

積算内訳書

1. 業務名

業務名	青葉改良地質調査業務
履行場所	福井県大飯郡高浜町六路谷地先

2. 業務内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	87 日間	自 令和 7年10月21日	
		至 令和 8年 1月15日	
3) 設計説明	本業務は、一般国道27号青葉改良の橋梁等構造物設計に資する地質構造や地盤特性等を把握するため、地質調査を行う業務である。		
4) 業務内容	一般調査 一式 解析等調査 一式		

積算内訳書

業務名	青葉改良地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	5,453,984	
直接調査費		式	1	3,929,300	
機械ボーリング		式	1	2,056,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 6 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 12 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 11 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 11 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	890,820	標準貫入試験 6 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 4 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 12 回 玉石混じり土砂 標準貫入試験

積算内訳書

業務名	青葉改良地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩 孔内載荷試験	11 回
				普通載荷 孔内載荷試験	2 回
				中圧載荷	2 回
室内土質試験	式	1	596,800	土粒子の密度試験	22 試料
				土の含水比試験	22 試料
				土の粒度試験（沈降分析）	22 試料
				土の液性限界試験	6 試料
				土の塑性限界試験	6 試料
室内岩石試験	式	1	41,720	試料作成費（ボーリングコア軟岩）	2 個
				圧縮強度試験	2 試料
総合解析	式	1	228,960	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	107,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	8,000	検定費等	4 本
間接調査費	式	1	1,524,684		
運搬費	式	1	425,200	運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	青葉改良地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A1橋台側 運搬費	1 式
				A2橋台側	
準備費	式	1	433,720	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				4箇所 給水費(ポンプ運転)	1 式
				4箇所	
仮設費	式	1	270,800	足場仮設	1 式
				4箇所	
安全費	式	1	283,600	環境保全(仮囲い)	1 式
				4箇所	
旅費交通費	式	1	83,915	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	27,449	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	5,453,984		
間接費	式	1	3,436,016		
諸経費	式	1	3,436,016		
一般調査業務費	式	1	8,890,000		
解析等調査	式	1	1,371,742		

積算内訳書

業務名	青葉改良地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接業務費		式	1	1,371,742	
解析等調査		式	1	1,371,742	計画準備 解析等調査 1 業務 1 式
共通		式	1	299,600	
共通		式	1	299,600	
打合せ等		式	1	299,600	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,671,342	
その他原価		式	1	900,017	
一般管理費等		式	1	1,378,641	
解析等調査業務費		式	1	3,950,000	
調査業務価格		式	1	12,840,000	