

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 工事名  | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度）                   |
| 工事地名 | （自）京都府船井郡京丹波町蒲生地先<br>（至）京都府福知山市夜久野町小倉地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事     |                                |
| 3) 工 期   | 730日間      | 自 令和 6年 4月 1日<br>至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |              |                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|------------|-----------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 道路維持       | 式                     | 1   | 77, 529, 611 |                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| 巡視・巡回工     | 式                     | 1   | 25, 552, 810 |                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| 道路巡視工      | 式                     | 1   | 9, 483, 540  | 巡視<br>昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)<br>；<br>巡視<br>昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)<br>；<br>燃料費(道路パトロール車)<br>ガソリン(油脂類含)；<br>燃料費(道路パトロール車)<br>天然ガス(油脂類含)；<br>任意保険料<br>セット保険(対人・対物・搭乗者)；<br>任意保険料<br>車両保険； | 183 日<br><br>25 時間<br><br>750 L<br>2, 500 m3<br>12 月<br>12 月 |
| 道路巡回工      | 式                     | 1   | 1, 257, 450  | 巡回パトロール<br>昼間 巡回員(世話役) 一般運転手；<br>巡回パトロール<br>夜間 巡回員(世話役) 一般運転手；                                                                                                                             | 150 時間<br>20 時間                                              |
| 巡回整備工 1    | 式                     | 1   | 13, 708, 600 | 巡回整備<br>昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手<br>；クレーン作業有<br>巡回整備<br>夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手<br>；クレーン作業有<br>巡回整備<br>昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手<br>；クレーン作業無<br>巡回整備<br>夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手<br>；クレーン作業無   | 40 日<br><br>5 日<br>120 日<br>5 日                              |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                            |        |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                    |        |    |
| 巡回整備工 2    | 式                     | 1   | 1, 103, 220 | クラッシャーラン                   | 10     | m3 |
|            |                       |     |             | 再生クラッシャーラン RC40(材)；        |        |    |
|            |                       |     |             | 盛土材                        | 10     | m3 |
|            |                       |     |             | 購入土 砂質土(ほぐし土)；             |        |    |
|            |                       |     |             | 高強度常温合材                    | 6, 000 | kg |
|            |                       |     |             | 全天候型；                      |        |    |
|            |                       |     |             | セメント                       | 900    | kg |
|            |                       |     |             | 25kg袋入 高炉（材）；              |        |    |
|            |                       |     |             | 超速硬セメント                    | 180    | kg |
| 舗装維持工      | 式                     | 1   | 2, 005, 000 | 20kg入 高炉（材）；               |        |    |
|            |                       |     |             | 砂                          | 1, 800 | kg |
|            |                       |     |             | 珪砂1～3号；                    |        |    |
|            |                       |     |             | 油等吸着材                      | 900    | kg |
| 舗装維持工      | 式                     | 1   | 2, 005, 000 | 環境配慮型；                     |        |    |
|            |                       |     |             | 路面切削                       | 60     | m2 |
|            |                       |     |             | 平均t=3cm 帯状切削；積込含む          |        |    |
|            |                       |     |             | 路面切削                       | 60     | m2 |
|            |                       |     |             | 全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無；積込含む |        |    |
|            |                       |     |             | 欠損部補修                      | 3, 000 | kg |
|            |                       |     |             | 1t/日未満(労)；                 |        |    |
| 舗装修繕工      | 式                     | 1   | 5, 555, 030 | パッチング材                     | 1, 000 | kg |
|            |                       |     |             | 液状補修材；                     |        |    |
|            |                       |     |             | クランク補修材                    | 1, 000 | kg |
|            |                       |     |             | 瀝青ゴム系；                     |        |    |
| 舗装修繕工      | 式                     | 1   | 4, 684, 310 | 舗装版切断                      | 300    | m  |
|            |                       |     |             | アスファルト舗装版 切断厚15cm以下；       |        |    |
|            |                       |     |             | 舗装版切断                      | 150    | m  |
|            |                       |     |             | アスファルト舗装版 切断厚15cm超30cm以下；  |        |    |
| 舗装修繕工      | 式                     | 1   | 4, 684, 310 | 舗装版破碎                      | 300    | m2 |
|            |                       |     |             |                            |        |    |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |                                                                     |        |
|------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                                                             |        |
|            |     |                       |     | 障害無 アスファルト舗装版厚15cm以下；積込含む<br>舗装版破碎                                  | 100 m2 |
|            |     |                       |     | 障害無 アスファルト舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む<br>舗装版破碎                             | 30 m2  |
|            |     |                       |     | 障害有 アスファルト舗装版厚4cm以下；積込含む<br>舗装版破碎                                   | 20 m2  |
|            |     |                       |     | 障害有 アスファルト舗装版厚4cm超10cm以下；積込含む<br>舗装版破碎                              | 15 m2  |
|            |     |                       |     | 障害有 アスファルト舗装版厚10cm超15cm以下；積込含む<br>舗装版破碎                             | 5 m2   |
|            |     |                       |     | 障害有 アスファルト舗装版厚15cm超30cm以下；積込含む<br>切削オーバーレイ                          | 100 m2 |
|            |     |                       |     | 1層5cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)；瑕疵担保期間6ヶ月タックコート含む<br>切削オーバーレイ                 | 100 m2 |
|            |     |                       |     | 2層10cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)+再生粗粒度As(20)；瑕疵担保期間6ヶ月タックコート含む<br>上層路盤        | 100 m2 |
|            |     |                       |     | 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超；プライムコート含む<br>基層(車道・路肩部)          | 100 m2 |
|            |     |                       |     | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；タックコート含む<br>基層(車道・路肩部)         | 100 m2 |
|            |     |                       |     | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む<br>中間層(車道・路肩部) | 100 m2 |
|            |     |                       |     | 再生粗粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；タックコート含む<br>中間層(車道・路肩部)    | 100 m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                       |     |         | 再生粗粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む<br>表層(車道・路肩部) 100 m2<br>改質密粒度アスファルト混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満；タックコート含む<br>表層(車道・路肩部) 100 m2<br>改質密粒度アスファルト混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む<br>表層(車道・路肩部) 100 m2<br>改質密粒度アスファルト混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員3.0m超；タックコート含む<br>表層(歩道部) 50 m2<br>再生細粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m未満；プライムコート含む<br>表層(歩道部) 100 m2<br>再生細粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m以上；プライムコート含む<br>平板ブロック撤去 10 m2<br>特殊ブロック舗装 10 m2<br>30×30×6；<br>薄層カラー舗装 120 m2<br>RPN-101 既設面； |
| 区画線工       | 式                     | 1   | 870,720 | 溶融式区画線 600 m<br>実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；<br>溶融式区画線 200 m<br>実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；<br>溶融式区画線 100 m<br>破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；<br>溶融式区画線 100 m<br>破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；<br>溶融式区画線 100 m<br>破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；<br>溶融式区画線 100 m<br>矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装                                                                                                                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                      |       |
|------------|--|-----------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                              |       |
|            |  |                       |     |           | 用無 白線；<br>ペイント式区画線                   | 600 m |
|            |  |                       |     |           | 溶剤型 実線 加熱式15cm 白線；<br>ペイント式区画線       | 300 m |
|            |  |                       |     |           | 溶剤型 破線 加熱式15cm 白線；<br>区画線消去<br>削取り式； | 300 m |
| 道路付属物復旧工   |  | 式                     | 1   | 9,386,068 |                                      |       |
| 付属物復旧工1    |  | 式                     | 1   | 433,043   | ガードレール撤去<br>ヒールA・B L=4330(労)；        | 40 枚  |
|            |  |                       |     |           | ガードレール撤去<br>ヒールA・B L=2330(労)；        | 20 枚  |
|            |  |                       |     |           | ガードレール撤去<br>巻袖 L=660(労)；             | 20 枚  |
|            |  |                       |     |           | ガードレール撤去<br>支柱 土中(労)；                | 10 本  |
|            |  |                       |     |           | ガードレール撤去<br>支柱 Co建(労)；               | 10 本  |
|            |  |                       |     |           | ガードレール設置<br>ヒールA・B L=4330(労)；        | 30 枚  |
|            |  |                       |     |           | ガードレール設置<br>ヒールA・B L=2330(労)；        | 20 枚  |
|            |  |                       |     |           | ガードレール設置<br>巻袖 L=660(労)；             | 20 枚  |
|            |  |                       |     |           | ガードレール設置<br>支柱 土中(労)；                | 5 本   |
|            |  |                       |     |           | ガードレール設置<br>支柱 Co建(労)；               | 5 本   |
|            |  |                       |     |           | 反射シート設置<br>高輝度反射シート 100×375(労)；      | 10 枚  |
| 付属物復旧工2    |  | 式                     | 1   | 1,462,200 | ガードレール部材<br>ヒールB L=4330 亜鉛メッキ；       | 8 枚   |
|            |  |                       |     |           | ガードレール部材                             | 8 枚   |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |                                    |      |
|------------|-----|-----------------------|-----|------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                            |      |
|            |     |                       |     | ヒールLB L=2330 亜鉛メッキ；                |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 枚  |
|            |     |                       |     | ヒールLB L=4330 タークフレーション；            |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 枚  |
|            |     |                       |     | ヒールLB L=2330 タークフレーション；            |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 枚  |
|            |     |                       |     | 巻袖B L=660 亜鉛メッキ；                   |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 枚  |
|            |     |                       |     | 巻袖B L=660 タークフレーション；               |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 枚  |
|            |     |                       |     | 分離帯用袖ヒールBm 亜鉛メッキ；                  |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 B-4E L=2200 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く     |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 B-2B L=1100 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く     |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 B-4E L=2200 タークフレーション；支柱キャップ 除く |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 B-2B L=1100 タークフレーション；支柱キャップ 除く |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 4 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く    |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 4 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く    |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 個  |
|            |     |                       |     | 間隔材 亜鉛メッキ；                         |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 8 個  |
|            |     |                       |     | 間隔材 タークフレーション；                     |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 12 個 |
|            |     |                       |     | 支柱キャップ φ 114.3 フッ素樹脂 白色；           |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 12 個 |
|            |     |                       |     | 支柱キャップ φ 114.3 フッ素樹脂 タークフレーション；    |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 4 個  |
|            |     |                       |     | 基礎ブロック □400 H=500；                 |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                           | 4 個  |

## 積算内訳書

| 工事名        |   | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |         |     |                                                               |      |
|------------|---|-----------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 |   | 単 位                   | 数 量     | 金 額 | 細 別 内 訳                                                       |      |
|            |   |                       |         |     | 基礎ブロック □500 H=500 ;<br>ガードレール部材<br>高輝度反射シート 100×375 ダークブラウン ; | 12 枚 |
| 付属物復旧工3    | 式 | 1                     | 431,172 |     | 立入防止柵撤去                                                       | 5 個  |
|            |   |                       |         |     | 基礎ブロック撤去 ;                                                    |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵撤去                                                       | 5 m  |
|            |   |                       |         |     | 金網・支柱撤去 ;                                                     |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵撤去                                                       | 5 本  |
|            |   |                       |         |     | 支柱撤去 ;                                                        |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵設置                                                       | 5 個  |
|            |   |                       |         |     | 基礎ブロック設置(労) ;                                                 |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵設置                                                       | 5 m  |
|            |   |                       |         |     | 金網・支柱設置(労) ;                                                  |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵設置                                                       | 5 本  |
|            |   |                       |         |     | 支柱設置(労) ;                                                     |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵部材                                                       | 5 個  |
|            |   |                       |         |     | 基礎ブロック 200×200×450 ;                                          |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵部材                                                       | 5 m  |
|            |   |                       |         |     | φ 3.2 #50H1500 支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む) ;                       |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵部材                                                       | 5 m  |
|            |   |                       |         |     | φ 3.2 #50H1800 支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む) ;                       |      |
|            |   |                       |         |     | 立入防止柵部材                                                       | 5 m  |
|            |   |                       |         |     | φ 3.2 #50H2000 支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む) ;                       |      |
|            |   |                       |         |     | 車止めポスト撤去                                                      | 5 本  |
|            |   |                       |         |     | 車止めポスト設置                                                      | 5 本  |
|            |   |                       |         |     | (労) ;                                                         |      |
|            |   |                       |         |     | 車止めポスト部材                                                      | 2 本  |
|            |   |                       |         |     | φ 60.5 H850 固定式 ;                                             |      |
|            |   |                       |         |     | 車止めポスト部材                                                      | 2 本  |
|            |   |                       |         |     | φ 60.5 H850 取外式(南京錠付) ;                                       |      |
|            |   |                       |         |     | 車止めポスト部材                                                      | 2 本  |

# 積算内訳書

| 工事名        |   | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |             |                                |                                     |     |
|------------|---|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 |   | 単 位                   | 数 量         | 金 額                            | 細 別 内 訳                             |     |
|            |   |                       |             |                                | φ 130 H800 固定式 表面樹脂加工品；<br>車止めボルト部材 | 2 本 |
|            |   |                       |             |                                | φ 130 H815 取外式 表面樹脂加工品；             |     |
| 付属物復旧工4    | 式 | 1                     | 892, 990    | 防護柵撤去                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | フレキストブロック建込；                   |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵撤去                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | コンクリート建込；                      |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵撤去                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | アンカーボルト固定；                     |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵撤去                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | 土中建込；                          |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵設置                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | フレキストブロック建込（労）；コンクリートブロック設置含む  |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵設置                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | コンクリート建込（労）；                   |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵設置                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | アンカーボルト固定（労）；アンカーボルト設置含む       |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵設置                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | 土中建込（労）；                       |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵部材                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | H800 三段ビーム式 フレキストブロック式 亜鉛メッキ品； |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵部材                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | H800 三段ビーム式 コンクリート建込式 亜鉛メッキ品；  |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵部材                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | H800 三段ビーム式 土中建込式 亜鉛メッキ品；      |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵部材                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | H1100 縦格子型 フレキストブロック式 亜鉛メッキ品；  |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵部材                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | H1100 縦格子型 コンクリート建込式 亜鉛メッキ品；   |                                     |     |
|            |   |                       |             | 防護柵部材                          | 10                                  | m   |
|            |   |                       |             | H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛メッキ品；       |                                     |     |
| 付属物復旧工5    | 式 | 1                     | 1, 649, 250 | 標識撤去                           | 5                                   | 本   |
|            |   |                       |             | 単柱式 標識支柱・基礎撤去；<br>標識撤去         | 5                                   | 枚   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------|-----------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|            |                       |     |             | <div>単柱式 標識板撤去；</div> <div>標識設置 5 本</div> <div>単柱式 φ 76.3 支柱・基礎設置；支柱材料費を含</div> <div>まず</div> <div>標識設置 5 本</div> <div>単柱式 φ 89.1 支柱・基礎設置；支柱材料費を含</div> <div>まず</div> <div>標識設置 5 本</div> <div>単柱式 φ 101.6 支柱・基礎設置；支柱材料費を</div> <div>含まず</div> <div>標識設置 5 枚</div> <div>単柱式 標識板設置（労）；</div> <div>標識設置 5 本</div> <div>単柱式 添加式標識板設置（労・材）；</div> <div>標識部材 80 kg</div> <div>支柱材料費；</div> <div>標識部材 3 本</div> <div>曲げ加工費；</div> <div>標識部材 3 m2</div> <div>標識板 路線番号 カブセルレンズ®式；</div> <div>標識部材 3 m2</div> <div>標識板 警戒標識 カブセルレンズ®式；</div> <div>標識部材 3 m2</div> <div>標識板 案内標識 カブセルレンズ®式；</div> |  |  |
| 付属物復旧工6    | 式                     | 1   | 2, 028, 130 | <div>視線誘導標撤去 15 本</div> <div>土中建込式；</div> <div>視線誘導標撤去 15 本</div> <div>コンクリート建込式；</div> <div>視線誘導標撤去 15 本</div> <div>防護柵取付式；</div> <div>視線誘導標撤去 15 本</div> <div>構造物取付式；</div> <div>視線誘導標撤去 15 本</div> <div>頭部のみ；</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |                                        |     |   |
|------------|-----|-----------------------|-----|----------------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別                                    | 内 訳 |   |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>土中建込式（労）；                   | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>コンクリート建込式（労）；削孔含まず          | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>防護柵取付式バンド式（労）；              | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>防護柵取付式ボルト式（労）；              | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>構造物取付式（労）；                  | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 片面反射 土中建込式（労・材）；      | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 300 片面反射 土中建込式（労・材）；      | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 両面反射 土中建込式（労・材）；      | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 300 両面反射 土中建込式（労・材）；      | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 片面反射 Co建込式（労・材）；削孔含まず | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 300 片面反射 Co建込式（労・材）；削孔含まず | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 両面反射 Co建込式（労・材）；削孔含まず | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 300 両面反射 Co建込式（労・材）；削孔含まず | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 片面反射 防護柵取付式バンド式（労・材）； | 5   | 本 |
|            |     |                       |     | 視線誘導標設置                                | 5   | 本 |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道9号道路維持工事（令和6年度） |     |                                     |     |
|------------|-----|-------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量               | 金 額 | 細 別 内 訳                             |     |
|            |     |                   |     | φ300 片面反射 防護柵取付式バント式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 両面反射 防護柵取付式バント式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ300 両面反射 防護柵取付式バント式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 片面反射 防護柵取付式ボルト式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 両面反射 防護柵取付式ボルト式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 片面反射 構造物取付式側壁用（労・材）            |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 両面反射 構造物取付式側壁用（労・材）            |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 片面反射 構造物取付式 ベースプレート式（<br>労・材）； |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ300 片面反射 構造物取付式ベースプレート式（労<br>・材）；  |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 両面反射 構造物取付式ベースプレート式（労<br>・材）；  |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ300 両面反射 構造物取付式ベースプレート式（労<br>・材）；  |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置（スノーボール併用型）                  | 3 本 |
|            |     |                   |     | φ100 片面反射 反射体1個 土中式（労・材）；           |     |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |         |                             |   |   |
|------------|-----|-----------------------|---------|-----------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額     | 細 別 内 訳                     |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 両面反射 反射体1個 土中式（労・材）；  |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 片面反射 反射体2個 土中式（労・材）；  |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 片面反射 反射体1個 Co建込式（労・材） |   |   |
|            |     |                       |         | ；削孔含まず                      |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 両面反射 反射体1個 Co建込式（労・材） |   |   |
|            |     |                       |         | ；削孔含まず                      |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 片面反射 反射体2個 Co建込式（労・材） |   |   |
|            |     |                       |         | ；削孔含まず                      |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | φ 100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ；     |   |   |
| 付属物復旧工7    | 式   | 1                     | 590,615 | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | φ 300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ；     |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | 反射板 φ 100 片面反射 頭部のみ；        |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | 反射板 φ 300 片面反射 頭部のみ；        |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | 反射板 φ 100 両面反射 頭部のみ；        |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | 反射板 φ 300 両面反射 頭部のみ；        |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン撤去                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         | 貼付式；                        |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン撤去                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         | 穿孔式；                        |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン設置                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         | 貼付式（労）；                     |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン設置                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         | 穿孔式 一本脚（労）；                 |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン設置                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         |                             |   |   |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |          |                            |     |   |
|------------|-----|-----------------------|----------|----------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額      | 細 別 内 訳                    |     |   |
|            |     |                       |          | 穿孔式 三本脚（労）；                |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 貼付式 φ 80 H=400 ；           |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 貼付式 φ 80 H=650 ；           |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 貼付式 φ 80 H=800 ；           |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 一本脚 φ 80 H=400 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 一本脚 φ 80 H=650 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
| 付属物復旧工8    | 式   | 1                     | 781, 290 | 穿孔式 一本脚 φ 80 H=800 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 三本脚 φ 80 H=400 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 三本脚 φ 80 H=650 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコーン部材                  | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 三本脚 φ 80 H=800 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸撤去                      | 100 | 個 |
|            |     |                       |          | 貼付式 ；                      |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸撤去                      | 50  | 個 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 ；                      |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸設置                      | 100 | 個 |
|            |     |                       |          | 貼付式（労） ；                   |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸設置                      | 50  | 個 |
|            |     |                       |          | 穿孔式（労） ；                   |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸部材                      | 30  | 個 |
|            |     |                       |          | 小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射 ； |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸部材                      | 30  | 個 |
|            |     |                       |          | 小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射 ； |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸部材                      | 10  | 個 |
|            |     |                       |          | 小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射 ； |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸部材                      | 10  | 個 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |         |                                                |   |   |
|------------|-----------------------|-----|---------|------------------------------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                        |   |   |
|            |                       |     |         | 小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射；<br>道路鋳部材             | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 片面反射；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 両面反射；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 片面反射；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 両面反射；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 緑石鋳 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | センター鋳 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150；<br>道路鋳部材        | 1 | 個 |
|            |                       |     |         | 交差点鋳(円形) 自発光(LEDソーラー) 全周 設置幅<br>≦250；<br>道路鋳部材 | 1 | 個 |
|            |                       |     |         | 交差点鋳 自発光(LEDソーラー) 表面 設置幅≦150；                  |   |   |
|            |                       |     |         |                                                |   |   |
| 付属物復旧工9    | 式                     | 1   | 926,268 | 距離標撤去<br>土中埋込用；                                | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 距離標撤去<br>構造物取付用；                               | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 距離標撤去<br>防護柵取付用；                               | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 境界鋳撤去                                          | 3 | 枚 |
|            |                       |     |         | 境界杭撤去                                          | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 距離標設置<br>土中埋込用（労）；                             | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 距離標設置                                          | 3 | 本 |
|            |                       |     |         |                                                |   |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                   |       |
|------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳           |       |
|            |                       |     |             | 構造物取付用（労）；        |       |
|            |                       |     |             | 距離標設置             | 3 本   |
|            |                       |     |             | 防護柵取付用（労）；        |       |
|            |                       |     |             | 境界鉋設置             | 3 基   |
|            |                       |     |             | （労）；              |       |
|            |                       |     |             | 境界杭設置             | 3 基   |
|            |                       |     |             | 根巻無（労）；           |       |
|            |                       |     |             | 距離標部材             | 3 基   |
|            |                       |     |             | 幟標 土中埋込用；         |       |
|            |                       |     |             | 距離標部材             | 3 基   |
|            |                       |     |             | 幟標 構造物取付用；        |       |
| 付属物復旧工10   | 式                     | 1   | 191, 110    | スノーポール撤去          | 5 本   |
|            |                       |     |             | 土中単柱型；            |       |
|            |                       |     |             | スノーポール設置          | 5 本   |
|            |                       |     |             | 土中単柱型（労）；         |       |
|            |                       |     |             | 凍結防止剤収納ボックス       | 1 基   |
|            |                       |     |             | 大型（材）；            |       |
|            |                       |     |             | クッションドラム          | 1 基   |
|            |                       |     |             | φ 580×820；        |       |
| 構造物補修工     | 式                     | 1   | 9, 807, 211 |                   |       |
| 構造物補修工1    | 式                     | 1   | 265, 880    | 床掘り               | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 人力；               |       |
|            |                       |     |             | 床掘り               | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 機械 BH0. 13m3(山積)； |       |
|            |                       |     |             | 床掘り               | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 機械 BH0. 28m3(山積)； |       |
|            |                       |     |             | 埋戻し               | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 人力；               |       |
|            |                       |     |             | 埋戻し               | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 機械 BH0. 28m3(山積)； |       |
|            |                       |     |             | 盛土                | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 人力；               |       |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                           |       |
|------------|--|-----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                   |       |
| 構造物補修工2    |  | 式                     | 1   | 6,640,094 | コンクリート                                    | 20 m3 |
|            |  |                       |     |           | 18-8-40(高炉) 人力打設 小型（労・材）；                 |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 10 m3 |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型（労・材）             |       |
|            |  |                       |     |           | ；                                         |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 10 m3 |
|            |  |                       |     |           | 24-8-40(高炉) 人力打設 小型（労・材）；                 |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 20 m3 |
|            |  |                       |     |           | 18-8-40(高炉) BH(クレーン付) 打設 小型（労・材）          |       |
|            |  |                       |     |           | ；                                         |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 20 m3 |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) BH(クレーン付) 打設 小型（労・材）；    |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-8-40(高炉) BH(クレーン付) 打設 小型（労・材）          |       |
|            |  |                       |     |           | ；                                         |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋（労・材）；              |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 3 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋（労・材）；         |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋（労・材）；              |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 18-8-40(高炉) BH(クレーン付) 打設 無筋・鉄筋（労・材）；      |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 3 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) BH(クレーン付) 打設 無筋・鉄筋（労・材）； |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-8-40(高炉) BH(クレーン付) 打設 無筋・鉄筋（労・材）；      |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 3 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) クレーン打設 小型（労・材）           |       |

## 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |                                |    |    |
|------------|-----|-----------------------|-----|--------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                        |    |    |
|            |     |                       |     | ；                              |    |    |
|            |     |                       |     | コンクリート                         | 3  | m3 |
|            |     |                       |     | 超速硬セメント 人力打設 鉄筋・無筋（労・材）；       |    |    |
|            |     |                       |     | コンクリート                         | 2  | m3 |
|            |     |                       |     | 超速硬セメント 人力打設 小型（労・材）；          |    |    |
|            |     |                       |     | モルタル                           | 5  | m3 |
|            |     |                       |     | 高炉（労・材）；                       |    |    |
|            |     |                       |     | モルタル吹付                         | 50 | m2 |
|            |     |                       |     | 吹付厚5cm（労・材）；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む  |    |    |
|            |     |                       |     | モルタル吹付                         | 25 | m2 |
|            |     |                       |     | 吹付厚10cm（労・材）；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む |    |    |
|            |     |                       |     | 型枠                             | 10 | m2 |
|            |     |                       |     | 小型（労・材）；                       |    |    |
|            |     |                       |     | 型枠                             | 10 | m2 |
|            |     |                       |     | 鉄筋・無筋（労・材）；                    |    |    |
|            |     |                       |     | 型枠                             | 5  | m2 |
|            |     |                       |     | 均しコンクリート（労・材）；                 |    |    |
|            |     |                       |     | 円形型枠                           | 2  | m  |
|            |     |                       |     | φ 75（材）；                       |    |    |
|            |     |                       |     | 円形型枠                           | 4  | m  |
|            |     |                       |     | φ 100（材）；                      |    |    |
|            |     |                       |     | 円形型枠                           | 4  | m  |
|            |     |                       |     | φ 150（材）；                      |    |    |
|            |     |                       |     | 円形型枠                           | 4  | m  |
|            |     |                       |     | φ 200（材）；                      |    |    |
|            |     |                       |     | 埋設鋼板型枠                         | 3  | m  |
|            |     |                       |     | キーストンプレート t=1.2mm w=650（材）；    |    |    |
|            |     |                       |     | 鉄筋                             | 50 | kg |
|            |     |                       |     | SD345 D13（材）；                  |    |    |
|            |     |                       |     | 鉄筋                             | 50 | kg |
|            |     |                       |     | SD345 D16～25（材）；               |    |    |
|            |     |                       |     | 鉄筋                             | 15 | kg |

# 積算内訳書

| 工事名        |   | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |         |                  |                          |       |
|------------|---|-----------------------|---------|------------------|--------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 |   | 単 位                   | 数 量     | 金 額              | 細 別 内 訳                  |       |
|            |   |                       |         |                  | SD345 D29～32（材）；<br>溶接金網 | 5 m2  |
|            |   |                       |         |                  | φ 6 #100×100（材）；<br>基礎碎石 | 10 m2 |
|            |   |                       |         |                  | 75<t≤125（労）；<br>基礎碎石     | 3 m3  |
|            |   |                       |         |                  | RC-0～30（材）；<br>基礎碎石      | 3 m3  |
|            |   |                       |         |                  | RC-40（材）；                |       |
| 構造物補修工3    | 式 | 1                     | 719,888 | 削孔               | 25                       | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 10～30；         |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 50                       | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 30以上～60未満；     |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 15                       | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 60以上～64未満；     |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 10                       | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 64以上～77未満；     |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 10                       | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 77以上～90未満；     |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 3                        | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 90以上～100未満；    |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 3                        | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 100以上～110未満；   |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 3                        | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 110以上～128未満；   |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 3                        | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 128以上～160未満；   |                          |       |
|            |   |                       |         | 削孔               | 3                        | 孔     |
|            |   |                       |         | φ 160以上～180未満；   |                          |       |
|            |   |                       |         | コンクリートはつり        | 2                        | m2    |
|            |   |                       |         | 平均はつり厚3cm以下；     |                          |       |
|            |   |                       |         | コンクリートはつり        | 1                        | m2    |
|            |   |                       |         | 平均はつり厚3cm超6cm以下； |                          |       |
|            |   |                       |         | コンクリート構造物取壊し     | 3                        | m3    |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |             |                                  |    |    |
|------------|-----|-----------------------|-------------|----------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額         | 細 別 内 訳                          |    |    |
|            |     |                       |             | 無筋構造物 人力施工；積込み含む<br>コンクリート構造物取壊し | 3  | m3 |
|            |     |                       |             | 鉄筋構造物 人力施工；積込み含む<br>コンクリート構造物取壊し | 4  | m3 |
|            |     |                       |             | 無筋構造物 機械施工；積込み含む<br>コンクリート構造物取壊し | 4  | m3 |
|            |     |                       |             | 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む                 |    |    |
|            |     |                       |             |                                  |    |    |
| 構造物補修工4    | 式   | 1                     | 1, 510, 302 | U型側溝据付                           | 20 | m  |
|            |     |                       |             | 3種 300A 基礎碎石含まず（労・材）；            |    |    |
|            |     |                       |             | 蓋板撤去                             | 70 | 枚  |
|            |     |                       |             | 40kg以下；                          |    |    |
|            |     |                       |             | 蓋板撤去                             | 30 | 枚  |
|            |     |                       |             | 40kg超170kg以下；                    |    |    |
|            |     |                       |             | 蓋板設置                             | 60 | 枚  |
|            |     |                       |             | 40kg以下（労）；                       |    |    |
|            |     |                       |             | 蓋板設置                             | 60 | 枚  |
|            |     |                       |             | 40kg超170kg以下（労）；                 |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |     |                       |             | T-25 側溝用 溝幅300；                  |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |     |                       |             | T-25 側溝用 溝幅350；                  |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |     |                       |             | T-25 側溝用 溝幅400；                  |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |     |                       |             | T-25 側溝用 溝幅450；                  |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |     |                       |             | T-25 側溝用 溝幅500；                  |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 1  | 組  |
|            |     |                       |             | T-25 横断用 溝幅300 ボルト固定（ゴム付）；       |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 1  | 組  |
|            |     |                       |             | T-25 横断用 溝幅400 ボルト固定（ゴム付）；       |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 1  | 組  |
|            |     |                       |             | T-14 横断用 溝幅300 ボルト固定（ゴム付）；       |    |    |
|            |     |                       |             | 鋼製蓋板部材                           | 1  | 組  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |        |                                                       |      |
|------------|-----------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額    | 細 別 内 訳                                               |      |
|            |                       |     |        | T-14 横断用 溝幅400 ボルト固定(コム付) ;<br>鋼製蓋板部材                 | 5 組  |
|            |                       |     |        | 歩道用 細目 溝幅300 ;<br>鋼製蓋板部材                              | 5 組  |
|            |                       |     |        | 歩道用 細目 溝幅350 ;<br>鋼製蓋板部材                              | 5 組  |
|            |                       |     |        | 歩道用 細目 溝幅400 ;<br>Co蓋板部材                              | 10 枚 |
|            |                       |     |        | 1種 300用 412×95×500 ;<br>Co蓋板部材                        | 10 枚 |
|            |                       |     |        | 1種 400用 512×110×500 ;<br>Co蓋板部材                       | 10 枚 |
|            |                       |     |        | 3種 300用 412×95×500 ;<br>Co蓋板部材                        | 10 枚 |
|            |                       |     |        | 3種 400用 512×110×500 ;                                 |      |
|            |                       |     |        | 歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去<br>処分 ;                             | 5 m  |
|            |                       |     |        | 歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去<br>再利用 ;                            | 5 m  |
| 構造物補修工5    | 式                     | 1   | 69,797 | 歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置<br>50kg未満 コンクリート基礎含まず（労）；砕石基礎含<br>む | 5 m  |
|            |                       |     |        | 歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置<br>50kg以上 コンクリート基礎含まず（労）；砕石基礎含<br>む | 5 m  |
|            |                       |     |        | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材<br>B種 片面R 180/205×250×600 ;              | 3 個  |
|            |                       |     |        | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材<br>B種 両面R 180/230×250×600 ;              | 3 個  |
|            |                       |     |        | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材<br>H250～100 一本落とし ;                      | 3 個  |
|            |                       |     |        | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材<br>H250～100 三本落とし ;                      | 2 個  |
|            |                       |     |        | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材                                          | 2 個  |
|            |                       |     |        |                                                       |      |
|            |                       |     |        |                                                       |      |
|            |                       |     |        |                                                       |      |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                 |      |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|---------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                         |      |    |
|            |                       |     |             | 両面R 排水孔付 180/230×250×600 ；      |      |    |
| 構造物補修工6    | 式                     | 1   | 601, 250    | 目地板                             | 3    | m2 |
|            |                       |     |             | 瀝青繊維質板 t=10mm（労・材）；             |      |    |
|            |                       |     |             | 落石防護柵金網撤去                       | 5    | m  |
|            |                       |     |             | H=2. 0 ；                        |      |    |
|            |                       |     |             | 落石防護柵金網設置                       | 5    | m  |
|            |                       |     |             | H=2. 0（労・材）；                    |      |    |
|            |                       |     |             | 落石防護網設置                         | 15   | m2 |
|            |                       |     |             | φ 3. 2 亜鉛メッキ（労・材）；              |      |    |
|            |                       |     |             | 目隠板撤去                           | 3    | m2 |
|            |                       |     |             | 目隠板設置                           | 3    | m2 |
|            |                       |     |             | （労）；                            |      |    |
|            |                       |     |             | ヒューム管据付                         | 1    | m  |
| 応急処理工      | 式                     | 1   | 6, 876, 473 | φ 200（労・材）；                     |      |    |
|            |                       |     |             | ヒューム管据付                         | 1    | m  |
|            |                       |     |             | φ 300（労・材）；                     |      |    |
|            |                       |     |             | 断面修復                            | 0. 1 | m3 |
|            |                       |     |             | ポ リマー系セメント（労・材） ； クレソ、防錆処理含まず   |      |    |
|            |                       |     |             | ひび割れ注入                          | 15   | m  |
|            |                       |     |             | エポ キシ系樹脂（シール材・注入材20kg/100m）（労・材 |      |    |
|            |                       |     |             | ）； 清掃、注入、シール材塗布、仕上げ含む           |      |    |
| 応急作業工      | 式                     | 1   | 5, 086, 455 | ポ リカーボネイト                       | 5    | m2 |
|            |                       |     |             | t=3mm（材）；                       |      |    |
|            |                       |     |             | 普通作業員                           | 100  | 人  |
|            |                       |     |             | 昼間；                             |      |    |
|            |                       |     |             | 特殊作業員                           | 20   | 人  |
|            |                       |     |             | 昼間；                             |      |    |
|            |                       |     |             | 軽作業員                            | 20   | 人  |
|            |                       |     |             | 昼間；                             |      |    |
|            |                       |     |             | 一般運転手                           | 30   | 人  |
|            |                       |     |             | 昼間；                             |      |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |     |                                         |     |    |
|------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                 |     |    |
|            |                       |     |     | 特殊運転手<br>昼間；                            | 20  | 人  |
|            |                       |     |     | 土木一般世話役<br>昼間；                          | 25  | 人  |
|            |                       |     |     | 普通作業員<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；     | 30  | 時間 |
|            |                       |     |     | 普通作業員<br>深夜（22：00～5：00）；                | 15  | 時間 |
|            |                       |     |     | 一般運転手<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；     | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | 一般運転手<br>深夜（22：00～5：00）；                | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | 特殊運転手<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；     | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | 特殊運転手<br>深夜（22：00～5：00）；                | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | 土木一般世話役<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；   | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | 土木一般世話役<br>深夜（22：00～5：00）；              | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | 建設機械運転工                                 | 式   | 1  |
|            |                       |     |     | 1, 398, 987                             |     |    |
|            |                       |     |     | ライトバン<br>5人乗；                           | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | ライトバン<br>5人乗 運転手無（燃料・機械経費）；             | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | トラック(クレーン装置付)<br>2t吊 2t積；               | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | トラック(クレーン装置付)<br>2t吊 2t積 運転手無（燃料・機械経費）； | 2   | 時間 |
|            |                       |     |     | トラック(クレーン装置付)<br>2t吊 4t積；               | 3   | 時間 |
|            |                       |     |     | トラック(クレーン装置付)<br>2t吊 4t積 運転手無（燃料・機械経費）； | 1   | 時間 |
|            |                       |     |     | ダンプトラック<br>2t；                          | 100 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |         |                                |    |    |
|------------|-----------------------|-----|---------|--------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                        |    |    |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>2t 運転手無（燃料・機械経費）；   | 10 | 時間 |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>4t ；                | 25 | 時間 |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>4t 運転手無（燃料・機械経費）；   | 1  | 時間 |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>10t ；               | 15 | 時間 |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>10t 運転手無（燃料・機械経費）；  | 1  | 時間 |
|            |                       |     |         | 小型バックホ<br>山積0.022m3級；          | 3  | 時間 |
|            |                       |     |         | 小型バックホ<br>山積0.13m3級；           | 5  | 時間 |
|            |                       |     |         | バックホ<br>山積0.28m3級；             | 5  | 時間 |
|            |                       |     |         | バックホ<br>山積0.8m3級；              | 3  | 時間 |
|            |                       |     |         | トラッククレーン<br>20t吊；              | 2  | 時間 |
|            |                       |     |         | 高所作業車<br>揚程12m；                | 2  | 時間 |
|            |                       |     |         | 散水車<br>6500L；貸与                | 15 | 時間 |
|            |                       |     |         | 路面清掃車<br>リヤリフトダンプフラシ式 2.5m3；貸与 | 15 | 時間 |
|            |                       |     |         | 排水管清掃車<br>水ジェット式 5800L；貸与      | 10 | 時間 |
|            |                       |     |         | 側溝清掃車<br>ロータリーブロー式 4.5m3；貸与    | 10 | 時間 |
| 応急復旧工      | 式                     | 1   | 391,031 | 土のう<br>撤去；                     | 30 | 袋  |
|            |                       |     |         | 土のう<br>仕拵・積立（使用土含まず）；          | 50 | 袋  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                           |    |     |
|------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------------------|----|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                   |    |     |
|            |                       |     |             | 大型土のう<br>製作（使用土含まず）（労）；                   | 20 | 袋   |
|            |                       |     |             | 大型土のう<br>据付；                              | 20 | 袋   |
|            |                       |     |             | 大型土のう<br>撤去；                              | 20 | 袋   |
|            |                       |     |             | 大型土のう部材<br>大型土のう袋 2t；                     | 5  | 袋   |
|            |                       |     |             | 大型土のう部材<br>大型土のう袋 2t 耐候性；                 | 20 | 袋   |
|            |                       |     |             | 木杭打込<br>人力 末口9～12 杭長1.5m 根入70%未満（労）；      | 8  | 本   |
|            |                       |     |             | 木杭打込<br>人力 末口12～15 杭長1.8m 根入70%未満（労）<br>； | 8  | 本   |
|            |                       |     |             | 木杭部材<br>松杭 末口9 杭長1.5m；                    | 8  | 本   |
|            |                       |     |             | 木杭部材<br>松杭 末口9 杭長1.8m；                    | 8  | 本   |
|            |                       |     |             | コンクリート型枠用合板<br>12×900×1800（材）；            | 10 | 枚   |
|            |                       |     |             | 養生シート<br>ポリエチレン 3.6m×5.4m；                | 5  | 枚   |
|            |                       |     |             | 硬質塩化ビニル管<br>VU管 φ 100；                    | 5  | m   |
|            |                       |     |             | 単管<br>丸パイプ φ 48.6 肉厚2.4mm；                | 15 | m   |
|            |                       |     |             | 足場<br>単管足場 安全ネット有；                        | 10 | 掛m2 |
|            |                       |     |             | 足場<br>手摺先行型枠組足場 安全ネット有；                   | 10 | 掛m2 |
| 道路清掃工      | 式                     | 1   | 4, 142, 740 |                                           |    |     |
|            |                       |     |             |                                           |    |     |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                            |         |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                    |         |    |
| 路面清掃工      | 式                     | 1   | 3, 159, 620 | 路面清掃                       | 10      | km |
|            |                       |     |             | 人力 路肩部 塵芥量：少ない；            |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 3       | km |
|            |                       |     |             | 人力 路肩部 塵芥量：普通；             |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 50, 000 | m2 |
|            |                       |     |             | 人力 歩道部 塵芥量：少ない；            |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 3, 000  | m2 |
|            |                       |     |             | 人力 歩道部 塵芥量：普通；             |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 1, 000  | m2 |
|            |                       |     |             | 人力 歩道部 塵芥量：普通（草の処理含む）；     |         |    |
| 路肩整正工      | 式                     | 1   | 48, 443     | 路面清掃                       | 150     | km |
|            |                       |     |             | 機械清掃（組合せ作業） 散水車なし；貸与       |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 60      | km |
|            |                       |     |             | 歩道部掃出；                     |         |    |
| 路肩整正工      | 式                     | 1   | 48, 443     | 路肩整正                       | 30      | m2 |
|            |                       |     |             | ；積込、運搬含む                   |         |    |
| 排水施設清掃工    | 式                     | 1   | 930, 876    | 除草シート                      | 50      | m2 |
|            |                       |     |             | （材）；                       |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝蓋撤去・再設置                  | 30      | 枚  |
|            |                       |     |             | 蓋板質量40kg以上80kg以下；          |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝蓋撤去・再設置                  | 30      | 枚  |
|            |                       |     |             | 蓋板質量80kg超120kg以下；          |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝清掃                       | 300     | m  |
|            |                       |     |             | 側溝清掃（単独作業） 清掃 泥量0. 08m3；貸与 |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝清掃                       | 60      | km |
|            |                       |     |             | 側溝清掃（単独作業） 移動；貸与           |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝清掃                       | 300     | m  |
|            |                       |     |             | 人力 無蓋；                     |         |    |
| 排水施設清掃工    | 式                     | 1   | 930, 876    | 側溝清掃                       | 100     | m  |
|            |                       |     |             | 人力 有蓋（コンクリート蓋）；            |         |    |
|            |                       |     |             | 集水桝・街渠桝清掃                  | 10      | 箇所 |
|            |                       |     |             | 機械清掃 単独；貸与                 |         |    |
|            |                       |     |             | 集水桝・街渠桝清掃                  | 5       | 箇所 |
| 排水施設清掃工    | 式                     | 1   | 930, 876    | 人力 無蓋 25cm未満；              |         |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                     |      |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                             |      |    |
|            |                       |     |             | 集水桝・街渠桝清掃<br>人力 無蓋 25cm以上；          | 5    | 箇所 |
|            |                       |     |             | 排水管・管渠清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 清掃 散水車なし；貸与 | 100  | m  |
|            |                       |     |             | 排水管・管渠清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 移動 散水車なし；貸与 | 3    | km |
|            |                       |     |             | 側溝清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 清掃 散水車なし；貸与     | 200  | m  |
|            |                       |     |             | 側溝清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 移動 散水車なし；貸与     | 100  | km |
|            |                       |     |             | 側溝清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 移動 散水車なし；貸与     |      |    |
|            |                       |     |             | 側溝清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 移動 散水車なし；貸与     |      |    |
| 構造物清掃工     | 式                     | 1   | 3, 801      | トンネル清掃<br>自動追従型 清掃；貸与               | 0. 1 | km |
| 植栽維持工      | 式                     | 1   | 1, 932, 230 |                                     |      |    |
| 樹木・芝生管理工   | 式                     | 1   | 1, 932, 230 | 寄植剪定<br>低木・中木；                      | 500  | m2 |
|            |                       |     |             | 中木剪定<br>樹高100cm以上200cm未満 円筒形；       | 50   | 本  |
|            |                       |     |             | 高木剪定<br>夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；        | 50   | 本  |
|            |                       |     |             | 高木剪定<br>夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；       | 50   | 本  |
|            |                       |     |             | 低木補植<br>60cm未満（労）；                  | 3    | 本  |
|            |                       |     |             | 中木補植<br>60cm以上100cm未満（労）；           | 1    | 本  |
|            |                       |     |             | 高木補植<br>100cm以上200cm未満（労）；          | 1    | 本  |
|            |                       |     |             | 支柱撤去<br>中木二本脚鳥居；                    | 1    | 本  |
|            |                       |     |             | 支柱補修<br>中木二本脚鳥居；                    | 1    | 本  |
|            |                       |     |             | 支柱設置<br>中木二本脚鳥居（労・材）；               | 1    | 本  |
|            |                       |     |             |                                     |      |    |
|            |                       |     |             |                                     |      |    |
|            |                       |     |             |                                     |      |    |
|            |                       |     |             |                                     |      |    |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                       |           |
|------------|--|-----------------------|-----|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                               |           |
|            |  |                       |     |           | 高木施肥<br>（労）；                          | 50 本      |
|            |  |                       |     |           | 中低木施肥<br>（労）；                         | 150 m2    |
|            |  |                       |     |           | 肥料材<br>粒状（材）；                         | 25 kg     |
|            |  |                       |     |           | 肥料材<br>固形（材）；                         | 25 kg     |
|            |  |                       |     |           | 肥料材<br>鶏糞（材）；                         | 25 kg     |
|            |  |                       |     |           | 高木薬剤散布<br>（労）；                        | 100 本     |
|            |  |                       |     |           | 中低木薬剤散布<br>（労）；                       | 50 本      |
|            |  |                       |     |           | 植生基材吹付<br>厚3cm（労・材）；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む | 50 m2     |
|            |  |                       |     |           | 植生マット<br>（労・材）；                       | 30 m2     |
|            |  |                       |     |           | 中詰工（植生土のう）<br>（労・材）（使用土別途）；           | 25 袋      |
|            |  |                       |     |           | 筋芝<br>（労・材）；                          | 30 m2     |
|            |  |                       |     |           | 張芝<br>（労・材）；                          | 30 m2     |
| 除草工        |  | 式                     | 1   | 7,333,400 |                                       |           |
| 道路除草工      |  | 式                     | 1   | 7,333,400 | 除草<br>肩掛式 飛石防護有；                      | 50,000 m2 |
|            |  |                       |     |           | 除草<br>人力除草；                           | 300 m2    |
|            |  |                       |     |           | 除草<br>人力抜根（植栽内）；                      | 300 m2    |
|            |  |                       |     |           | 除草<br>集草；                             | 50,000 m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                            |        |    |
|------------|-----------------------|-----|-----------|----------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                    |        |    |
|            |                       |     |           | 除草                         | 50,000 | m2 |
|            |                       |     |           | 積込・運搬；                     |        |    |
| 建設副産物処理工   | 式                     | 1   | 2,464,292 |                            |        |    |
| 建設副産物処理工   | 式                     | 1   | 2,464,292 | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 焼物(京丹波町)；                  |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 焼物(福知山市)；                  |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 不燃物(京丹波町)；                 |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 不燃物(福知山市)；                 |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 20     | m3 |
|            |                       |     |           | 土砂；                        |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | m3 |
|            |                       |     |           | 汚泥；                        |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 30     | m3 |
|            |                       |     |           | コンクリート殻(無筋)；               |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 30     | m3 |
|            |                       |     |           | コンクリート殻(鉄筋)；               |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 50     | m3 |
|            |                       |     |           | アスファルト殻(切削)；               |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 50     | m3 |
|            |                       |     |           | アスファルト殻(掘削)；               |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 剪定枝葉；                      |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 2      | 頭  |
|            |                       |     |           | 動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)；       |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 2      | 頭  |
|            |                       |     |           | 動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)； |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 2      | 頭  |
|            |                       |     |           | 動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)； |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 2      | 頭  |
|            |                       |     |           | 動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)； |        |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                        |    |    |
|------------|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                |    |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 20kg未満(福知山市)；        | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)；  | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)；  | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)；  | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)； | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | ；                                      |    |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | ；                                      |    |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | ；                                      |    |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | ；                                      |    |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |           | ；                                      |    |    |
| 仮設工        | 式                     | 1   | 1,643,820 |                                        |    |    |
| 交通管理工      | 式                     | 1   | 1,643,820 | 交通誘導警備員A<br>昼間（8：00～17：00）；            | 50 | 人  |
|            |                       |     |           | 交通誘導警備員A<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）； | 30 | 時間 |
|            |                       |     |           | 交通誘導警備員A<br>深夜（22：00～5：00）；            | 20 | 時間 |
|            |                       |     |           | 交通誘導警備員B                               | 50 | 人  |
|            |                       |     |           |                                        |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                        |       |
|------------|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                |       |
|            |                       |     |           | 昼間（8：00～17：00）；<br>交通誘導警備員B            | 30 時間 |
|            |                       |     |           | 夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；<br>交通誘導警備員B | 20 時間 |
|            |                       |     |           | 深夜（22：00～5：00）；                        |       |
| 災害対策支援作業   | 式                     | 1   | 830,537   |                                        |       |
| 点検作業       | 式                     | 1   | 614,920   | 操作点検                                   | 3 回   |
|            |                       |     |           | 対策本部車 26-4612；                         |       |
|            |                       |     |           | 操作点検                                   | 3 回   |
|            |                       |     |           | 照明車 21-4601；                           |       |
|            |                       |     |           | 操作点検                                   | 3 回   |
|            |                       |     |           | 照明車 26-4605；                           |       |
|            |                       |     |           | 操作訓練                                   | 1 回   |
|            |                       |     |           | 対策本部車 26-4612；                         |       |
|            |                       |     |           | 操作訓練                                   | 1 回   |
|            |                       |     |           | 照明車 21-4601；                           |       |
|            |                       |     |           | 操作訓練                                   | 1 回   |
|            |                       |     |           | 照明車 26-4605；                           |       |
|            |                       |     |           | 災害対策用機械回送                              | 1 時間  |
|            |                       |     |           | 昼間；                                    |       |
|            |                       |     |           | ライトバン                                  | 1 時間  |
|            |                       |     |           | 5人乗 運転手無（燃料・機械経費）；                     |       |
|            |                       |     |           | 燃料費                                    | 5 L   |
|            |                       |     |           | 軽油；                                    |       |
| 点検作業対応経費   | 式                     | 1   | 215,617   | 任意保険料                                  | 1 式   |
|            |                       |     |           | 3台分 セット保険（対人・対物・搭乗者・車両）；               |       |
| 雪寒         | 式                     | 1   | 4,339,015 |                                        |       |
| 除雪工        | 式                     | 1   | 4,339,015 |                                        |       |
| 凍結防止工      | 式                     | 1   | 943,110   | 凍結防止剤散布(A)                             | 3 時間  |
|            |                       |     |           | 乾式4t級・3.5m3 25-2611 昼間 所定時間内；貸<br>与    |       |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |                                                   |    |    |
|------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                                           |    |    |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (B)<br>乾式4t級・3.5m3 25-2611 昼間 所定時間外；貸与    | 2  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (C)<br>乾式4t級・3.5m3 25-2611 夜間 所定時間内；貸与    | 10 | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (D)<br>乾式4t級・3.5m3 25-2611 夜間 所定時間外；貸与    | 5  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (A)<br>乾式3t級簡易ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ付 27-2608 昼間 所定時間内；貸与 | 3  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (B)<br>乾式3t級簡易ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ付 27-2608 昼間 所定時間外；貸与 | 2  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (C)<br>乾式3t級簡易ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ付 27-2608 夜間 所定時間内；貸与 | 10 | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (D)<br>乾式3t級簡易ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ付 27-2608 夜間 所定時間外；貸与 | 5  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (A)<br>湿潤式4t級・3.4m3 19-2601 昼間 所定時間内；貸与   | 3  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (B)<br>湿潤式4t級・3.4m3 19-2601 昼間 所定時間外；貸与   | 2  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (C)<br>湿潤式4t級・3.4m3 19-2601 夜間 所定時間内；貸与   | 10 | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (D)<br>湿潤式4t級・3.4m3 19-2601 夜間 所定時間外；貸与   | 5  | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                          |    |    |
|------------|--|-----------------------|-----|-----------|--------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                  |    |    |
| 一般除雪工      |  | 式                     | 1   | 1,737,700 | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2602 昼間 所定時間内；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(B)                | 1  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2602 昼間 所定時間外；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(C)                | 10 | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2602 夜間 所定時間内；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(D)                | 3  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2602 夜間 所定時間外；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2610 昼間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(B)                | 1  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2610 昼間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(C)                | 10 | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2610 夜間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(D)                | 3  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2610 夜間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2615 昼間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(B)                | 1  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2615 昼間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(C)                | 10 | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2615 夜間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(D)                | 3  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2615 夜間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2607 昼間 所定時間内；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(B)                | 1  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2607 昼間 所定時間外；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(C)                | 10 | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2607 夜間 所定時間内；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(D)                | 3  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2607 夜間 所定時間外；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R03-2602 昼間 所定時間内；貸与 |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |          |                            |    |    |
|------------|-----------------------|-----|----------|----------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                    |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪トラック(B)                  | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 7t級 R03-2602 昼間 所定時間外；貸与   |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪トラック(C)                  | 10 | 時間 |
|            |                       |     |          | 7t級 R03-2602 夜間 所定時間内；貸与   |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪トラック(D)                  | 3  | 時間 |
|            |                       |     |          | 7t級 R03-2602 夜間 所定時間外；貸与   |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(A)                  | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(B)                  | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(C)                  | 2  | 時間 |
|            |                       |     |          | 4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(D)                  | 2  | 時間 |
|            |                       |     |          | 4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(A)(持込)              | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 3.1m級 昼間 所定時間内；            |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(C)(持込)              | 2  | 時間 |
|            |                       |     |          | 3.1m級 夜間 所定時間内；            |    |    |
| 運搬除雪工      | 式                     | 1   | 652, 752 | ダンプトラック(A)                 | 15 | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 7t級 昼間 所定時間内；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(B)                 | 3  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 7t級 昼間 所定時間外；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(C)                 | 2  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 7t級 夜間 所定時間内；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(D)                 | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 7t級 夜間 所定時間外；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(A)                 | 10 | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 4t級 昼間 所定時間内；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(B)                 | 3  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 4t級 昼間 所定時間外；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(C)                 | 3  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 4t級 夜間 所定時間内；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(D)                 | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 4t級 夜間 所定時間外；           |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名         |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |        |                                  |    |    |
|-------------|-----|-----------------------|--------|----------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位 | 数 量                   | 金 額    | 細 別 内 訳                          |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪トレーサ (A)                       | 8  | 時間 |
|             |     |                       |        | 11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間内；貸与   |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪トレーサ (B)                       | 3  | 時間 |
|             |     |                       |        | 11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間外；貸与   |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪トレーサ (C)                       | 2  | 時間 |
|             |     |                       |        | 11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間内；貸与   |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪トレーサ (D)                       | 1  | 時間 |
|             |     |                       |        | 11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間外；貸与   |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪トレーサ (A)                       | 8  | 時間 |
|             |     |                       |        | 持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内；            |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪トレーサ (B)                       | 3  | 時間 |
|             |     |                       |        | 持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外；            |    |    |
| 歩道除雪工・積雪補助工 | 式   | 1                     | 89,353 | 除雪トレーサ (C)                       | 2  | 時間 |
|             |     |                       |        | 持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内；            |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪トレーサ (D)                       | 1  | 時間 |
|             |     |                       |        | 持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外；            |    |    |
|             |     |                       |        | ハットカット式除雪機                       | 3  | 時間 |
|             |     |                       |        | 0.8m幅 25-2638（機械損料・燃料費）；貸与       |    |    |
|             |     |                       |        | ハットカット式除雪機                       | 3  | 時間 |
|             |     |                       |        | 0.8m幅 26-2622（機械損料・燃料費）；貸与       |    |    |
|             |     |                       |        | ハットカット式除雪機                       | 3  | 時間 |
|             |     |                       |        | 0.8m幅 10-06041（機械損料・燃料費）；貸与      |    |    |
|             |     |                       |        | 小型除雪車                            | 3  | 時間 |
|             |     |                       |        | 1.0m級 簡易操作型 27-2611（機械損料・燃料費）；貸与 |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪補助 (A)                         | 4  | 時間 |
|             |     |                       |        | 人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内；           |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪補助 (B)                         | 1  | 時間 |
|             |     |                       |        | 人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外；           |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪補助 (C)                         | 10 | 時間 |
|             |     |                       |        | 人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内；           |    |    |
|             |     |                       |        | 除雪補助 (D)                         | 3  | 時間 |
|             |     |                       |        | 人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外；           |    |    |
|             |     |                       |        | ライトバン運転 (A)                      | 1  | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 6 年度） |     |               |                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                                               |
|            |                       |     |               | 持込 5人乗 昼間 所定時間内；<br>ライトバン運転(B) 1 時間<br>持込 5人乗 昼間 所定時間外；<br>ライトバン運転(C) 2 時間<br>持込 5人乗 夜間 所定時間内；<br>ライトバン運転(D) 1 時間<br>持込 5人乗 夜間 所定時間外； |
| 雪道巡回工      | 式                     | 1   | 916, 100      | 雪道通常巡回 10 回<br>持込 ライトバン1500cc 昼間 125km以下；<br>雪道通常巡回 20 回<br>持込 ライトバン1500cc 夜間 125km以下；                                                |
| 直接工事費      | 式                     | 1   | 81, 868, 626  |                                                                                                                                       |
| 共通仮設費      | 式                     | 1   | 7, 431, 200   |                                                                                                                                       |
| 共通仮設費      | 式                     | 1   | 193, 200      |                                                                                                                                       |
| 運搬費        | 式                     | 1   | 193, 200      | 建設機械運搬費 2 台                                                                                                                           |
| 共通仮設費（率計上） | 式                     | 1   | 7, 238, 000   |                                                                                                                                       |
| 純工事費       | 式                     | 1   | 89, 299, 826  |                                                                                                                                       |
| 現場管理費      | 式                     | 1   | 38, 297, 000  |                                                                                                                                       |
| 工事原価       | 式                     | 1   | 127, 596, 826 |                                                                                                                                       |
| 一般管理費等     | 式                     | 1   | 21, 183, 174  |                                                                                                                                       |
| 業務委託料      | 式                     | 1   | 7, 750, 000   |                                                                                                                                       |
| 工事価格       | 式                     | 1   | 156, 530, 000 |                                                                                                                                       |
|            |                       |     |               |                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 工事名  | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度）                   |
| 工事地名 | （自）京都府船井郡京丹波町蒲生地先<br>（至）京都府福知山市夜久野町小倉地先 |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事     |                                |
| 3) 工 期   | 730日間      | 自 令和 6年 4月 1日<br>至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |              |                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|------------|-----------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 道路維持       | 式                     | 1   | 77, 529, 611 |                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| 巡視・巡回工     | 式                     | 1   | 25, 552, 810 |                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| 道路巡視工      | 式                     | 1   | 9, 483, 540  | 巡視<br>昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)<br>；<br>巡視<br>昼間 巡視員(世話役) 巡視運行員(一般運転手)<br>；<br>燃料費(道路パトロール車)<br>ガソリン(油脂類含)；<br>燃料費(道路パトロール車)<br>天然ガス(油脂類含)；<br>任意保険料<br>セット保険(対人・対物・搭乗者)；<br>任意保険料<br>車両保険； | 183 日<br><br>25 時間<br><br>750 L<br>2, 500 m3<br>12 月<br>12 月 |
| 道路巡回工      | 式                     | 1   | 1, 257, 450  | 巡回パトロール<br>昼間 巡回員(世話役) 一般運転手；<br>巡回パトロール<br>夜間 巡回員(世話役) 一般運転手；                                                                                                                             | 150 時間<br>20 時間                                              |
| 巡回整備工 1    | 式                     | 1   | 13, 708, 600 | 巡回整備<br>昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手<br>；クレーン作業有<br>巡回整備<br>夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 特殊運転手<br>；クレーン作業有<br>巡回整備<br>昼間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手<br>；クレーン作業無<br>巡回整備<br>夜間 巡回員(世話役) 普通作業員 一般運転手<br>；クレーン作業無   | 40 日<br><br>5 日<br>120 日<br>5 日                              |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                            |        |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                    |        |    |
| 巡回整備工 2    | 式                     | 1   | 1, 103, 220 | クラッシャーラン                   | 10     | m3 |
|            |                       |     |             | 再生クラッシャーラン RC40(材)；        |        |    |
|            |                       |     |             | 盛土材                        | 10     | m3 |
|            |                       |     |             | 購入土 砂質土(ほぐし土)；             |        |    |
|            |                       |     |             | 高強度常温合材                    | 6, 000 | kg |
|            |                       |     |             | 全天候型；                      |        |    |
|            |                       |     |             | セメント                       | 900    | kg |
|            |                       |     |             | 25kg袋入 高炉（材）；              |        |    |
|            |                       |     |             | 超速硬セメント                    | 180    | kg |
|            |                       |     |             | 20kg入 高炉（材）；               |        |    |
|            |                       |     |             | 砂                          | 1, 800 | kg |
|            |                       |     |             | 珪砂1～3号；                    |        |    |
|            |                       |     |             | 油等吸着材                      | 900    | kg |
|            |                       |     |             | 環境配慮型；                     |        |    |
| 舗装維持工      | 式                     | 1   | 2, 005, 000 |                            |        |    |
| 舗装維持工      | 式                     | 1   | 2, 005, 000 | 路面切削                       | 60     | m2 |
|            |                       |     |             | 平均t=3cm 帯状切削；積込含む          |        |    |
|            |                       |     |             | 路面切削                       | 60     | m2 |
|            |                       |     |             | 全面切削 切削厚6cm以下 段差擦付撤去無；積込含む |        |    |
|            |                       |     |             | 欠損部補修                      | 3, 000 | kg |
|            |                       |     |             | 1t/日未満(労)；                 |        |    |
|            |                       |     |             | パッチング材                     | 1, 000 | kg |
|            |                       |     |             | 液状補修材；                     |        |    |
|            |                       |     |             | クランク補修材                    | 1, 000 | kg |
|            |                       |     |             | 瀝青ゴム系；                     |        |    |
| 舗装修繕工      | 式                     | 1   | 5, 555, 030 |                            |        |    |
| 舗装修繕工      | 式                     | 1   | 4, 684, 310 | 舗装版切断                      | 300    | m  |
|            |                       |     |             | アスファルト舗装版 切断厚15cm以下；       |        |    |
|            |                       |     |             | 舗装版切断                      | 150    | m  |
|            |                       |     |             | アスファルト舗装版 切断厚15cm超30cm以下；  |        |    |
|            |                       |     |             | 舗装版破碎                      | 300    | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                       |     |     | <div>障害無 アスファルト舗装版厚15cm以下；積込含む</div> <div>舗装版破碎 100 m2</div> <div>障害無 アスファルト舗装版厚15cm超40cm以下；積込含む</div> <div>舗装版破碎 30 m2</div> <div>障害有 アスファルト舗装版厚4cm以下；積込含む</div> <div>舗装版破碎 20 m2</div> <div>障害有 アスファルト舗装版厚4cm超10cm以下；積込含む</div> <div>舗装版破碎 15 m2</div> <div>障害有 アスファルト舗装版厚10cm超15cm以下；積込含む</div> <div>舗装版破碎 5 m2</div> <div>障害有 アスファルト舗装版厚15cm超30cm以下；積込含む</div> <div>切削オーバーレイ 100 m2</div> <div>1層5cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)；瑕疵担保期間6ヶ月タックコート含む</div> <div>切削オーバーレイ 100 m2</div> <div>2層10cm 改質再生密粒度AsⅡ型(20)+再生粗粒度As(20)；瑕疵担保期間6ヶ月タックコート含む</div> <div>上層路盤 100 m2</div> <div>再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm 平均幅員3.0m超；プライムコート含む</div> <div>基層(車道・路肩部) 100 m2</div> <div>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；タックコート含む</div> <div>基層(車道・路肩部) 100 m2</div> <div>再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む</div> <div>中間層(車道・路肩部) 100 m2</div> <div>再生粗粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；タックコート含む</div> <div>中間層(車道・路肩部) 100 m2</div> |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |         |                                                                        |        |
|------------|-----|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                |        |
|            |     |                       |         | 再生粗粒度アスファルト混合物改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む<br>表層(車道・路肩部) | 100 m2 |
|            |     |                       |         | 改質密粒度アスファルト混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m未満；タックコート含む<br>表層(車道・路肩部)        | 100 m2 |
|            |     |                       |         | 改質密粒度アスファルト混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下；タックコート含む<br>表層(車道・路肩部)  | 100 m2 |
|            |     |                       |         | 改質密粒度アスファルト混合物Ⅱ型(20) 仕上り厚50mm 平均幅員3.0m超；タックコート含む<br>表層(歩道部)            | 50 m2  |
|            |     |                       |         | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m未満；プライムコート含む<br>表層(歩道部)            | 100 m2 |
|            |     |                       |         | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 仕上り厚40mm 平均幅員1.4m以上；プライムコート含む                       |        |
|            |     |                       |         | 平板ブロック撤去                                                               | 10 m2  |
|            |     |                       |         | 特殊ブロック舗装<br>30×30×6；                                                   | 10 m2  |
|            |     |                       |         | 薄層カー舗装<br>RPN-101 既設面；                                                 | 120 m2 |
|            |     |                       |         | 溶融式区画線<br>実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；                                   | 600 m  |
|            |     |                       |         | 溶融式区画線<br>実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；                                   | 200 m  |
|            |     |                       |         | 溶融式区画線<br>破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；                                   | 100 m  |
| 区画線工       | 式   | 1                     | 870,720 | 溶融式区画線<br>破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；                                   | 100 m  |
|            |     |                       |         | 溶融式区画線<br>破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装用無 白線；                                   | 100 m  |
|            |     |                       |         | 溶融式区画線<br>矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装                                 | 100 m  |
|            |     |                       |         |                                                                        |        |
|            |     |                       |         |                                                                        |        |
|            |     |                       |         |                                                                        |        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                      |     |   |
|------------|-----------------------|-----|-----------|----------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳              |     |   |
|            |                       |     |           | 用無 白線；               |     |   |
|            |                       |     |           | ペイント式区画線             | 600 | m |
|            |                       |     |           | 溶剤型 実線 加熱式15cm 白線；   |     |   |
|            |                       |     |           | ペイント式区画線             | 300 | m |
|            |                       |     |           | 溶剤型 破線 加熱式15cm 白線；   |     |   |
|            |                       |     |           | 区画線消去                | 300 | m |
|            |                       |     |           | 削取り式；                |     |   |
| 道路付属物復旧工   | 式                     | 1   | 9,386,068 |                      |     |   |
| 付属物復旧工1    | 式                     | 1   | 433,043   | ガードレール撤去             | 40  | 枚 |
|            |                       |     |           | ヒールA・B L=4330(労)；    |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール撤去             | 20  | 枚 |
|            |                       |     |           | ヒールA・B L=2330(労)；    |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール撤去             | 20  | 枚 |
|            |                       |     |           | 巻袖 L=660(労)；         |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール撤去             | 10  | 本 |
|            |                       |     |           | 支柱 土中(労)；            |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール撤去             | 10  | 本 |
|            |                       |     |           | 支柱 Co建(労)；           |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール設置             | 30  | 枚 |
|            |                       |     |           | ヒールA・B L=4330(労)；    |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール設置             | 20  | 枚 |
|            |                       |     |           | ヒールA・B L=2330(労)；    |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール設置             | 20  | 枚 |
|            |                       |     |           | 巻袖 L=660(労)；         |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール設置             | 5   | 本 |
|            |                       |     |           | 支柱 土中(労)；            |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール設置             | 5   | 本 |
|            |                       |     |           | 支柱 Co建(労)；           |     |   |
|            |                       |     |           | 反射シート設置              | 10  | 枚 |
|            |                       |     |           | 高輝度反射シート 100×375(労)； |     |   |
| 付属物復旧工2    | 式                     | 1   | 1,462,200 | ガードレール部材             | 8   | 枚 |
|            |                       |     |           | ヒールB L=4330 亜鉛メッキ；   |     |   |
|            |                       |     |           | ガードレール部材             | 8   | 枚 |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |                                  |      |
|------------|-----|-----------------------|-----|----------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                          |      |
|            |     |                       |     | ヒールLB L=2330 亜鉛メッキ；              |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 枚  |
|            |     |                       |     | ヒールLB L=4330 タークブラウン；            |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 枚  |
|            |     |                       |     | ヒールLB L=2330 タークブラウン；            |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 枚  |
|            |     |                       |     | 巻袖B L=660 亜鉛メッキ；                 |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 枚  |
|            |     |                       |     | 巻袖B L=660 タークブラウン；               |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 枚  |
|            |     |                       |     | 分離帯用袖ヒールBm 亜鉛メッキ；                |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 B-4E L=2200 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く   |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 B-2B L=1100 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く   |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 B-4E L=2200 タークブラウン；支柱キャップ 除く |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 B-2B L=1100 タークブラウン；支柱キャップ 除く |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 4 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 Bm-4E L=2250 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く  |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 4 本  |
|            |     |                       |     | 支柱 Bm-2B L=1150 亜鉛メッキ；支柱キャップ 除く  |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 個  |
|            |     |                       |     | 間隔材 亜鉛メッキ；                       |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 8 個  |
|            |     |                       |     | 間隔材 タークブラウン；                     |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 12 個 |
|            |     |                       |     | 支柱キャップ φ 114.3 フッ素樹脂 白色；         |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 12 個 |
|            |     |                       |     | 支柱キャップ φ 114.3 フッ素樹脂 タークブラウン；    |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 4 個  |
|            |     |                       |     | 基礎ブロック □400 H=500；               |      |
|            |     |                       |     | ガードレール部材                         | 4 個  |

# 積算内訳書

| 工事名        |   | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |          |     |                                                                    |
|------------|---|-----------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |   | 単 位                   | 数 量      | 金 額 | 細 別 内 訳                                                            |
|            |   |                       |          |     | 基礎ブロック □500 H=500 ;<br>ガードレール部材 12 枚<br>高輝度反射シート 100×375 ダークブラウン ; |
| 付属物復旧工3    | 式 | 1                     | 431, 172 |     | 立入防止柵撤去 5 個                                                        |
|            |   |                       |          |     | 基礎ブロック撤去 ;                                                         |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵撤去 5 m                                                        |
|            |   |                       |          |     | 金網・支柱撤去 ;                                                          |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵撤去 5 本                                                        |
|            |   |                       |          |     | 支柱撤去 ;                                                             |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵設置 5 個                                                        |
|            |   |                       |          |     | 基礎ブロック設置(労) ;                                                      |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵設置 5 m                                                        |
|            |   |                       |          |     | 金網・支柱設置(労) ;                                                       |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵設置 5 本                                                        |
|            |   |                       |          |     | 支柱設置(労) ;                                                          |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵部材 5 個                                                        |
|            |   |                       |          |     | 基礎ブロック 200×200×450 ;                                               |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵部材 5 m                                                        |
|            |   |                       |          |     | φ 3. 2 # 50H1500 支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む) ;                          |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵部材 5 m                                                        |
|            |   |                       |          |     | φ 3. 2 # 50H1800 支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む) ;                          |
|            |   |                       |          |     | 立入防止柵部材 5 m                                                        |
|            |   |                       |          |     | φ 3. 2 # 50H2000 支柱間隔2000亜鉛メッキ(金網・支柱含む) ;                          |
|            |   |                       |          |     | 車止めポスト撤去 5 本                                                       |
|            |   |                       |          |     | 車止めポスト設置 5 本                                                       |
|            |   |                       |          |     | (労) ;                                                              |
|            |   |                       |          |     | 車止めポスト部材 2 本                                                       |
|            |   |                       |          |     | φ 60. 5 H850 固定式 ;                                                 |
|            |   |                       |          |     | 車止めポスト部材 2 本                                                       |
|            |   |                       |          |     | φ 60. 5 H850 取外式(南京錠付) ;                                           |
|            |   |                       |          |     | 車止めポスト部材 2 本                                                       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                     |      |
|------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                             |      |
| 付属物復旧工4    | 式                     | 1   | 892, 990    | φ 130 H800 固定式 表面樹脂加工品；<br>車止めボルト部材 | 2 本  |
|            |                       |     |             | φ 130 H815 取外式 表面樹脂加工品；             |      |
|            |                       |     |             | 防護柵撤去                               | 10 m |
|            |                       |     |             | フレキシブルブロック建込；                       |      |
|            |                       |     |             | 防護柵撤去                               | 10 m |
|            |                       |     |             | コンクリート建込；                           |      |
|            |                       |     |             | 防護柵撤去                               | 10 m |
|            |                       |     |             | アンカーボルト固定；                          |      |
|            |                       |     |             | 防護柵撤去                               | 10 m |
|            |                       |     |             | 土中建込；                               |      |
|            |                       |     |             | 防護柵設置                               | 10 m |
|            |                       |     |             | フレキシブルブロック建込（労）；コンクリートブロック設置含む      |      |
|            |                       |     |             | 防護柵設置                               | 10 m |
|            |                       |     |             | コンクリート建込（労）；                        |      |
|            |                       |     |             | 防護柵設置                               | 10 m |
|            |                       |     |             | アンカーボルト固定（労）；アンカーボルト設置含む            |      |
|            |                       |     |             | 防護柵設置                               | 10 m |
|            |                       |     |             | 土中建込（労）；                            |      |
|            |                       |     |             | 防護柵部材                               | 10 m |
|            |                       |     |             | H800 三段ビーム式 フレキシブルブロック式 亜鉛メッキ品；     |      |
| 付属物復旧工5    | 式                     | 1   | 1, 649, 250 | 防護柵部材                               | 10 m |
|            |                       |     |             | H800 三段ビーム式 コンクリート建込式 亜鉛メッキ品；       |      |
|            |                       |     |             | 防護柵部材                               | 10 m |
|            |                       |     |             | H800 三段ビーム式 土中建込式 亜鉛メッキ品；           |      |
|            |                       |     |             | 防護柵部材                               | 10 m |
|            |                       |     |             | H1100 縦格子型 フレキシブルブロック式 亜鉛メッキ品；      |      |
|            |                       |     |             | 防護柵部材                               | 10 m |
|            |                       |     |             | H1100 縦格子型 コンクリート建込式 亜鉛メッキ品；        |      |
| 付属物復旧工5    | 式                     | 1   | 1, 649, 250 | 防護柵部材                               | 10 m |
|            |                       |     |             | H1100 縦格子型 土中建込式 亜鉛メッキ品；            |      |
| 付属物復旧工5    | 式                     | 1   | 1, 649, 250 | 標識撤去                                | 5 本  |
|            |                       |     |             | 単柱式 標識支柱・基礎撤去；<br>標識撤去              | 5 枚  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                            |    |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                    |    |    |
|            |                       |     |             | 単柱式 標識板撤去；                 |    |    |
|            |                       |     |             | 標識設置                       | 5  | 本  |
|            |                       |     |             | 単柱式 φ 76.3 支柱・基礎設置；支柱材料費を含 |    |    |
|            |                       |     |             | まず                         |    |    |
|            |                       |     |             | 標識設置                       | 5  | 本  |
|            |                       |     |             | 単柱式 φ 89.1 支柱・基礎設置；支柱材料費を含 |    |    |
|            |                       |     |             | まず                         |    |    |
|            |                       |     |             | 標識設置                       | 5  | 本  |
|            |                       |     |             | 単柱式 φ 101.6 支柱・基礎設置；支柱材料費を |    |    |
|            |                       |     |             | 含まず                        |    |    |
|            |                       |     |             | 標識設置                       | 5  | 枚  |
|            |                       |     |             | 単柱式 標識板設置（労）；              |    |    |
|            |                       |     |             | 標識設置                       | 5  | 本  |
|            |                       |     |             | 単柱式 添加式標識板設置（労・材）；         |    |    |
|            |                       |     |             | 標識部材                       | 80 | kg |
|            |                       |     |             | 支柱材料費；                     |    |    |
| 付属物復旧工6    | 式                     | 1   | 2, 028, 130 | 標識部材                       | 3  | 本  |
|            |                       |     |             | 曲げ加工費；                     |    |    |
|            |                       |     |             | 標識部材                       | 3  | m2 |
|            |                       |     |             | 標識板 路線番号 カブセルレンズ`式；        |    |    |
|            |                       |     |             | 標識部材                       | 3  | m2 |
|            |                       |     |             | 標識板 警戒標識 カブセルレンズ`式；        |    |    |
|            |                       |     |             | 標識部材                       | 3  | m2 |
|            |                       |     |             | 標識板 案内標識 カブセルレンズ`式；        |    |    |
|            |                       |     |             | 視線誘導標撤去                    | 15 | 本  |
|            |                       |     |             | 土中建込式；                     |    |    |
|            |                       |     |             | 視線誘導標撤去                    | 15 | 本  |
|            |                       |     |             | コンクリート建込式；                 |    |    |
|            |                       |     |             | 視線誘導標撤去                    | 15 | 本  |
|            |                       |     |             | 防護柵取付式；                    |    |    |
|            |                       |     |             | 視線誘導標撤去                    | 15 | 本  |
|            |                       |     |             | 構造物取付式；                    |    |    |
|            |                       |     |             | 視線誘導標撤去                    | 15 | 本  |
|            |                       |     |             | 頭部のみ；                      |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |     |                                        |     |
|------------|-----------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                |     |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>土中建込式（労）；                   | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>コンクリート建込式（労）；削孔含まず          | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>防護柵取付式バンド式（労）；              | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>防護柵取付式ボルト式（労）；              | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>構造物取付式（労）；                  | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 片面反射 土中建込式（労・材）；      | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 300 片面反射 土中建込式（労・材）；      | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 両面反射 土中建込式（労・材）；      | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 300 両面反射 土中建込式（労・材）；      | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 片面反射 Co建込式（労・材）；削孔含まず | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 300 片面反射 Co建込式（労・材）；削孔含まず | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 両面反射 Co建込式（労・材）；削孔含まず | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 300 両面反射 Co建込式（労・材）；削孔含まず | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置<br>φ 100 片面反射 防護柵取付式バンド式（労・材）； | 5 本 |
|            |                       |     |     | 視線誘導標設置                                | 5 本 |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道9号道路維持工事（令和7年度） |     |                                     |     |
|------------|-----|-------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量               | 金 額 | 細 別 内 訳                             |     |
|            |     |                   |     | φ300 片面反射 防護柵取付式ベント式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 両面反射 防護柵取付式ベント式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ300 両面反射 防護柵取付式ベント式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 片面反射 防護柵取付式ボルト式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 両面反射 防護柵取付式ボルト式（労・材）           |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 片面反射 構造物取付式側壁用（労・材）            |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 両面反射 構造物取付式側壁用（労・材）            |     |
|            |     |                   |     | ；                                   |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 片面反射 構造物取付式 ベースプレート式（<br>労・材）； |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ300 片面反射 構造物取付式ベースプレート式（労<br>・材）；  |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ100 両面反射 構造物取付式ベースプレート式（労<br>・材）；  |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置                             | 5 本 |
|            |     |                   |     | φ300 両面反射 構造物取付式ベースプレート式（労<br>・材）；  |     |
|            |     |                   |     | 視線誘導標設置（スノーボール併用型）                  | 3 本 |
|            |     |                   |     | φ100 片面反射 反射体1個 土中式（労・材）；           |     |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |         |                             |   |   |
|------------|-----|-----------------------|---------|-----------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額     | 細 別 内 訳                     |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 両面反射 反射体1個 土中式（労・材）；  |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 片面反射 反射体2個 土中式（労・材）；  |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 片面反射 反射体1個 Co建込式（労・材） |   |   |
|            |     |                       |         | ；削孔含まず                      |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 両面反射 反射体1個 Co建込式（労・材） |   |   |
|            |     |                       |         | ；削孔含まず                      |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標設置(スノーポール併用型)          | 3 | 本 |
|            |     |                       |         | φ 100 片面反射 反射体2個 Co建込式（労・材） |   |   |
|            |     |                       |         | ；削孔含まず                      |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | φ 100 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ；     |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | φ 300 自発光式(太陽電池式) 頭部のみ；     |   |   |
| 付属物復旧工7    | 式   | 1                     | 590,615 | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | 反射板 φ 100 片面反射 頭部のみ；        |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | 反射板 φ 300 片面反射 頭部のみ；        |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | 反射板 φ 100 両面反射 頭部のみ；        |   |   |
|            |     |                       |         | 視線誘導標部材                     | 3 | 個 |
|            |     |                       |         | 反射板 φ 300 両面反射 頭部のみ；        |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン撤去                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         | 貼付式；                        |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン撤去                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         | 穿孔式；                        |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン設置                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         | 貼付式（労）；                     |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン設置                    | 5 | 本 |
|            |     |                       |         | 穿孔式 一本脚（労）；                 |   |   |
|            |     |                       |         | ポストコーン設置                    | 5 | 本 |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |          |                            |     |   |
|------------|-----|-----------------------|----------|----------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額      | 細 別 内 訳                    |     |   |
|            |     |                       |          | 穿孔式 三本脚（労）；                |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 貼付式 φ 80 H=400 ；           |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 貼付式 φ 80 H=650 ；           |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 貼付式 φ 80 H=800 ；           |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 一本脚 φ 80 H=400 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 一本脚 φ 80 H=650 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 一本脚 φ 80 H=800 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
| 付属物復旧工8    | 式   | 1                     | 781, 290 | 穿孔式 三本脚 φ 80 H=400 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 三本脚 φ 80 H=650 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 三本脚 φ 80 H=800 ；       |     |   |
|            |     |                       |          | ホ°ストコン部材                   | 3   | 本 |
|            |     |                       |          | 道路鋸撤去                      | 100 | 個 |
|            |     |                       |          | 貼付式 ；                      |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸撤去                      | 50  | 個 |
|            |     |                       |          | 穿孔式 ；                      |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸設置                      | 100 | 個 |
|            |     |                       |          | 貼付式（労） ；                   |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸設置                      | 50  | 個 |
|            |     |                       |          | 穿孔式（労） ；                   |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸部材                      | 30  | 個 |
|            |     |                       |          | 小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 片面反射 ； |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸部材                      | 30  | 個 |
|            |     |                       |          | 小型 H≦30 設置幅≦100 貼付式 両面反射 ； |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸部材                      | 10  | 個 |
|            |     |                       |          | 小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 片面反射 ； |     |   |
|            |     |                       |          | 道路鋸部材                      | 10  | 個 |

## 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                                |   |   |
|------------|-----------------------|-----|---------|------------------------------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                        |   |   |
|            |                       |     |         | 小型 H≦30 設置幅≦150 穿孔式 両面反射；<br>道路鋳部材             | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 片面反射；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦200 両面反射；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 片面反射；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 大型 穿孔式 30<H≦50 設置幅≦300 両面反射；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | 緑石鋳 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150；<br>道路鋳部材          | 3 | 個 |
|            |                       |     |         | センター鋳 自発光(LEDソーラー) 両面 設置幅≦150；<br>道路鋳部材        | 1 | 個 |
|            |                       |     |         | 交差点鋳(円形) 自発光(LEDソーラー) 全周 設置幅<br>≦250；<br>道路鋳部材 | 1 | 個 |
|            |                       |     |         | 交差点鋳 自発光(LEDソーラー) 表面 設置幅≦150；                  |   |   |
|            |                       |     |         | 距離標撤去<br>土中埋込用；                                | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 距離標撤去<br>構造物取付用；                               | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 距離標撤去<br>防護柵取付用；                               | 3 | 本 |
| 付属物復旧工9    | 式                     | 1   | 926,268 | 境界鋳撤去                                          | 3 | 枚 |
|            |                       |     |         | 境界杭撤去                                          | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 距離標設置<br>土中埋込用（労）；                             | 3 | 本 |
|            |                       |     |         | 距離標設置                                          | 3 | 本 |
|            |                       |     |         |                                                |   |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                          |       |
|------------|-----------------------|-----|-------------|--------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                  |       |
|            |                       |     |             | 構造物取付用（労）；<br>距離標設置      | 3 本   |
|            |                       |     |             | 防護柵取付用（労）；<br>境界鉋設置      | 3 基   |
|            |                       |     |             | （労）；<br>境界杭設置            | 3 基   |
|            |                       |     |             | 根巻無（労）；<br>距離標部材         | 3 基   |
|            |                       |     |             | 和標 土中埋込用；<br>距離標部材       | 3 基   |
|            |                       |     |             | 和標 構造物取付用；               |       |
| 付属物復旧工10   | 式                     | 1   | 191, 110    | スノーポール撤去                 | 5 本   |
|            |                       |     |             | 土中単柱型；<br>スノーポール設置       | 5 本   |
|            |                       |     |             | 土中単柱型（労）；<br>凍結防止剤収納ボックス | 1 基   |
|            |                       |     |             | 大型（材）；<br>クッションドラム       | 1 基   |
|            |                       |     |             | φ 580×820；               |       |
| 構造物補修工     | 式                     | 1   | 9, 807, 211 |                          |       |
| 構造物補修工1    | 式                     | 1   | 265, 880    | 床掘り                      | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 人力；<br>床掘り               | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 機械 BH0. 13m3(山積)；<br>床掘り | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 機械 BH0. 28m3(山積)；<br>埋戻し | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 人力；<br>埋戻し               | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 機械 BH0. 28m3(山積)；<br>盛土  | 10 m3 |
|            |                       |     |             | 人力；                      |       |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                           |       |
|------------|--|-----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                   |       |
| 構造物補修工2    |  | 式                     | 1   | 6,640,094 | コンクリート                                    | 20 m3 |
|            |  |                       |     |           | 18-8-40(高炉) 人力打設 小型（労・材）；                 |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 10 m3 |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) 人力打設 小型（労・材）             |       |
|            |  |                       |     |           | ；                                         |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 10 m3 |
|            |  |                       |     |           | 24-8-40(高炉) 人力打設 小型（労・材）；                 |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 20 m3 |
|            |  |                       |     |           | 18-8-40(高炉) BH(クレーン付) 打設 小型（労・材）          |       |
|            |  |                       |     |           | ；                                         |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 20 m3 |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) BH(クレーン付) 打設 小型（労・材）；    |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-8-40(高炉) BH(クレーン付) 打設 小型（労・材）          |       |
|            |  |                       |     |           | ；                                         |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 18-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋（労・材）；              |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 3 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋（労・材）；         |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-8-40(高炉) 人力打設 無筋・鉄筋（労・材）；              |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 18-8-40(高炉) BH(クレーン付) 打設 無筋・鉄筋（労・材）；      |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 3 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) BH(クレーン付) 打設 無筋・鉄筋（労・材）； |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 5 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-8-40(高炉) BH(クレーン付) 打設 無筋・鉄筋（労・材）；      |       |
|            |  |                       |     |           | コンクリート                                    | 3 m3  |
|            |  |                       |     |           | 24-12-25(20)(高炉) クレーン打設 小型（労・材）           |       |

## 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |                                |    |    |
|------------|-----|-----------------------|-----|--------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                        |    |    |
|            |     |                       |     | ；                              |    |    |
|            |     |                       |     | コンクリート                         | 3  | m3 |
|            |     |                       |     | 超速硬セメント 人力打設 鉄筋・無筋（労・材）；       |    |    |
|            |     |                       |     | コンクリート                         | 2  | m3 |
|            |     |                       |     | 超速硬セメント 人力打設 小型（労・材）；          |    |    |
|            |     |                       |     | モルタル                           | 5  | m3 |
|            |     |                       |     | 高炉（労・材）；                       |    |    |
|            |     |                       |     | モルタル吹付                         | 50 | m2 |
|            |     |                       |     | 吹付厚5cm（労・材）；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む  |    |    |
|            |     |                       |     | モルタル吹付                         | 25 | m2 |
|            |     |                       |     | 吹付厚10cm（労・材）；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む |    |    |
|            |     |                       |     | 型枠                             | 10 | m2 |
|            |     |                       |     | 小型（労・材）；                       |    |    |
|            |     |                       |     | 型枠                             | 10 | m2 |
|            |     |                       |     | 鉄筋・無筋（労・材）；                    |    |    |
|            |     |                       |     | 型枠                             | 5  | m2 |
|            |     |                       |     | 均しコンクリート（労・材）；                 |    |    |
|            |     |                       |     | 円形型枠                           | 2  | m  |
|            |     |                       |     | φ 75（材）；                       |    |    |
|            |     |                       |     | 円形型枠                           | 4  | m  |
|            |     |                       |     | φ 100（材）；                      |    |    |
|            |     |                       |     | 円形型枠                           | 4  | m  |
|            |     |                       |     | φ 150（材）；                      |    |    |
|            |     |                       |     | 円形型枠                           | 4  | m  |
|            |     |                       |     | φ 200（材）；                      |    |    |
|            |     |                       |     | 埋設鋼板型枠                         | 3  | m  |
|            |     |                       |     | キーストンプレート t=1.2mm w=650（材）；    |    |    |
|            |     |                       |     | 鉄筋                             | 50 | kg |
|            |     |                       |     | SD345 D13（材）；                  |    |    |
|            |     |                       |     | 鉄筋                             | 50 | kg |
|            |     |                       |     | SD345 D16～25（材）；               |    |    |
|            |     |                       |     | 鉄筋                             | 15 | kg |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                               |    |    |
|------------|-----------------------|-----|---------|-------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                       |    |    |
|            |                       |     |         | SD345 D29～32（材）；<br>溶接金網      | 5  | m2 |
|            |                       |     |         | φ 6 #100×100（材）；<br>基礎碎石      | 10 | m2 |
|            |                       |     |         | 75<t≤125（労）；<br>基礎碎石          | 3  | m3 |
|            |                       |     |         | RC-0～30（材）；<br>基礎碎石           | 3  | m3 |
|            |                       |     |         | RC-40（材）；                     |    |    |
| 構造物補修工3    | 式                     | 1   | 719,888 | 削孔<br>φ 10～30；                | 25 | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 30以上～60未満；            | 50 | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 60以上～64未満；            | 15 | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 64以上～77未満；            | 10 | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 77以上～90未満；            | 10 | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 90以上～100未満；           | 3  | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 100以上～110未満；          | 3  | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 110以上～128未満；          | 3  | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 128以上～160未満；          | 3  | 孔  |
|            |                       |     |         | 削孔<br>φ 160以上～180未満；          | 3  | 孔  |
|            |                       |     |         | コンクリートはつり<br>平均はつり厚3cm以下；     | 2  | m2 |
|            |                       |     |         | コンクリートはつり<br>平均はつり厚3cm超6cm以下； | 1  | m2 |
|            |                       |     |         | コンクリート構造物取壊し                  | 3  | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                  |    |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                          |    |    |
|            |                       |     |             | 無筋構造物 人力施工；積込み含む<br>コンクリート構造物取壊し | 3  | m3 |
|            |                       |     |             | 鉄筋構造物 人力施工；積込み含む<br>コンクリート構造物取壊し | 4  | m3 |
|            |                       |     |             | 無筋構造物 機械施工；積込み含む<br>コンクリート構造物取壊し | 4  | m3 |
|            |                       |     |             | 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む                 |    |    |
|            |                       |     |             |                                  |    |    |
| 構造物補修工4    | 式                     | 1   | 1, 510, 302 | U型側溝据付                           | 20 | m  |
|            |                       |     |             | 3種 300A 基礎碎石含まず（労・材）；            |    |    |
|            |                       |     |             | 蓋板撤去                             | 70 | 枚  |
|            |                       |     |             | 40kg以下；                          |    |    |
|            |                       |     |             | 蓋板撤去                             | 30 | 枚  |
|            |                       |     |             | 40kg超170kg以下；                    |    |    |
|            |                       |     |             | 蓋板設置                             | 60 | 枚  |
|            |                       |     |             | 40kg以下（労）；                       |    |    |
|            |                       |     |             | 蓋板設置                             | 60 | 枚  |
|            |                       |     |             | 40kg超170kg以下（労）；                 |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |                       |     |             | T-25 側溝用 溝幅300；                  |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |                       |     |             | T-25 側溝用 溝幅350；                  |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |                       |     |             | T-25 側溝用 溝幅400；                  |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |                       |     |             | T-25 側溝用 溝幅450；                  |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 5  | 組  |
|            |                       |     |             | T-25 側溝用 溝幅500；                  |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 1  | 組  |
|            |                       |     |             | T-25 横断用 溝幅300 ホルト固定（ゴム付）；       |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 1  | 組  |
|            |                       |     |             | T-25 横断用 溝幅400 ホルト固定（ゴム付）；       |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 1  | 組  |
|            |                       |     |             | T-14 横断用 溝幅300 ホルト固定（ゴム付）；       |    |    |
|            |                       |     |             | 鋼製蓋板部材                           | 1  | 組  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |     |                              |      |
|------------|-----------------------|-----|-----|------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                      |      |
|            |                       |     |     | T-14 横断用 溝幅400 ボルト固定(コム付) ;  |      |
|            |                       |     |     | 鋼製蓋板部材                       | 5 組  |
|            |                       |     |     | 歩道用 細目 溝幅300 ;               |      |
|            |                       |     |     | 鋼製蓋板部材                       | 5 組  |
|            |                       |     |     | 歩道用 細目 溝幅350 ;               |      |
|            |                       |     |     | 鋼製蓋板部材                       | 5 組  |
|            |                       |     |     | 歩道用 細目 溝幅400 ;               |      |
|            |                       |     |     | Co蓋板部材                       | 10 枚 |
|            |                       |     |     | 1種 300用 412×95×500 ;         |      |
|            |                       |     |     | Co蓋板部材                       | 10 枚 |
|            |                       |     |     | 1種 400用 512×110×500 ;        |      |
|            |                       |     |     | Co蓋板部材                       | 10 枚 |
|            |                       |     |     | 3種 300用 412×95×500 ;         |      |
|            |                       |     |     | Co蓋板部材                       | 10 枚 |
|            |                       |     |     | 3種 400用 512×110×500 ;        |      |
|            |                       |     |     | 構造物補修工5                      |      |
|            |                       |     |     | 式                            |      |
|            |                       |     |     | 1                            |      |
|            |                       |     |     | 69,797                       |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去            | 5 m  |
|            |                       |     |     | 処分 ;                         |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去            | 5 m  |
|            |                       |     |     | 再利用 ;                        |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置            | 5 m  |
|            |                       |     |     | 50kg未満 コンクリート基礎含まず（労）；砕石基礎含む |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界・地先境界ﾌﾟﾛｯｸ設置            | 5 m  |
|            |                       |     |     | 50kg以上 コンクリート基礎含まず（労）；砕石基礎含む |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材                 | 3 個  |
|            |                       |     |     | B種 片面R 180/205×250×600 ;     |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材                 | 3 個  |
|            |                       |     |     | B種 両面R 180/230×250×600 ;     |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材                 | 3 個  |
|            |                       |     |     | H250～100 一本落とし ;             |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材                 | 2 個  |
|            |                       |     |     | H250～100 三本落とし ;             |      |
|            |                       |     |     | 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ部材                 | 2 個  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                 |     |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|---------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                         |     |    |
|            |                       |     |             | 両面R 排水孔付 180/230×250×600；       |     |    |
| 構造物補修工6    | 式                     | 1   | 601, 250    | 目地板                             | 3   | m2 |
|            |                       |     |             | 瀝青繊維質板 t=10mm（労・材）；             |     |    |
|            |                       |     |             | 落石防護柵金網撤去                       | 5   | m  |
|            |                       |     |             | H=2.0；                          |     |    |
|            |                       |     |             | 落石防護柵金網設置                       | 5   | m  |
|            |                       |     |             | H=2.0（労・材）；                     |     |    |
|            |                       |     |             | 落石防護網設置                         | 15  | m2 |
|            |                       |     |             | φ 3.2 亜鉛メッキ（労・材）；               |     |    |
|            |                       |     |             | 目隠板撤去                           | 3   | m2 |
|            |                       |     |             | 目隠板設置                           | 3   | m2 |
|            |                       |     |             | （労）；                            |     |    |
|            |                       |     |             | ヒューム管据付                         | 1   | m  |
|            |                       |     |             | φ 200（労・材）；                     |     |    |
| 応急処理工      | 式                     | 1   | 6, 876, 473 | ヒューム管据付                         | 1   | m  |
|            |                       |     |             | φ 300（労・材）；                     |     |    |
|            |                       |     |             | 断面修復                            | 0.1 | m3 |
|            |                       |     |             | ポ リマー系セメント（労・材）；クレン、防錆処理含まず     |     |    |
|            |                       |     |             | ひび割れ注入                          | 15  | m  |
|            |                       |     |             | エポ キシ系樹脂（シール材・注入材20kg/100m）（労・材 |     |    |
|            |                       |     |             | ）；清掃、注入、シール材塗布、仕上げ含む            |     |    |
| 応急作業工      | 式                     | 1   | 5, 086, 455 | ポ リカーボンネット                      | 5   | m2 |
|            |                       |     |             | t=3mm（材）；                       |     |    |
|            |                       |     |             | 普通作業員                           | 100 | 人  |
|            |                       |     |             | 昼間；                             |     |    |
|            |                       |     |             | 特殊作業員                           | 20  | 人  |
|            |                       |     |             | 昼間；                             |     |    |
|            |                       |     |             | 軽作業員                            | 20  | 人  |
|            |                       |     |             | 昼間；                             |     |    |
|            |                       |     |             | 一般運転手                           | 30  | 人  |
|            |                       |     |             | 昼間；                             |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |     |                                         |     |    |
|------------|-----------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                 |     |    |
|            |                       |     |     | 特殊運転手<br>昼間；                            | 20  | 人  |
|            |                       |     |     | 土木一般世話役<br>昼間；                          | 25  | 人  |
|            |                       |     |     | 普通作業員<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；     | 30  | 時間 |
|            |                       |     |     | 普通作業員<br>深夜（22：00～5：00）；                | 15  | 時間 |
|            |                       |     |     | 一般運転手<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；     | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | 一般運転手<br>深夜（22：00～5：00）；                | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | 特殊運転手<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；     | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | 特殊運転手<br>深夜（22：00～5：00）；                | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | 土木一般世話役<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；   | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | 土木一般世話役<br>深夜（22：00～5：00）；              | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | 建設機械運転工                                 | 式   | 1  |
|            |                       |     |     | 1, 398, 987                             |     |    |
|            |                       |     |     | ライトバン<br>5人乗；                           | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | ライトバン<br>5人乗 運転手無（燃料・機械経費）；             | 5   | 時間 |
|            |                       |     |     | トラック(クレーン装置付)<br>2t吊 2t積；               | 10  | 時間 |
|            |                       |     |     | トラック(クレーン装置付)<br>2t吊 2t積 運転手無（燃料・機械経費）； | 2   | 時間 |
|            |                       |     |     | トラック(クレーン装置付)<br>2t吊 4t積；               | 3   | 時間 |
|            |                       |     |     | トラック(クレーン装置付)<br>2t吊 4t積 運転手無（燃料・機械経費）； | 1   | 時間 |
|            |                       |     |     | ダンプトラック<br>2t；                          | 100 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                |    |    |
|------------|-----------------------|-----|---------|--------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                        |    |    |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>2t 運転手無（燃料・機械経費）；   | 10 | 時間 |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>4t ；                | 25 | 時間 |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>4t 運転手無（燃料・機械経費）；   | 1  | 時間 |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>10t ；               | 15 | 時間 |
|            |                       |     |         | ダンプトラック<br>10t 運転手無（燃料・機械経費）；  | 1  | 時間 |
|            |                       |     |         | 小型バックホ<br>山積0.022m3級；          | 3  | 時間 |
|            |                       |     |         | 小型バックホ<br>山積0.13m3級；           | 5  | 時間 |
|            |                       |     |         | バックホ<br>山積0.28m3級；             | 5  | 時間 |
|            |                       |     |         | バックホ<br>山積0.8m3級；              | 3  | 時間 |
|            |                       |     |         | トラッククレーン<br>20t吊；              | 2  | 時間 |
|            |                       |     |         | 高所作業車<br>揚程12m；                | 2  | 時間 |
|            |                       |     |         | 散水車<br>6500L；貸与                | 15 | 時間 |
|            |                       |     |         | 路面清掃車<br>リヤリフトダンプフラシ式 2.5m3；貸与 | 15 | 時間 |
|            |                       |     |         | 排水管清掃車<br>水ジェット式 5800L；貸与      | 10 | 時間 |
|            |                       |     |         | 側溝清掃車<br>ロータリーブロー式 4.5m3；貸与    | 10 | 時間 |
| 応急復旧工      | 式                     | 1   | 391,031 | 土のう<br>撤去；                     | 30 | 袋  |
|            |                       |     |         | 土のう<br>仕拵・積立（使用土含まず）；          | 50 | 袋  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                           |    |    |
|------------|-----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                   |    |    |
|            |                       |     |           | 大型土のう<br>製作（使用土含まず）（労）；                   | 20 | 袋  |
|            |                       |     |           | 大型土のう<br>据付；                              | 20 | 袋  |
|            |                       |     |           | 大型土のう<br>撤去；                              | 20 | 袋  |
|            |                       |     |           | 大型土のう部材<br>大型土のう袋 2t；                     | 5  | 袋  |
|            |                       |     |           | 大型土のう部材<br>大型土のう袋 2t 耐候性；                 | 20 | 袋  |
|            |                       |     |           | 木杭打込<br>人力 末口9～12 杭長1.5m 根入70%未満（労）；      | 8  | 本  |
|            |                       |     |           | 木杭打込<br>人力 末口12～15 杭長1.8m 根入70%未満（労）<br>； | 8  | 本  |
|            |                       |     |           | 木杭部材<br>松杭 末口9 杭長1.5m；                    | 8  | 本  |
|            |                       |     |           | 木杭部材<br>松杭 末口9 杭長1.8m；                    | 8  | 本  |
|            |                       |     |           | コンクリート型枠用合板<br>12×900×1800（材）；            | 10 | 枚  |
|            |                       |     |           | 養生シート<br>ポリエチレン 3.6m×5.4m；                | 5  | 枚  |
|            |                       |     |           | 硬質塩化ビニル管<br>VU管 φ 100；                    | 5  | m  |
|            |                       |     |           | 単管<br>丸パイプ φ 48.6 肉厚2.4mm；                | 15 | m  |
|            |                       |     |           | 足場<br>単管足場 安全ネット有；                        | 10 | 掛㎡ |
|            |                       |     |           | 足場<br>手摺先行型枠組足場 安全ネット有；                   | 10 | 掛㎡ |
| 道路清掃工      | 式                     | 1   | 4,142,740 |                                           |    |    |
|            |                       |     |           |                                           |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                            |         |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                    |         |    |
| 路面清掃工      | 式                     | 1   | 3, 159, 620 | 路面清掃                       | 10      | km |
|            |                       |     |             | 人力 路肩部 塵芥量：少ない；            |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 3       | km |
|            |                       |     |             | 人力 路肩部 塵芥量：普通；             |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 50, 000 | m2 |
|            |                       |     |             | 人力 歩道部 塵芥量：少ない；            |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 3, 000  | m2 |
|            |                       |     |             | 人力 歩道部 塵芥量：普通；             |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 1, 000  | m2 |
|            |                       |     |             | 人力 歩道部 塵芥量：普通（草の処理含む）；     |         |    |
| 路肩整正工      | 式                     | 1   | 48, 443     | 路面清掃                       | 150     | km |
|            |                       |     |             | 機械清掃（組合せ作業） 散水車なし；貸与       |         |    |
|            |                       |     |             | 路面清掃                       | 60      | km |
|            |                       |     |             | 歩道部掃出；                     |         |    |
| 路肩整正工      | 式                     | 1   | 48, 443     | 路肩整正                       | 30      | m2 |
|            |                       |     |             | ；積込、運搬含む                   |         |    |
| 排水施設清掃工    | 式                     | 1   | 930, 876    | 除草シート                      | 50      | m2 |
|            |                       |     |             | （材）；                       |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝蓋撤去・再設置                  | 30      | 枚  |
|            |                       |     |             | 蓋板質量40kg以上80kg以下；          |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝蓋撤去・再設置                  | 30      | 枚  |
|            |                       |     |             | 蓋板質量80kg超120kg以下；          |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝清掃                       | 300     | m  |
|            |                       |     |             | 側溝清掃（単独作業） 清掃 泥量0. 08m3；貸与 |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝清掃                       | 60      | km |
|            |                       |     |             | 側溝清掃（単独作業） 移動；貸与           |         |    |
|            |                       |     |             | 側溝清掃                       | 300     | m  |
|            |                       |     |             | 人力 無蓋；                     |         |    |
| 排水施設清掃工    | 式                     | 1   | 930, 876    | 側溝清掃                       | 100     | m  |
|            |                       |     |             | 人力 有蓋（コンクリート蓋）；            |         |    |
|            |                       |     |             | 集水桝・街渠桝清掃                  | 10      | 箇所 |
|            |                       |     |             | 機械清掃 単独；貸与                 |         |    |
|            |                       |     |             | 集水桝・街渠桝清掃                  | 5       | 箇所 |
| 排水施設清掃工    | 式                     | 1   | 930, 876    | 人力 無蓋 25cm未満；              |         |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                     |      |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                             |      |    |
|            |                       |     |             | 集水桝・街渠桝清掃<br>人力 無蓋 25cm以上；          | 5    | 箇所 |
|            |                       |     |             | 排水管・管渠清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 清掃 散水車なし；貸与 | 100  | m  |
|            |                       |     |             | 排水管・管渠清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 移動 散水車なし；貸与 | 3    | km |
|            |                       |     |             | 側溝清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 清掃 散水車なし；貸与     | 200  | m  |
|            |                       |     |             | 側溝清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 移動 散水車なし；貸与     | 100  | km |
|            |                       |     |             | 側溝清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 移動 散水車なし；貸与     |      |    |
|            |                       |     |             | 側溝清掃<br>機械清掃（組合せ作業） 移動 散水車なし；貸与     |      |    |
| 構造物清掃工     | 式                     | 1   | 3, 801      | トンネル清掃<br>自動追従型 清掃；貸与               | 0. 1 | km |
| 植栽維持工      | 式                     | 1   | 1, 932, 230 |                                     |      |    |
| 樹木・芝生管理工   | 式                     | 1   | 1, 932, 230 | 寄植剪定<br>低木・中木；                      | 500  | m2 |
|            |                       |     |             | 中木剪定<br>樹高100cm以上200cm未満 円筒形；       | 50   | 本  |
|            |                       |     |             | 高木剪定<br>夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；        | 50   | 本  |
|            |                       |     |             | 高木剪定<br>夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；       | 50   | 本  |
|            |                       |     |             | 低木補植<br>60cm未満（労）；                  | 3    | 本  |
|            |                       |     |             | 中木補植<br>60cm以上100cm未満（労）；           | 1    | 本  |
|            |                       |     |             | 高木補植<br>100cm以上200cm未満（労）；          | 1    | 本  |
|            |                       |     |             | 支柱撤去<br>中木二本脚鳥居；                    | 1    | 本  |
|            |                       |     |             | 支柱補修<br>中木二本脚鳥居；                    | 1    | 本  |
|            |                       |     |             | 支柱設置<br>中木二本脚鳥居（労・材）；               | 1    | 本  |
|            |                       |     |             |                                     |      |    |
|            |                       |     |             |                                     |      |    |
|            |                       |     |             |                                     |      |    |
|            |                       |     |             |                                     |      |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                       |        |    |
|------------|-----------------------|-----|-----------|---------------------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                               |        |    |
|            |                       |     |           | 高木施肥<br>（労）；                          | 50     | 本  |
|            |                       |     |           | 中低木施肥<br>（労）；                         | 150    | m2 |
|            |                       |     |           | 肥料材<br>粒状（材）；                         | 25     | kg |
|            |                       |     |           | 肥料材<br>固形（材）；                         | 25     | kg |
|            |                       |     |           | 肥料材<br>鶏糞（材）；                         | 25     | kg |
|            |                       |     |           | 高木薬剤散布<br>（労）；                        | 100    | 本  |
|            |                       |     |           | 中低木薬剤散布<br>（労）；                       | 50     | 本  |
|            |                       |     |           | 植生基材吹付<br>厚3cm（労・材）；法面清掃、ラス張、アンカーピン含む | 50     | m2 |
|            |                       |     |           | 植生マット<br>（労・材）；                       | 30     | m2 |
|            |                       |     |           | 中詰工（植生土のう）<br>（労・材）（使用土別途）；           | 25     | 袋  |
|            |                       |     |           | 筋芝<br>（労・材）；                          | 30     | m2 |
|            |                       |     |           | 張芝<br>（労・材）；                          | 30     | m2 |
| 除草工        | 式                     | 1   | 7,333,400 |                                       |        |    |
| 道路除草工      | 式                     | 1   | 7,333,400 | 除草                                    | 50,000 | m2 |
|            |                       |     |           | 肩掛式 飛石防護有；                            |        |    |
|            |                       |     |           | 除草                                    | 300    | m2 |
|            |                       |     |           | 人力除草；                                 |        |    |
|            |                       |     |           | 除草                                    | 300    | m2 |
|            |                       |     |           | 人力抜根（植栽内）；                            |        |    |
|            |                       |     |           | 除草                                    | 50,000 | m2 |
|            |                       |     |           | 集草；                                   |        |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                            |        |    |
|------------|-----------------------|-----|-----------|----------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                    |        |    |
|            |                       |     |           | 除草                         | 50,000 | m2 |
|            |                       |     |           | 積込・運搬；                     |        |    |
| 建設副産物処理工   | 式                     | 1   | 2,464,292 |                            |        |    |
| 建設副産物処理工   | 式                     | 1   | 2,464,292 | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 焼物(京丹波町)；                  |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 焼物(福知山市)；                  |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 不燃物(京丹波町)；                 |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 不燃物(福知山市)；                 |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 20     | m3 |
|            |                       |     |           | 土砂；                        |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | m3 |
|            |                       |     |           | 汚泥；                        |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 30     | m3 |
|            |                       |     |           | コンクリート殻(無筋)；               |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 30     | m3 |
|            |                       |     |           | コンクリート殻(鉄筋)；               |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 50     | m3 |
|            |                       |     |           | アスファルト殻(切削)；               |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 50     | m3 |
|            |                       |     |           | アスファルト殻(掘削)；               |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 10     | t  |
|            |                       |     |           | 剪定枝葉；                      |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 2      | 頭  |
|            |                       |     |           | 動物死骸処理 10kg未満(京丹波町)；       |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 2      | 頭  |
|            |                       |     |           | 動物死骸処理 10kg以上20kg未満(京丹波町)； |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 2      | 頭  |
|            |                       |     |           | 動物死骸処理 20kg以上30kg未満(京丹波町)； |        |    |
|            |                       |     |           | 建設副産物処理                    | 2      | 頭  |
|            |                       |     |           | 動物死骸処理 30kg以上50kg未満(京丹波町)； |        |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                        |    |    |
|------------|-----------------------|-----|-------------|----------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                |    |    |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 20kg未満(福知山市)；        | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 20kg以上40kg未満(福知山市)；  | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 40kg以上60kg未満(福知山市)；  | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 60kg以上80kg未満(福知山市)；  | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 80kg以上100kg未満(福知山市)； | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 100kg以上120kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | ；                                      |    |    |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 120kg以上140kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | ；                                      |    |    |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 140kg以上160kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | ；                                      |    |    |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 160kg以上180kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | ；                                      |    |    |
|            |                       |     |             | 建設副産物処理<br>動物死骸処理 180kg以上200kg未満(福知山市) | 2  | 頭  |
|            |                       |     |             | ；                                      |    |    |
| 仮設工        | 式                     | 1   | 1, 643, 820 |                                        |    |    |
| 交通管理工      | 式                     | 1   | 1, 643, 820 | 交通誘導警備員A<br>昼間（8：00～17：00）；            | 50 | 人  |
|            |                       |     |             | 交通誘導警備員A<br>夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）； | 30 | 時間 |
|            |                       |     |             | 交通誘導警備員A<br>深夜（22：00～5：00）；            | 20 | 時間 |
|            |                       |     |             | 交通誘導警備員B                               | 50 | 人  |
|            |                       |     |             |                                        |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                        |       |
|------------|-----------------------|-----|-----------|----------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                |       |
|            |                       |     |           | 昼間（8：00～17：00）；<br>交通誘導警備員B            | 30 時間 |
|            |                       |     |           | 夜間（17：00～22：00、5：00～8：00）；<br>交通誘導警備員B | 20 時間 |
|            |                       |     |           | 深夜（22：00～5：00）；                        |       |
| 災害対策支援作業   | 式                     | 1   | 830,537   |                                        |       |
| 点検作業       | 式                     | 1   | 614,920   | 操作点検                                   | 3 回   |
|            |                       |     |           | 対策本部車 26-4612；                         |       |
|            |                       |     |           | 操作点検                                   | 3 回   |
|            |                       |     |           | 照明車 21-4601；                           |       |
|            |                       |     |           | 操作点検                                   | 3 回   |
|            |                       |     |           | 照明車 26-4605；                           |       |
|            |                       |     |           | 操作訓練                                   | 1 回   |
|            |                       |     |           | 対策本部車 26-4612；                         |       |
|            |                       |     |           | 操作訓練                                   | 1 回   |
|            |                       |     |           | 照明車 21-4601；                           |       |
|            |                       |     |           | 操作訓練                                   | 1 回   |
|            |                       |     |           | 照明車 26-4605；                           |       |
|            |                       |     |           | 災害対策用機械回送                              | 1 時間  |
|            |                       |     |           | 昼間；                                    |       |
|            |                       |     |           | ライトバン                                  | 1 時間  |
|            |                       |     |           | 5人乗 運転手無（燃料・機械経費）；                     |       |
|            |                       |     |           | 燃料費                                    | 5 L   |
|            |                       |     |           | 軽油；                                    |       |
| 点検作業対応経費   | 式                     | 1   | 215,617   | 任意保険料                                  | 1 式   |
|            |                       |     |           | 3台分 セット保険（対人・対物・搭乗者・車両）；               |       |
| 雪寒         | 式                     | 1   | 4,339,015 |                                        |       |
| 除雪工        | 式                     | 1   | 4,339,015 |                                        |       |
| 凍結防止工      | 式                     | 1   | 943,110   | 凍結防止剤散布(A)                             | 3 時間  |
|            |                       |     |           | 乾式4t級・3.5m3 25-2611 昼間 所定時間内；貸<br>与    |       |

## 積算内訳書

| 工事名        |     | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |                                                       |    |    |
|------------|-----|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                   | 金 額 | 細 別 内 訳                                               |    |    |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (B)<br>乾式4t級・3.5m3 25-2611 昼間 所定時間外；貸<br>与    | 2  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (C)<br>乾式4t級・3.5m3 25-2611 夜間 所定時間内；貸<br>与    | 10 | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (D)<br>乾式4t級・3.5m3 25-2611 夜間 所定時間外；貸<br>与    | 5  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (A)<br>乾式3t級簡易ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ付 27-2608 昼間 所定時間内<br>；貸与 | 3  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (B)<br>乾式3t級簡易ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ付 27-2608 昼間 所定時間外<br>；貸与 | 2  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (C)<br>乾式3t級簡易ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ付 27-2608 夜間 所定時間内<br>；貸与 | 10 | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (D)<br>乾式3t級簡易ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ付 27-2608 夜間 所定時間外<br>；貸与 | 5  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (A)<br>湿潤式4t級・3.4m3 19-2601 昼間 所定時間内；<br>貸与   | 3  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (B)<br>湿潤式4t級・3.4m3 19-2601 昼間 所定時間外；<br>貸与   | 2  | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (C)<br>湿潤式4t級・3.4m3 19-2601 夜間 所定時間内；<br>貸与   | 10 | 時間 |
|            |     |                       |     | 凍結防止剤散布 (D)<br>湿潤式4t級・3.4m3 19-2601 夜間 所定時間外；<br>貸与   | 5  | 時間 |
|            |     |                       |     |                                                       |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        |  | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                          |    |    |
|------------|--|-----------------------|-----|-----------|--------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 |  | 単 位                   | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                  |    |    |
| 一般除雪工      |  | 式                     | 1   | 1,737,700 | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2602 昼間 所定時間内；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(B)                | 1  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2602 昼間 所定時間外；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(C)                | 10 | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2602 夜間 所定時間内；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(D)                | 3  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2602 夜間 所定時間外；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2610 昼間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(B)                | 1  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2610 昼間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(C)                | 10 | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2610 夜間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(D)                | 3  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2610 夜間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2615 昼間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(B)                | 1  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2615 昼間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(C)                | 10 | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2615 夜間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(D)                | 3  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R01-2615 夜間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2607 昼間 所定時間内；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(B)                | 1  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2607 昼間 所定時間外；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(C)                | 10 | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2607 夜間 所定時間内；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(D)                | 3  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 25-2607 夜間 所定時間外；貸与  |    |    |
|            |  |                       |     |           | 除雪トラック(A)                | 2  | 時間 |
|            |  |                       |     |           | 7t級 R03-2602 昼間 所定時間内；貸与 |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |          |                            |    |    |
|------------|-----------------------|-----|----------|----------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                    |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪トラック(B)                  | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 7t級 R03-2602 昼間 所定時間外；貸与   |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪トラック(C)                  | 10 | 時間 |
|            |                       |     |          | 7t級 R03-2602 夜間 所定時間内；貸与   |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪トラック(D)                  | 3  | 時間 |
|            |                       |     |          | 7t級 R03-2602 夜間 所定時間外；貸与   |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(A)                  | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(B)                  | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 4.0m級 R05-2613 昼間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(C)                  | 2  | 時間 |
|            |                       |     |          | 4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間内；貸与 |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(D)                  | 2  | 時間 |
|            |                       |     |          | 4.0m級 R05-2613 夜間 所定時間外；貸与 |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(A)(持込)              | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 3.1m級 昼間 所定時間内；            |    |    |
|            |                       |     |          | 除雪グレーダ(C)(持込)              | 2  | 時間 |
|            |                       |     |          | 3.1m級 夜間 所定時間内；            |    |    |
| 運搬除雪工      | 式                     | 1   | 652, 752 | ダンプトラック(A)                 | 15 | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 7t級 昼間 所定時間内；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(B)                 | 3  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 7t級 昼間 所定時間外；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(C)                 | 2  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 7t級 夜間 所定時間内；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(D)                 | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 7t級 夜間 所定時間外；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(A)                 | 10 | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 4t級 昼間 所定時間内；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(B)                 | 3  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 4t級 昼間 所定時間外；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(C)                 | 3  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 4t級 夜間 所定時間内；           |    |    |
|            |                       |     |          | ダンプトラック(D)                 | 1  | 時間 |
|            |                       |     |          | 持込 4t級 夜間 所定時間外；           |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名         |  | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |        |                                  |       |
|-------------|--|-----------------------|-----|--------|----------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別  |  | 単 位                   | 数 量 | 金 額    | 細 別 内 訳                          |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪トレーサ (A)                       | 8 時間  |
|             |  |                       |     |        | 11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間内；貸与   |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪トレーサ (B)                       | 3 時間  |
|             |  |                       |     |        | 11t級2.1m3 R01-2612 昼間 所定時間外；貸与   |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪トレーサ (C)                       | 2 時間  |
|             |  |                       |     |        | 11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間内；貸与   |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪トレーサ (D)                       | 1 時間  |
|             |  |                       |     |        | 11t級2.1m3 R01-2612 夜間 所定時間外；貸与   |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪トレーサ (A)                       | 8 時間  |
|             |  |                       |     |        | 持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間内；            |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪トレーサ (B)                       | 3 時間  |
|             |  |                       |     |        | 持込 8t 1.4m3 昼間 所定時間外；            |       |
| 歩道除雪工・積雪補助工 |  | 式                     | 1   | 89,353 | 除雪トレーサ (C)                       | 2 時間  |
|             |  |                       |     |        | 持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間内；            |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪トレーサ (D)                       | 1 時間  |
|             |  |                       |     |        | 持込 8t 1.4m3 夜間 所定時間外；            |       |
|             |  |                       |     |        | ハンドガイト式除雪機                       | 3 時間  |
|             |  |                       |     |        | 0.8m幅 25-2638（機械損料・燃料費）；貸与       |       |
|             |  |                       |     |        | ハンドガイト式除雪機                       | 3 時間  |
|             |  |                       |     |        | 0.8m幅 26-2622（機械損料・燃料費）；貸与       |       |
|             |  |                       |     |        | ハンドガイト式除雪機                       | 3 時間  |
|             |  |                       |     |        | 0.8m幅 10-06041（機械損料・燃料費）；貸与      |       |
|             |  |                       |     |        | 小型除雪車                            | 3 時間  |
|             |  |                       |     |        | 1.0m級 簡易操作型 27-2611（機械損料・燃料費）；貸与 |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪補助 (A)                         | 4 時間  |
|             |  |                       |     |        | 人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間内；           |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪補助 (B)                         | 1 時間  |
|             |  |                       |     |        | 人力除雪・小型除雪機運転 昼間 所定時間外；           |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪補助 (C)                         | 10 時間 |
|             |  |                       |     |        | 人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間内；           |       |
|             |  |                       |     |        | 除雪補助 (D)                         | 3 時間  |
|             |  |                       |     |        | 人力除雪・小型除雪機運転 夜間 所定時間外；           |       |
|             |  |                       |     |        | ライトバン運転 (A)                      | 1 時間  |

## 積算内訳書

| 工事名        | 国道 9 号道路維持工事（令和 7 年度） |     |               |                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                   | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                          |
|            |                       |     |               | <div>持込 5人乗 昼間 所定時間内；</div> <div>ライトバン運転(B) 1 時間</div> <div>持込 5人乗 昼間 所定時間外；</div> <div>ライトバン運転(C) 2 時間</div> <div>持込 5人乗 夜間 所定時間内；</div> <div>ライトバン運転(D) 1 時間</div> <div>持込 5人乗 夜間 所定時間外；</div> |
| 雪道巡回工      | 式                     | 1   | 916, 100      | <div>雪道通常巡回 10 回</div> <div>持込 ライトバン1500cc 昼間 125km以下；</div> <div>雪道通常巡回 20 回</div> <div>持込 ライトバン1500cc 夜間 125km以下；</div>                                                                        |
| 直接工事費      | 式                     | 1   | 81, 868, 626  |                                                                                                                                                                                                  |
| 共通仮設費      | 式                     | 1   | 7, 431, 200   |                                                                                                                                                                                                  |
| 共通仮設費      | 式                     | 1   | 193, 200      |                                                                                                                                                                                                  |
| 運搬費        | 式                     | 1   | 193, 200      | 建設機械運搬費 2 台                                                                                                                                                                                      |
| 共通仮設費（率計上） | 式                     | 1   | 7, 238, 000   |                                                                                                                                                                                                  |
| 純工事費       | 式                     | 1   | 89, 299, 826  |                                                                                                                                                                                                  |
| 現場管理費      | 式                     | 1   | 38, 297, 000  |                                                                                                                                                                                                  |
| 工事原価       | 式                     | 1   | 127, 596, 826 |                                                                                                                                                                                                  |
| 一般管理費等     | 式                     | 1   | 21, 183, 174  |                                                                                                                                                                                                  |
| 業務委託料      | 式                     | 1   | 7, 750, 000   |                                                                                                                                                                                                  |
| 工事価格       | 式                     | 1   | 156, 530, 000 |                                                                                                                                                                                                  |
|            |                       |     |               |                                                                                                                                                                                                  |