

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事
工事地名	福井県大飯郡高浜町六路谷地先～京都府福知山市夜久野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	13,511,840	
道路照明維持補修工	式	1	3,393,569	
補修費	式	1	932,329	照明器具取替 KCE70-2 ; LEDモジュール、LEDモジュール用制御装置及 びポール内配線含む 4 台 照明器具取替 KCE100-2 ; LEDモジュール、LEDモジュール用制御装置及 びポール内配線含む 1 台 管球取替 FL-20W ; 1 個 管球取替 FLR-40W ; 7 個 管球取替 TS-100 ; 1 個 結線ボックス取替 単独用 ; 1 個 自動点滅器取替 プラグ式本体のみ100V6A ; 1 個 自動点滅器取替 プラグ式本体のみ200V6A ; 6 個 自動点滅器取替 ニップル式受台付200V6A ; 5 個 引込金具取付 低圧用 ; 6 個 ターミナルキャップ (材料費) G22 ; 3 個 ターミナルキャップ (材料費) G28 ; 6 個 クリスキャップ (材料費) M24 塩化ビニル製 ; 43 個 自在バンド (材料費) IBT-412 ; 2 個

積算内訳書

工事名		福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				電磁開閉器取替	200V25A ;	2	個
				ケーブル(材料費)	VVR1.6mm-3C ;	3	m
				ケーブル(材料費)	VVR2.0mm-2C ;	12	m
				ケーブル(材料費)	DV2.0mm-2C ;	9	m
				ケーブル(材料費)	DV2.6mm-2C ;	15	m
				電線管敷設	PE22(2m以上) ;	1	m
				電線管敷設	PE22(2m未満) ;	3	m
				電線管敷設	G22(2m未満) ;	4	m
				金属製可とう電線管敷設	ビニル被覆 二種24mm ;	2	m
				金属製可とう電線管付属品(材料費)	防水ユニオンカップ リンク 24mm ;	2	個
				金属製可とう電線管付属品(材料費)	コンビネーションカップ リンク 24mm ;	1	個
				金属製可とう電線管付属品(材料費)	ストレートカップ リンク 24mm ;	1	個
				金属製可とう電線管付属品(材料費)	ボックスコネクタ 24mm ;	4	個
				電線管撤去(不使用)	PE22(2m以上) ;	1	m
				電線管撤去(不使用)	PE22(2m未満) ;	3	m
				金属製可とう電線管撤去(不使用)	ビニル被覆 二種24mm ;	1	m
補修移動費	式	1	1,151,280	補修出動	ライトバン ;	19	回

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				補修出動【夜間】	1	回
				ライトバン；		
				補修出動	13	回
				ライトバン＋リフト；		
現地作業費	式	1	505,860	補修出動【夜間】	1	回
				ライトバン＋リフト；		
				現地作業	17	回
				2時間程度；		
				現地作業【夜間】	1	回
				2時間程度；		
巡回費	式	1	350,170	現地作業	4	回
				4時間程度；		
				現地作業【夜間】	1	回
				4時間程度；		
				トンネル部巡回	1	回
				国道9号、27号；		
トンネル照明器具清掃費	式	1	453,930	一般部巡回【夜間】	2	回
				国道9号；		
				一般部巡回【夜間】	2	回
				国道27号；		
				トンネル照明器具清掃	1	回
				青葉トンネル 60灯；		
道路照明維持補修工	式	1	8,545,595	トンネル照明器具清掃	1	回
				五老トンネル(下り) 28灯；		
				トンネル照明器具清掃	1	回
				五老トンネル(上り) 26灯；		
				トンネル照明器具清掃	1	回
				和知トンネル 83灯；		
道路照明設備設置工	式	1	8,479,850	トンネル照明器具清掃	1	回
				夜久野トンネル 71灯；		
				照明器具取替	15	台
				KCE50-2；LEDモジュール、LEDモジュール用制御装置及		

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					びぼール内配線含む 照明器具取替 KCE70-2；LEDモジュール、LEDモジュール用制御装置及 びぼール内配線含む 照明器具移設 道路照明灯取替 LA8B-S ウレタン塗装； 道路照明灯取替 LA8B-C ウレタン塗装； 道路照明灯取替 LA8.3B-S ウレタン塗装； 道路照明灯取替 LA8.3B-C ウレタン塗装； 道路照明灯取替 LA10B-S ウレタン塗装；	3 15 4 2 2 3 4	台 台 基 基 基 基
運搬処理工		式	1	65,745	現場発生品運搬 道路照明灯(国道27号発生)；	15 回	
道路照明維持補修工		式	1	518,286			
道路照明設備設置工		式	1	518,286	道路照明灯設置 LA8B-C ウレタン塗装； 照明器具取付 KCE100-2；LEDモジュール、LEDモジュール用制御装置及 びぼール内配線含む 引込金具取付 低圧用；低圧ラック、自在バンド、ターミナルキャップ、ボ ール内配線含む 結線ボックス(材料費) 単独用； 自動点滅器取付 フラク式本体及びニップル式受台 200V6A；ボール内 配線含む 管理番号札(材料費) ステンレスバンド式；	1 1 1 1 1 1 1	基 台 個 個 個 個 枚

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,054,390	
交通管理工	式	1	1,054,390	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B
直接工事費	式	1	13,511,840	
共通仮設費	式	1	2,353,300	
共通仮設費	式	1	55,300	
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費
共通仮設費（率計上）	式	1	2,298,000	
純工事費	式	1	15,865,140	
現場管理費	式	1	8,408,000	
工事原価	式	1	24,273,140	
一般管理費等	式	1	4,896,860	
工事価格	式	1	29,170,000	