積算内訳書

1. 工事名

工事名	福知山河川国道事務所管内整備工事
工事地名	(自) 京都府舞鶴市上安地先 (至) 京都府福知山市夜久野町井田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	270日間	自 令和 6年 6月 4日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	143,709,586	
道路土工	式	1	35,032,468	
掘削工	m3	250	78,900	;表土はぎ含む 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満; 1 式
路体盛土工	m3	2,600	20,933,312	路体(築堤)盛土 2.5m未満; 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満; 1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上;表土はぎ充填土含む 1 式
				土砂等運搬 (万願寺地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む);発生土(大朴地区)) 1 式
路床盛土工	m3	720	546,858	路床盛土 2.5m未満; 1 式
				路床盛土 4.0m以上; 1 式
法面整形工	式	1	527,788	法面整形(切土部) 現場制約無 ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土; 30 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無; 1,180 m2
残土処理工	式	1	12,945,610	整地 残土受入れ地での処理; 1 式
				土砂等運搬 (大朴地区) 土砂(岩塊・玉石混り土含む);京田地区土砂仮 置場 1 式
地盤改良工	式	1	70,756,613	

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
固結工	式	1	70,756,613	中層混合処理 改良深度10m<L≤13m 施工規模1,000m ³ 以上； 固化材含む	1,979	m ³
				中層混合処理 改良深度8m<L≤10m 施工規模1,000m ³ 以上；固 化材含む	8,207	m ³
舗装工	式	1	3,107,413			
アスファルト舗装工	式	1	3,107,413	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 100mm；	623	m ²
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm；	803	m ²
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	597	m ²
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ライムコト含む	845	m ²
排水構造物工	式	1	2,526,140			
作業土工	式	1	310,230	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
管渠工	式	1	1,828,450	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(無孔管) D800 シングル構造；フ ィルター材、吸出し防止材含む	13	m
				鉄筋コンクリート台付管 300BZ×2000mm；基礎材、目地モルタル含む	39	m
集水桝・マンホール工	式	1	387,460	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)；基礎材、コ ンクリート、型枠含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B500-L500-H700 18-8-40(高炉)；基礎材、コ ンクリート、型枠含む	2	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ボルト固定式；	2	枚

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				蓋 縞鋼板蓋 内径500×500×6 溶融亜鉛メッキ仕上げ ； 2 枚
防護柵工	式	1	1,962,013	
路側防護柵工	式	1	1,962,013	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；支柱 キャップ含む 191 m ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正有；支柱 キャップ、曲げ加工費含む 32 m
除草工	式	1	2,842,864	
道路除草工	式	1	2,842,864	除草 機械除草(肩掛式)； 17,200 m2 集草 17,200 m2 積込運搬 16,200 m2 (西舞鶴道路) 積込運搬 1,000 m2 (福知山道路) 除草処分 9 t (西舞鶴道路) 除草処分 0.6 t (福知山道路)
構造物撤去工	式	1	2,614,620	
防護柵撤去工	式	1	23,163	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 21 m
構造物取壊し工	式	1	1,423,434	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 173 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 4 m3 舗装版切断 5 m アスファルト舗装版 15cm以下；

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内整備工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm ; 積込含む	57 m2
排水構造物撤去工	式	1	7,063	暗渠排水管撤去 VP-200 ;	24 m
運搬処理工	式	1	1,160,960	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	173 m3 4 m3 2 m3 173 m3 4 m3 2 m3
仮設工	式	1	24,867,455		
工事用道路工	式	1	201,370	土のう 耐候性大型土のう(2.0t) 長期仮設(3年)対応 ; 製作・設置、発生土運搬、連結ベルト、吸出し 止材含む	13 袋
防護施設工	式	1	11,141,130	仮囲い 設置 高さ 1.8m ; 打込み単管、単管パイプ、ク ランプ含む	1,155 m
伐採工	式	1	9,935,215	伐採 幹周10cm以上~20cm未満 ; 枝打ち、小割り含む 伐採 幹周20cm以上~30cm未満 ; 枝打ち、小割り含む 伐採 幹周30cm以上~40cm未満 ; 枝打ち、小割り含む 伐採 幹周40cm以上~50cm未満 ; 枝打ち、小割り含む 伐採	913 本 424 本 232 本 139 本 109 本

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				伐採 幹周50cm以上～60cm未満；枝打ち、小割り含む 64 本
				伐採 幹周60cm以上～70cm未満；枝打ち、小割り含む 50 本
				伐採 幹周70cm以上～80cm未満；枝打ち、小割り含む 40 本
				伐採 幹周80cm以上～90cm未満；枝打ち、小割り含む 18 本
				伐採 幹周90cm以上～100cm未満；枝打ち、小割り含む 6 本
				伐採 幹周100cm以上～110cm未満；枝打ち、小割り含む 8 本
				伐採 幹周110cm以上～120cm未満；枝打ち、小割り含む 5 本
				伐採 幹周120cm以上～130cm未満；枝打ち、小割り含む 2 本
				伐採 幹周130cm以上～140cm未満；枝打ち、小割り含む 2 本
				伐採 幹周140cm以上～150cm未満；枝打ち、小割り含む 2 本
				伐採 幹周150cm以上～160cm未満；枝打ち、小割り含む 2 本
				伐採 幹周160cm以上～170cm未満；枝打ち、小割り含む 2 本
				伐採木集積 187 t
				機械施工； 伐採木積込 104 t

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				機械施工； 伐採木運搬(枝葉) 54 t 機械積込 DID無 11.5km以下； 伐採木運搬(根) 50 t 機械積込 DID無 4.0km以下； 木根等処分 54 t 枝葉； 木根等処分 50 t 根；
交通管理工	式	1	3,589,740	交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	143,709,586	
共通仮設費	式	1	14,582,120	
共通仮設費	式	1	5,574,120	
運搬費	式	1	1,855,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	2,417,820	表面はぎ土処分 (万願寺地区) ; 運搬含む 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験費 1 検体
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,294,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,008,000	
純工事費	式	1	158,291,706	
現場管理費	式	1	54,179,000	
工事原価	式	1	212,470,706	