

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 7 号交通安全施設整備他工事
工事地名	(自) 京都府綾部市湊垣町地先 (至) 京都府綾部市戸奈瀬町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 6年 8月31日 至 令和 7年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号交通安全施設整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	18, 425, 262	
防護柵工	式	1	15, 223, 440	
防止柵工	式	1	15, 223, 440	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m コンクリート建込 景観塗装；削孔、充 填材、積込含む 1, 389 m
構造物撤去工	式	1	9, 752	
運搬処理工	式	1	9, 752	殻運搬 0. 5 m3 コンク リート殻(無筋)； 殻処分 0. 5 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	3, 192, 070	
交通管理工	式	1	3, 192, 070	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A；交替要員含む 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	18, 425, 262	
共通仮設費	式	1	3, 206, 800	
共通仮設費	式	1	312, 800	
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	254, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 894, 000	
純工事費	式	1	21, 632, 062	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号交通安全施設整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	11, 240, 000	
工事原価	式	1	73, 925, 650	
一般管理費等	式	1	11, 994, 350	
工事価格	式	1	85, 920, 000	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号交通安全施設整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	11, 049, 019	
防護柵工	式	1	8, 099, 440	
防止柵工	式	1	8, 099, 440	転落(横断)防止柵 739 m 柵高 0.8m コンクリート建込 景観塗装；削孔、充填材、積込含む
構造物撤去工	式	1	4, 659	
運搬処理工	式	1	4, 659	殻運搬 0.2 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.2 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	2, 944, 920	
交通管理工	式	1	2, 944, 920	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A；交替要員含む 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	11, 049, 019	
共通仮設費	式	1	2, 248, 000	
共通仮設費	式	1	169, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	169, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 079, 000	
純工事費	式	1	13, 297, 019	
現場管理費	式	1	7, 466, 000	

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号交通安全施設整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	10,719,829		
道路土工		式	1	1,675,002		
路体盛土工		m3	860	251,020	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式
					路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
路床盛土工		m3	160	995,520	路床盛土 2.5m未満；	1 式
法面整形工		式	1	117,992	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	280 m2
防草コンクリート		式	1	310,470	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=10cm；目地材、養生含む	63 m2
					張りコンクリート (平場部) 18-8-40(高炉) t=10cm；目地材、養生含む	16 m2
地盤改良工		式	1	175,480		
置換工		式	1	175,480	置換 再生クワッシャー RC-40；	40 m3
法面工		式	1	85,680		
植生工		式	1	85,680	種子散布 250m2以上500m2未満；法面清掃含む	280 m2
擁壁工		式	1	1,264,432		
作業土工		式	1	45,192	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	1,219,240	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材、足場含む	17 m3
石・ブロック積(張)工		式	1	3,060,015		

積算内訳書

工事名	国道２７号交通安全施設整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	126, 262	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1, 688, 692	現場打基礎コンクリート (TYPE-A) 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ；基 礎材、型枠、目地材含む	21 m
				現場打基礎コンクリート (TYPE-B) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；基 礎材、型枠、目地材含む	0. 6 m
				コンクリート(間知)ブロック積 控35cm 裏込コンクリート厚10cm ；胴込・裏込コンクリート、 水抜きパイプ、吸出し防止材、目地材含む	41 m2
				コンクリート(間知)ブロック積 控35cm 裏込コンクリート厚15cm ；胴込・裏込コンクリート、 水抜きパイプ、吸出し防止材、目地材含む	2 m2
				胴込・裏込材(砕石) 再生クラッシュラン RC-40 ；	14 m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ；型枠、目地材含む	2 m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1, 245, 061	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 132 c m 高さ 20 c m ；型 枠、目地材含む	4 m
				大型ブロック積 控え112cm ；調整コンクリート、水抜きパイプ、吸出防止 材、目地材含む	17 m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ；	9 m3
				胴込・裏込材(砕石) 再生クラッシュラン RC-40 ；	5 m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ；型枠、目地材含む	0. 9 m3
排水構造物工	式	1	1, 701, 483		

積算内訳書

工事名	国道２７号交通安全施設整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	114,940	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	602,083	プレキャストU型側溝	34 m
				PU1-300×300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	21 m
側溝蓋	式	1	602,083	PU3-300×300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				側溝蓋	42 枚
				3種 B300用；	
集水桝・マンホール工	式	1	222,450	現場打ち集水桝	1 箇所
				G1-B500×L500×H500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				現場打ち集水桝	2 箇所
				G3-B500×L500×H450 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				蓋	1 枚
蓋	式	1	222,450	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定；	
				蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm 亜鉛メッキ；吊り手、盗難防止鎖含む	
蓋	式	1	222,450	蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 500×500用 小段部 ボルト固定 t=3.2mm 亜鉛メッキ；アンカーボルト含む	
排水工	式	1	762,010	小段排水	27 m
				PU1-300×300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、養生含む	
				縦排水	7 m
側溝蓋	式	1	762,010	PU-240×240(ソケット付)；目地モルタル、コンクリート、型枠、養生含む	
				側溝蓋	5 枚
1種 B240用；	式	1	11,737		
構造物撤去工	式	1	11,737		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号交通安全施設整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	8, 229	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む	10 m 8 m2
運搬処理工	式	1	3, 508	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	0. 4 m3 0. 4 m3
仮設工	式	1	2, 746, 000		
交通管理工	式	1	2, 746, 000	交通誘導警備員 交通誘導警備員B ; 交替要員含む	1 式
舗装	式	1	45, 740		
舗装工	式	1	42, 968		
アスファルト舗装工	式	1	42, 968	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m以上3 . 0m以下 ; プライムコート含む	16 m2 16 m2
区画線工	式	1	2, 772		
区画線工	式	1	2, 772	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 白 ;	8 m
直接工事費	式	1	10, 765, 569		
共通仮設費	式	1	2, 209, 000		
共通仮設費	式	1	165, 000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	165, 000		

積算内訳書

工事名	国道 2 7 号交通安全施設整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 044, 000	
純工事費	式	1	12, 974, 569	
現場管理費	式	1	7, 316, 000	
工事原価	式	1	20, 290, 569	