

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福知山河川国道事務所管内区画線設置工事
工事地名	(自) 京都府舞鶴市吉坂地先 (至) 京都府福知山市夜久野町小倉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 6年 9月30日 至 令和 7年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	12, 512, 750	
区画線工	式	1	10, 350, 350	
区画線工	式	1	10, 350, 350	溶融式区画線 1, 000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 セ`ﾌﾟﾗ 15cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無； 溶融式区画線 600 m 溶融式手動 セ`ﾌﾟﾗ 45cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無； 溶融式区画線 6, 000 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 白色 排水性舗装無； 溶融式区画線 1, 000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装有； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装有； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 白色 排水性舗装有；

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 白色 排水性舗 装； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 セヅラ 15cm 厚1.5mm 白色 排水性 舗装； 溶融式区画線 600 m 溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 白色 排水性 舗装； 溶融式区画線 2,000 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白色 排水性舗装； ペイント式区画線 10,000 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色；
仮設工	式	1	2,162,400	
交通管理工	式	1	2,162,400	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	12,512,750	
共通仮設費	式	1	2,665,000	
共通仮設費	式	1	412,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	412,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,253,000	
純工事費	式	1	15,177,750	
現場管理費	式	1	8,346,000	

積算内訳書

工事名	福知山河川国道事務所管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	23,523,750	
一般管理費等	式	1	4,766,250	
工事価格	式	1	28,290,000	