

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	由良川観音寺地区河道掘削工事
工事地名	京都府福知山市観音寺 地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	由良川観音寺地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	92,601,225	
河川土工	式	1	70,515,080	
掘削工 (ICT)	m3	12,400	3,183,080	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">掘削 (ICT) 土砂 オフカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">掘削 土砂 オフカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">式</div> </div>
残土処理工	式	1	67,332,000	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">土砂等運搬</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;</div> <div style="width: 15%;"></div> <div style="width: 5%;"></div> </div>
堤防養生工	式	1	19,985,455	
伐木除根工	式	1	19,985,455	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">伐木・伐竹 伐木 (機械施工) ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">10,300</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">伐木・伐竹 伐竹 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">300</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">除根整地 伐木・伐竹 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">10,600</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">集積積み 伐木・伐竹 (機械施工) ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">10,600</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">伐木伐竹運搬 枝葉 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">270</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">伐木伐竹運搬 幹 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">1,038</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">伐木伐竹運搬 木根 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">327</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">伐木伐竹運搬 竹 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">39</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">伐木伐竹運搬 竹根 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">10</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 80%;">処分費 枝葉 ;</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">211</div> <div style="width: 5%; text-align: right;">t</div> </div>

# 積算内訳書

工事名	由良川観音寺地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費 幹； 810 t
				処分費 木根； 255 t
				処分費 竹； 31 t
				処分費 竹根； 8 t
仮設工	式	1	2,100,690	
交通管理工	式	1	2,100,690	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	92,601,225	
共通仮設費	式	1	7,958,418	
共通仮設費	式	1	1,446,418	
技術管理費	式	1	622,418	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	824,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,512,000	
純工事費	式	1	100,559,643	
現場管理費	式	1	24,819,000	
工事原価	式	1	125,378,643	
一般管理費等	式	1	19,441,357	
工事価格	式	1	144,820,000	