

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川興地区河道掘削工事
工事地名	京都府福知山市興地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	162日間	自 令和 6年 9月20日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川興地区河道掘削工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	88,740,261		
河川土工		式	1	57,316,678		
掘削工 (ICT)		m3	9,900	3,085,750	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
					掘削	1 式
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	473,928	法面整形 (切土部) (ICT)	560 m2
					礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工		式	1	53,757,000	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
堤防養生工		式	1	29,322,893		
伐木除根工		式	1	29,322,893	伐木・伐竹	7,300 m2
					伐木 (機械施工) ;	
					伐木・伐竹	4,800 m2
					伐竹 ;	
					除根整地	12,100 m2
					伐木・伐竹 ;	
					集積積込み	12,100 m2
					伐木・伐竹 (機械施工) ;	
					伐木伐竹運搬	138 m3
					枝葉 ;	
					伐木伐竹運搬	531 m3
					幹 ;	
					伐木伐竹運搬	167 m3
					木根 ;	
					伐木伐竹運搬	608 m3
					竹 ;	
					伐木伐竹運搬	152 m3
					竹根 ;	

積算内訳書

工事名	由良川興地区河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費 枝葉；	108 t
				処分費 幹；	414 t
				処分費 木根；	131 t
				処分費 竹；	474 t
				処分費 竹根；	119 t
仮設工	式	1	2,100,690		
交通管理工	式	1	2,100,690	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	88,740,261		
共通仮設費	式	1	6,966,771		
共通仮設費	式	1	1,337,771		
技術管理費	式	1	626,771	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	711,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,629,000		
純工事費	式	1	95,707,032		
現場管理費	式	1	21,573,000		
工事原価	式	1	117,280,032		
一般管理費等	式	1	16,789,968		

積算内訳書

工事名	由良川興地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	134,070,000	