

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 9 号井尻大橋上部工事
工事地名	京都府船井郡京丹波町井尻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	P C 橋工事	
3) 工 期	429日間	自 令和 6年 9月26日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 9 号井尻大橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	9,030,000		
工場製作工	式	1	9,030,000		
casting 費	式	1	9,030,000	金属支承 最大反力 906kN ;	3 個
				金属支承 最大反力 951kN ;	3 個
工場純工事費	式	1	9,030,000		
(工場製作原価)	式	1	9,030,000		
コンクリート橋上部	式	1	61,519,802		
プレキャスト橋工	式	1	55,539,731		
プレキャスト橋製作工	式	1	43,212,904	プレキャスト橋製作 各種 ; 横桁、添接板、スタッド、工場塗装、下フランジコン クリート、鉄筋、輸送含む	3 本
				ボルト・ナット T. C. B (S10T) M22 ;	1,232 組
				ボルト・ナット H. T. B (F10T) M22 ; スクラップ 含む	1,152 組
プレキャスト橋製作工 (現場)	式	1	1,376,824	型枠 下フランジ用型枠 ;	1 式
				コンクリート 50-12-25 (20) (普通) 膨張コンクリート ;	2 m3
				桁組立 ; 地組、仮締めボルト、ドリフトピン、架設工具損料、本 締め含む	1 式
支承工	式	1	1,579,450	金属支承設置 最大反力 906kN ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル、架設工 具損料、発動発電機賃料、足場含む	3 個
				金属支承設置	3 個

積算内訳書

工事名	国道 9 号井尻大橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				最大反力 951kN；アンカー孔モルタル、沓座モルタル、架設工具損料、発動発電機賃料、足場含む	
				補強格子鉄筋	0.05 t
				SD295 D10；	
				横変位拘束構造	4 組
				φ 60×1220；アンカー孔モルタル、スパ イラル筋、アンカーキャップ、防蝕材含む	
架設工(クレーン架設)	式	1	234,990	桁架設	3 本
				単純プレビーム合成桁；架設工具損料含む	
ウェブコンクリート工	式	1	1,540,229	型枠	1 式
				ウェブ用型枠；	
				鉄筋	0.06 t
				SD345 D10；	
				鉄筋	0.62 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	0.21 t
				SD345 D16～25；機械式継手含む	
				コンクリート	9 m3
				30-12-25(20)(普通)；	
局部プレストレス工	式	1	230,900	部分プレストレス	1 式
床版・横桁工	式	1	7,364,434	横桁取付	8 箇所
				；架設工具損料含む	
				型枠	1 式
				一般型枠；吊金具含む	
				鉄筋	1.42 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	12.31 t
				SD345 D16～25；排水桝補強筋含む	
				コンクリート	64 m3
				30-12-25(20)(普通)；養生含む	
				水切り	24 m
				プラスチック発泡面木 幅40mm；下地処理、接着剤含む	

積算内訳書

工事名	国道 9 号井尻大橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
既設橋改良工	式	1	944, 393		
旧橋撤去工	式	1	877, 150	鋼製高欄撤去 26 m ；切断、積込含む 排水桝撤去 2 箇所 舗装版切断 26 m アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下； 舗装版破碎 7 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚4cmを超え10cm以下；積 込含む 床版切断 26 m 床版厚 20cm以下； 床版破碎及び撤去 8 m3 ；2次破碎、地覆・親柱撤去、積込含む 床版はつり 9 m2 t=50(平均)；積込含む 既設橋台伸縮装置切欠き 0. 06 m3 t=130；積込含む 床版運搬 9 m3 床版2次破碎後； 舗装版運搬 0. 4 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 9 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 0. 4 m3 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 1 式 高欄、排水桝；積込・取卸し含む	
床版工	式	1	67, 243	コンクリート 0. 3 m3 27-8-25(20)(早強)； 水切り 26 m プラスチック発泡面木 幅40mm；下地処理、接着剤含 む	

積算内訳書

工事名	国道 9 号井尻大橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁付属物工	式	1	2, 470, 252		
排水装置工	式	1	2, 185, 292	水抜きパイプ	6 箇所
				φ 38 H=250 ; フレキシブルチューブ、取付金具、キャップ 含む	
				排水管	3 m
				VP200 ; 取付金具含む	
				コンクリートアンカーボルト設置	4 本
歩車道境界工	式	1	284, 960	M12×100 メッキ ;	
				鋼製排水溝	24 m
歩車道境界工	式	1	284, 960	200×250×55 ; 敷モルタル、流末管、導水管含む	
				場所打歩車道境界	26 m
歩車道境界工	式	1	284, 960	24-12-25 (20) (普通) ; 型枠、鉄筋、コンクリート含む	
コンクリート橋足場等設置工	式	1	750, 310		
橋梁足場工	式	1	750, 310	床版足場	1 式
仮設工	式	1	1, 815, 116	；設置、撤去、賃料、朝顔含む	
仮設防護柵工	式	1	1, 169, 876	仮設防護柵撤去	1 式
				Gr-A-2B (連続基礎) ;	
				仮設防護柵	1 式
				Gr-A-2B (連続基礎) (支給品・発生品) ;	
				仮設防護柵撤去	1 式
				Gr-A-2B (連続基礎) (支給品・発生品) ;	
				支給品運搬	1 式
仮設防護柵工	式	1	1, 169, 876	仮設防護柵 ; 積込・取卸し含む	
				現場発生品運搬	1 式
				仮設防護柵 ; 積込・取卸し含む	
交通管理工	式	1	645, 240	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員A ;	
交通管理工	式	1	645, 240	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B ;	

積算内訳書

工事名	国道 9 号井尻大橋上部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	1, 081, 132			
橋台工		式	1	1, 081, 132			
橋台躯体工		式	1	1, 081, 132	コンクリート	14	m3
					24-12-25 (20) (高炉) ;		
					鉄筋	0. 12	t
					SD345 D13 ;		
					鉄筋	0. 54	t
					SD345 D16～25 ; ガス圧接含む		
					鉄筋	0. 01	t
					SR235 φ 9 ;		
					型枠	1	式
					一般型枠 ;		
直接工事費		式	1	62, 600, 934			
共通仮設費		式	1	8, 074, 190			
共通仮設費		式	1	2, 733, 190			
運搬費		式	1	1, 846, 000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
役務費		式	1	53, 390	借地料	1	式
技術管理費		式	1	558, 800	道路施設基本データ作成費	1	式
					モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費	1	式
現場環境改善費 (率計上)		式	1	275, 000			
共通仮設費 (率計上)		式	1	5, 341, 000			
純工事費		式	1	70, 675, 124			
現場管理費		式	1	21, 171, 000			

積算内訳書

工事名	国道 9 号井尻大橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
(現場原価)	式	1	91,846,124	
工事原価	式	1	100,876,124	
一般管理費等	式	1	17,193,876	
工事価格	式	1	118,070,000	