

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川中流維持作業
工事地名	(自) 京都府福知山市下天津地先 (至) 京都府綾部市味方町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川中流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	102, 114, 824		
巡視・巡回工	式	1	180, 400		
河川巡視工	式	1	180, 400	緊急巡視	4 時間/班
				A時間帯；	
				緊急巡視	4 時間/班
				B時間帯；	
				緊急巡視	4 時間/班
				C時間帯；	
				緊急巡視	4 時間/班
				D時間帯；	
除草工	式	1	81, 446, 400		
堤防除草工	式	1	81, 446, 400	除草	2, 402, 000 m2
				法勾配1:1.9以上及び平場(高水敷等)；	
				除草	198, 000 m2
				法勾配1:1.9未満及び障害有り 飛散防止措置有 り；	
				集草	1, 588, 000 m2
				法勾配1:1.9以上及び平場(高水敷等)；	
				集草	125, 000 m2
				法勾配1:1.9未満及び障害有り；	
				梱包	587, 000 m2
				積込・荷卸	1, 126, 000 m2
				福知山市域 梱包無し；	
				積込・荷卸	587, 000 m2
				綾部市域 梱包有り；	
				運搬(堤防除草)	1, 126, 000 m2
				福知山市域 片道平均運搬距離L=7.0km以下 DID 有り 梱包無し；	
				運搬(堤防除草)	587, 000 m2
				綾部市域 片道平均運搬距離L=4.0km以下 DID無 し 梱包有り；	

積算内訳書

工事名	由良川中流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草処分 刈草 福知山市域；	83 t
				除草処分 刈草 綾部市域；	112 m3
堤防養生工	式	1	4,842,776		
堤防芝養生工	式	1	1,685,106	抜根 抜根＋集草＋積込運搬；	17,900 m2
植生転換工	式	1	2,289,380	張芝 改良張芝(省管理型コライシパ)；材料含む 掘削 t=150； 客土 t=300；法面整形、土砂等運搬、積込含む	400 m2 60 m3 120 m3
法面補修工	式	1	868,290	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満； 掘削 t=150； 客土 t=300；法面整形、土砂等運搬、積込含む	200 m2 30 m3 60 m3
構造物補修工	式	1	367,336		
クラック補修工	式	1	99,270	充てん工法 20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下；材料含む	1 構造物
欠損部補修工	式	1	268,066	欠損部取壊し 無筋コンクリートはつり；殻積込み含む 欠損部補修 モルタル 高炉セメント； 殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=28.4km以下 DI D有り； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 m3 1 m3 1 m3 1 m3

積算内訳書

工事名	由良川中流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路面補修工	式	1	294,200		
不陸整正工	式	1	24,620	不陸整正	100 m2
				補修材無し；	
不陸整正				不陸整正	50 m2
				補修材有り 再生クラッシュラン RC-40 平均厚50mm；	
アスファルト舗装工	式	1	269,580	路盤工(車道・路肩部)	100 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	
表層(車道・路肩部)				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4	100 m2
				m以上3.0m以下；	
付属物設置工	式	1	548,663		
距離標設置工	式	1	180,332	作業土工	1 式
				；床掘り、埋戻し含む	
距離標				設置 プレート埋込型；コンクリート、型枠、基礎材、鉄筋	1 箇所
				金網、金属標、銘板含む	
U型車止め設置工	式	1	167,931	作業土工	1 式
				；床掘り、埋戻し含む	
U型車止め				設置 W=1.0m H=0.8m φ76.3 脱着式；	3 基
				U型車止め基礎	3 基
18-8-25(高炉)；					
標識工	式	1	200,400	小型標識工	1 基
				河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付)；	
標識板、柱、基礎含む					
清掃工	式	1	5,064,800		
塵芥処理工	式	1	5,064,800	散在塵芥処理	900,000 m2
				福知山市域 片道平均運搬距離L=5.5km以下 DID	
有り；収集、集積、積込み、運搬含む				散在塵芥処理	440,000 m2
				綾部市域 片道平均運搬距離L=9.5km以下 DID無	

積算内訳書

工事名	由良川中流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				し；収集、集積、積込み、運搬含む 処分費 福知山市 可燃・不燃ゴミ；	1 t
応急処理工	式	1	356,155		
応急処理事業工	式	1	356,155	土のう φ1.1m 製作・設置 流用土；袋材含む 土のう 土のう造成機による製作 62cm×48cm；袋材含む、中詰材は別途 土のう 62cm×48cm 積立； オイルフェンス 設置・撤去；アンカー含む 吸着マット 設置・撤去；	20 袋 1,000 袋 100 袋 64 m 131 m2
維持修繕工	式	1	7,463,372		
樋門土砂撤去工	式	1	1,978,100	堆積土砂撤去 樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門未満； 堆積土砂撤去 樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上； 堆積土砂撤去 堤外水路堆積土砂 幅3.0m以上； 土砂掻上げ 水路等集積土砂 高低差4m未満；積込み含む 機械吊降し・吊上げ 機械質量5t/台未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=35.0km以下 DID無し；残土受入れ地での処理含む	10 m3 20 m3 70 m3 100 m3 7 回 100 m3
堆積土砂撤去工	式	1	3,684,060	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬	900 m3 900 m3

積算内訳書

工事名	由良川中流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=49.5km以下 DID無し；残土受入れ地での処理含む	
樹木伐採工	式	1	1,587,612	伐木・伐竹(複合) 伐木(密) 除根無し 機械施工；集積、積込み含む 伐木伐竹運搬 幹 機械積込 除根無し DID無し片道運搬距離L=31.5km以下； 伐木伐竹運搬 枝葉 機械積込 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下； 樹木繁茂抑制 竹繁茂箇所ﾌﾟﾙ踏み倒し； 処分費 幹； 処分費 枝葉；	2,500 m2 55 m3 91 m3 2,500 m2 30 t 50 t
間詰工	式	1	213,600	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材(割栗石150-200mm)； 袋材、中詰材含む	10 袋
運転等支援工	式	1	132,160		
災害対策機械運用支援工	式	1	66,080	運用支援 A時間帯；移動、待機時間含む 運用支援 B時間帯；移動、待機時間含む 運用支援 C時間帯；移動、待機時間含む 運用支援 D時間帯；移動、待機時間含む	5 時間 5 時間 5 時間 5 時間
樋門等操作支援工	式	1	66,080	操作支援 A時間帯；移動、待機時間含む 操作支援 B時間帯；移動、待機時間含む	5 時間 5 時間

積算内訳書

工事名	由良川中流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				操作支援 C時間帯；移動、待機時間含む	5	時間
				操作支援 D時間帯；移動、待機時間含む	5	時間
構造物撤去工	式	1	158,022			
標識撤去工	式	1	46,720	標識撤去 河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)； 標識板、柱、基礎含む	2	基
構造物取壊し工	式	1	83,846	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；	110	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；積込み含む	54	m2
運搬処理工	式	1	27,456	殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=6.0km以下 DID有り；	1	m3
				殻処分 アスファルト殻；	1	m3
				殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5km以下 DID無し；	2	m3
				殻処分 アスファルト殻；	2	m3
				現場発生品運搬 河川一般標識 片道運搬距離L=6.0km以下；積込 み、荷卸し含む	0.3	t
雑工	式	1	1,260,540			
雑作業	式	1	1,260,540	労務費 土木一般世話役；	5	人
				労務費 普通作業員；	10	人
				労務費 軽作業員；	10	人
				機械経費 バックホ運転 山積0.13m3級；	10	時間

積算内訳書

工事名	由良川中流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械経費	10	時間
				バックホウ運転 山積0.28m3級；		
				機械経費	10	時間
				ダンプトラック運転 2t積級；		
				機械経費	10	時間
				ダンプトラック運転 3t積級；		
				機械経費	10	時間
				ダンプトラック運転 4t積級；		
				機械経費	10	時間
				ダンプトラック運転 6t積級；		
				機械経費	10	時間
				ダンプトラック運転 8t積級；		
				機械経費	10	時間
				クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊級；		
				機械経費	10	時間
				クレーン付トラック運転 8t積2.9t吊級；		
				機械経費	10	時間
				不整地運搬車運転 2t積級；		
				機械経費	10	時間
				散水車 4t；		
直接工事費	式	1	102,114,824			
共通仮設費	式	1	7,545,000			
共通仮設費	式	1	669,000			
準備費	式	1	669,000	表土はぎ残土処理	120	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=60		
				.0km以下 DID有り；残土受入れ地での処理含む		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,876,000			
純工事費	式	1	109,659,824			

積算内訳書

工事名	由良川中流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	32,921,000	
工事原価	式	1	142,580,824	
一般管理費等	式	1	23,289,176	
工事価格	式	1	165,870,000	