

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川興地区上流部河道掘削工事
工事地名	京都府福知山市興地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	263日間	自 令和 7年 4月 7日 至 令和 7年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川興地区上流部河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	96,919,869		
河川土工	式	1	63,537,120		
掘削工 (ICT)	m3	11,000	2,838,550	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	551,980	法面整形 (切土部) (ICT)	650 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工	式	1	60,146,590	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
堤防養生工	式	1	29,044,069		
伐木除根工	式	1	29,044,069	伐木・伐竹	11,600 m2
				伐木 (機械施工) ;	
				伐木・伐竹	7,600 m2
				伐竹 ;	
				除根整地	19,200 m2
				伐木・伐竹 ;	
				集積積込み	19,200 m2
				伐木・伐竹 (機械施工) ;	
				伐木伐竹運搬	306 m3
				枝葉 ;	
				伐木伐竹運搬	1,175 m3
				幹 ;	
				伐木伐竹運搬	370 m3
				木根 ;	
				伐木伐竹運搬	175 m3
				竹 ;	
				伐木伐竹運搬	44 m3
				竹根 ;	

積算内訳書

工事名	由良川興地区上流部河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費 枝葉；	238 t
				処分費 幹；	917 t
				処分費 木根；	289 t
				処分費 竹；	136 t
				処分費 竹根；	34 t
仮設工	式	1	4,338,680		
交通管理工	式	1	4,338,680	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	96,919,869		
共通仮設費	式	1	7,896,477		
共通仮設費	式	1	1,439,477		
技術管理費	式	1	625,477	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	814,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,457,000		
純工事費	式	1	104,816,346		
現場管理費	式	1	24,607,000		
工事原価	式	1	129,423,346		
一般管理費等	式	1	19,276,654		

積算内訳書

工事名	由良川興地区上流部河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	148,700,000	