

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川管内堤防他整備工事
工事地名	自) 京都府舞鶴市水間地先 至) 京都府綾部市井倉町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 7年 4月 7日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	24,107,316		
河川土工		式	1	475,250		
掘削工		m3	340	384,344	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式
					掘削 土砂 片切掘削；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
盛土工		m3	330	73,986	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式
法面整形工		式	1	16,920	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	40 m2
付帯道路工		式	1	6,702,398		
アスファルト舗装工		式	1	6,431,633	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm；	2,470 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	2,470 m2
縁石工		式	1	270,765	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ C種(150×150×600)；ﾓﾙﾀﾙ含む	25 m
					ｱｽｶｰﾌﾞ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満；ﾌﾟﾗｲﾑｰ含む	115 m
排水路工		式	1	5,007,102		
側溝工		式	1	331,092	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU-300B；基礎材、ﾓﾙﾀﾙ含む	36 m
排水路整備工		式	1	4,676,010	蓋 縞鋼板蓋 t=6mm B=800用 溶融亜鉛メッキ品；	79 枚
河川管理施設工		式	1	9,485,138		

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,023,580	；床掘、埋戻、基面整正、運搬、整地含む		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,904,490	小型擁壁	0.7	m3
				擁壁(1) 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)；目地材、型枠、基礎材含む		
				小型擁壁	12	m3
				擁壁(2) 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)；目地材、型枠、基礎材含む		
				重力式擁壁	8	m3
				擁壁(1) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；目地材、型枠、水抜パイプ、吸出し防止材、基礎材含む		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,811,188	現場打基礎コンクリート	36	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；目地材、型枠、基礎材含む		
				コンクリート(間知)ブロック積	89	m2
				控35cm；コンクリート、目地材、水抜パイプ、吸出し防止材含む		
				胴込・裏込材(砕石)	28	m3
				再生砕石 RC-40；		
防止柵工	式	1	2,745,880	現場打天端コンクリート	3	m3
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				基礎ブロック、鋼管基礎	12	基
				基礎ブロック 200×200×450；作業土工含む		
				金網・支柱(立入防止柵)	55	m
				H=1.8m 支柱間隔 2m；充填材含む		
				門扉	1	基
				両開き W=4.0m；基礎、落し受け含む		
				門扉	1	基
				両開き W=6.0m；基礎、落し受け含む		
				門扉附属物	1	組
				門扉袖柵 H=1.8m；アソカを含む		

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	58 m
光ケーブル配管工	式	1	1,468,441		
作業土工	式	1	611,060	；床掘、埋戻、保護砂、運搬含む	
配管工	式	1	450,836	配管設置(埋設部) FEP 管径 80mm×2孔；呼び線含む	131 m
				配管設置(埋設部) FEP 管径 50mm×2孔；呼び線含む	131 m
				埋設標識シート(材料費) W=600 2倍；	131 m
ハンドホール工	式	1	406,545	ハンドホール タイプ A 鉄蓋(T-2)；基礎材、ベルマウス、蓋、シリンダー錠含む	2 箇所
				ハンドホール タイプ A 鉄蓋(T-2) 支給品；基礎材、ベルマウス、蓋、シリンダー錠含む	1 箇所
				支給品運搬 ハンドホール、蓋；積込み、取卸し含む	1 式
構造物撤去工	式	1	62,807		
構造物取壊し工	式	1	34,824	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 小規模；積込み含む	12 m2
縁石撤去工	式	1	17,361	地先境界ブロック撤去 再利用無し；積込み含む	24 m
運搬処理工	式	1	10,622	殻運搬 アスファルト殻 小規模；	0.6 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.5 m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.6 m3

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 0.5 m3
仮設工	式	1	906,180	
交通管理工	式	1	906,180	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	24,107,316	
共通仮設費	式	1	2,723,000	
共通仮設費	式	1	317,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	317,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,406,000	
純工事費	式	1	26,830,316	
現場管理費	式	1	9,458,000	
工事原価	式	1	136,643,134	
一般管理費等	式	1	20,476,866	
工事価格	式	1	157,120,000	

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	21,184,826		
付帯道路工	式	1	8,311,938		
アスファルト舗装工	式	1	7,931,686	下層路盤(車道・路肩部) 2,210 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 30 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 21 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 5 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 35 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 350mm ; 下層路盤(歩道部) 12 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(歩道部) 241 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 36 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm ;ﾌﾟﾗｲムｺｰﾄ含む 上層路盤(車道・路肩部) 21 m2 粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 5 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 35 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 91 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 1.4m以上 3.0m以下 ;ﾀｯｸｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 2,100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;ﾌﾟﾗｲムｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 91 m2	

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					改質As 粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；タックコート含む		
					表層(車道・路肩部)	66	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；プライムコート含む		
					表層(車道・路肩部)	6	m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満；プライムコート含む		
					表層(車道・路肩部)	11	m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満；プライムコート含む		
					表層(歩道部)	312	m2
側溝工		式	1	380,252	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満；プライムコート含む		
					L形側溝	2	m
					街渠(1) A-1型；コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、モルタル含む		
					L形側溝	21	m
					街渠(2) C型；コンクリート、型枠、歩車道境界ブロック、モルタル含む		
					L形側溝	4	m
					街渠(3) W750；コンクリート、型枠含む		
					現場打水路	1	m
					U型側溝 B300×H550 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠、基礎材、蓋撤去設置含む		
					自由勾配側溝	4	m
					B400×H400 縦断用；コンクリート、型枠、モルタル、基礎材、蓋撤去設置含む		
河川管理施設工		式	1	9,105,110			
作業土工		式	1	180,110	；床掘、埋戻、基面整正、運搬、整地含む		
河川管理施設工		式	1	8,925,000	車止め		
					W=5.50m 両開；コンクリート、型枠、基礎材、鉄筋金	7	基

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				網、アンカー含む	
構造物撤去工	式	1	2,586,978		
作業土工	式	1	1,051,120	；床掘、埋戻、運搬、整地含む	
構造物取壊し工	式	1	1,067,359	コンクリート構造物取壊し	7 m3
				無筋構造物 機械施工；積込み含む	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破砕	493 m2
				アスファルト舗装版 15cm以下；積込み含む	
				舗装版破砕	56 m2
				アスファルト舗装版 15cm以下 小規模；積込み含む	
構造物撤去工	式	1	2,965	ハンドホール蓋撤去	1 枚
				φ 600 歩道用；	
				ハンドホール蓋撤去	2 枚
				φ 600 車道用；	
				ハンドホール蓋撤去	3 枚
				600×1200 歩道用；	
光ケーブル配管撤去工	式	1	109,499	光ケーブル配管撤去	408 m
				FEP φ 80×2孔；	
				光ケーブル配管撤去	418 m
				FEP φ 50×2孔；	
				光ケーブル配管撤去	58 m
				FEP φ 40×1孔；	
				光ケーブル配管撤去	34 m
				FEP φ 30×2孔；	
				光ケーブル配管撤去	29 m
				FEP φ 30×1孔；	
運搬処理工	式	1	356,035	殻運搬	7 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	32 m3
				アスファルト殻；	

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					殻運搬	3	m3
					アスファルト殻 小規模；		
					殻処分	7	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	35	m3
					アスファルト殻；		
					現場発生品運搬	1	式
					ハンドホール蓋；積込み、取卸し含む		
仮設工		式	1	1,180,800			
交通管理工		式	1	1,180,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	21,184,826			
共通仮設費		式	1	1,681,000			
共通仮設費		式	1	195,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	195,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	1,486,000			
純工事費		式	1	22,865,826			
現場管理費		式	1	5,962,000			
工事原価		式	1	28,827,826			

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	12,503,280	
河川土工	式	1	12,280,200	
掘削工	m3	3,000	949,200	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	11,331,000	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	223,080	
交通管理工	式	1	223,080	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	12,503,280	
共通仮設費	式	1	1,591,000	
共通仮設費	式	1	186,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	186,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,405,000	
純工事費	式	1	14,094,280	
現場管理費	式	1	5,646,000	
工事原価	式	1	19,740,280	

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	9,746,818	
河川土工	式	1	654,944	
掘削工	m3	160	654,944	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
付帯道路工	式	1	9,009,494	
アスファルト舗装工	式	1	9,009,494	下層路盤(車道・路肩部) 3,460 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 3,460 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; °ライムコート含む
仮設工	式	1	82,380	
交通管理工	式	1	82,380	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,746,818	
共通仮設費	式	1	1,300,000	
共通仮設費	式	1	153,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	153,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,147,000	
純工事費	式	1	11,046,818	

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	8,345,022	
河川土工	式	1	245,240	
盛土工	m3	40	245,240	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
付帯道路工	式	1	6,930,917	
作業土工	式	1	500,700	；床掘、運搬、整地含む
舗装準備工	式	1	284,620	既設路盤撤去 20 m3 RC-40； 不陸整正 1,390 m2 補足材有り 流用材(RC-40) 17mm以上21mm未満；
アスファルト舗装工	式	1	6,145,597	下層路盤(車道・路肩部) 1,230 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 2,630 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ライムコート含む
構造物撤去工	式	1	976,645	
構造物取壊し工	式	1	337,489	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 1,680 m2 アスファルト舗装版 15cm以下；積込み含む
運搬処理工	式	1	639,156	殻運搬 84 m3 アスファルト殻； 殻処分 84 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	192,220	
交通管理工	式	1	192,220	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	8,345,022	
共通仮設費	式	1	1,127,000	
共通仮設費	式	1	130,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	130,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	997,000	
純工事費	式	1	9,472,022	
現場管理費	式	1	4,067,000	
工事原価	式	1	13,539,022	

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	9,156,972		
河川土工		式	1	2,538,383		
盛土工		m3	680	2,390,333	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工		式	1	148,050	法面整形(盛土部)	350 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工		式	1	4,572,011		
作業土工		式	1	255,070	；床掘、埋戻、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	3,533,291	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 95 c m 高さ 20 c m；型 枠、目地材、均しコンクリート含む	28 m
					現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	1 m3
					大型ブロック積 控750；コンクリート、鉄筋、目地材、水抜パイプ、吸 出防止材含む	56 m2
					胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	33 m3
					現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 幅75cm 高さ50cm；型枠、目地 材含む	28 m

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
植生工	式	1	783,650	張芝	350 m2
				張芝工 300m2以上500m2未満；目串、目土含む	
付帯道路工	式	1	1,268,099		
アスファルト舗装工	式	1	1,268,099	下層路盤(車道・路肩部)	487 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	487 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ	
				ライムコート含む	
構造物撤去工	式	1	462,689		
構造物撤去工	式	1	158,310	大型土のう撤去	225 袋
構造物取壊し工	式	1	105,227	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破砕	487 m2
				アスファルト舗装版 15cm以下；積込み含む	
運搬処理工	式	1	199,152	殻運搬	24 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	24 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	315,790		
交通管理工	式	1	315,790	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	9,156,972		
共通仮設費	式	1	1,234,000		
共通仮設費	式	1	143,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	143,000		

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,091,000	
純工事費	式	1	10,390,972	
現場管理費	式	1	4,431,000	
工事原価	式	1	14,821,972	

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	6,842,900	
付帯道路工	式	1	71,418	
アスファルト舗装工	式	1	71,418	下層路盤(車道・路肩部) 20 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 20 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; プライムコート含む
河川管理施設工	式	1	6,571,380	
作業土工	式	1	156,380	; 床掘、埋戻、基面整正、運搬、整地含む
河川管理施設工	式	1	6,415,000	車止め 5 基 W=5.50m 両開 ; コンクリート、型枠、基礎材、鉄筋金網、アンカー含む
構造物撤去工	式	1	103,992	
構造物取壊し工	式	1	89,500	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 40 m2 アスファルト舗装版 15cm以下 小規模 ; 積込み含む
運搬処理工	式	1	14,492	殻運搬 2 m3 アスファルト殻 小規模 ; 殻処分 2 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	96,110	
交通管理工	式	1	96,110	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,842,900	
共通仮設費	式	1	196,000	

積算内訳書

工事名	由良川管内堤防他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	30,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	30,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	166,000	
純工事費	式	1	7,038,900	
現場管理費	式	1	688,000	
工事原価	式	1	7,726,900	