

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川下流維持作業
工事地名	(自) 京都府舞鶴市西神崎地先 (至) 京都府福知山市大江町夏間地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川下流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	51,974,186		
巡視・巡回工	式	1	180,400		
河川巡視工	式	1	180,400	緊急巡視	4 時間/班
				A時間帯；	
				緊急巡視	4 時間/班
				B時間帯；	
				緊急巡視	4 時間/班
				C時間帯；	
				緊急巡視	4 時間/班
				D時間帯；	
除草工	式	1	45,414,660		
堤防除草工	式	1	45,414,660	除草	1,487,000 m2
				法勾配1:1.9以上及び平場(高水敷等)；	
				除草	107,000 m2
				法勾配1:1.9未満及び障害あり 飛散防止措置有	
				り；	
				集草	774,000 m2
				法勾配1:1.9以上及び平場(高水敷等)；	
				集草	78,000 m2
				法勾配1:1.9未満及び障害有り；	
				梱包	353,000 m2
				積込・荷卸	492,000 m2
				福知山市域 梱包無し；	
				積込・荷卸	6,000 m2
				宮津市域 梱包無し；	
				積込・荷卸	353,000 m2
				舞鶴市域 梱包有り；	
				運搬(堤防除草)	492,000 m2
				福知山市域 片道平均運搬距離L=11.0km以下 DI	
				D無し 梱包無し；	
				運搬(堤防除草)	6,000 m2

積算内訳書

工事名	由良川下流維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					宮津市域 片道平均運搬距離L=22.0km以下 DID 無し 梱包無し； 運搬(堤防除草)	353,000	m2
					舞鶴市域 片道平均運搬距離L=4.0km以下 DID無 し 梱包有り； 除草処分	168	t
					刈草 福知山市域； 除草処分	2	t
					刈草 宮津市域；		
					堤防養生工		式
堤防芝養生工		式	1	94,140	抜根	1,000	m2
法面補修工		式	1	836,970	抜根＋集草＋積込運搬；		
					張芝	200	m2
					張芝工 300m2未満； 掘削	30	m3
					t=150； 客土	60	m3
					t=300；法面整形、土砂等運搬、積込含む		
構造物補修工		式	1	365,618			
クラック補修工		式	1	99,270	充てん工法	1	構造物
					20m未満 無収縮モルタル クラック幅3cm以下；材料含む		
欠損部補修工		式	1	266,348	欠損部取壊し	1	m3
					無筋コンクリートはつり；殻積込み含む		
					欠損部補修	1	m3
					モルタル 高炉セメント； 殻運搬	1	m3
					コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km以下 DI D無し； 殻処分	1	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
路面補修工		式	1	163,515			

積算内訳書

工事名	由良川下流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
不陸整正工	式	1	24,950	不陸整正	100	m2
				補修材無し；		
				不陸整正	50	m2
アスファルト舗装工	式	1	138,565	補修材有り 再生クラッシャーラン RC-40 平均厚50mm；		
				路盤工(車道・路肩部)	50	m2
				再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm；		
付属物設置工	式	1	1,849,711	表層(車道・路肩部)	50	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m		
				以上3.0m未満；		
距離標設置工	式	1	172,532	作業土工	1	式
				；床掘り、埋戻し含む		
				距離標	1	箇所
車止めゲート設置工	式	1	1,265,079	設置 プレート埋込型；コンクリート、型枠、基礎材、鉄筋		
				金網、金属標、銘板含む		
				作業土工	1	式
標識工	式	1	412,100	；床掘り、埋戻し含む		
				車止めゲート	1	基
				設置 W=4.8m；		
清掃工	式	1	58,881	車止めゲート基礎	1	基
				18-8-40(高炉)；		
				小型標識工	1	基
塵芥処理工	式	1	58,881	樋門名標識(1000×700、支柱・基礎付)；標識		
				板、柱、基礎含む		
				小型標識工	1	基
塵芥処理工	式	1	58,881	河川管理境界標識(1000×600、支柱・基礎付)；		
				標識板、柱、基礎含む		
				散在塵芥処理	900	m2
塵芥処理工	式	1	58,881	福知山市域 片道平均運搬距離L=12.0km以下 DI		
				D無し；収集、集積、積込み、運搬含む		
				散在塵芥処理	500	m2

積算内訳書

工事名	由良川下流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舞鶴市域 片道平均運搬距離L=14.5km以下 DID 無し；収集、集積、積込み、運搬含む 散在塵芥処理 宮津市域 片道平均運搬距離L=21.5km以下 DID 無し；収集、集積、積込み、運搬含む 処分費 福知山市域 可燃・不燃ゴミ； 処分費 宮津市域 可燃・不燃ゴミ；	6,000 m2 1 t 1 t
応急処理工	式	1	125,531		
応急処理事業工	式	1	125,531	土のう φ1.1m 製作・設置 流用土；袋材含む 土のう 62cm×48cm 積立； オイルフェンス 設置・撤去；アンカー含む 吸着マット 設置・撤去；	20 袋 100 袋 10 m 5 m2
維持修繕工	式	1	1,977,509		
樋門土砂撤去工	式	1	361,899	堆積土砂撤去 樋門函内堆積土砂 断面積6.5m2/門以上； 堆積土砂撤去 堤外水路堆積土砂 幅3.0m以上； 土砂掻上げ 水路等集積土砂 高低差4m未満；積込み含む 機械吊卸し・吊上げ 機械質量5t/台未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=35 .0km以下DID無し；残土受入れ地での処理含む	10 m3 10 m3 10 m3 2 回 10 m3
堆積土砂撤去工	式	1	633,080	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	200 m3

積算内訳書

工事名	由良川下流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	200	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離L=22.5km以下DID無し；残土受入れ地での処理含む		
樹木伐採工	式	1	767,930	伐木・抜竹(複合)	1,200	m2
				伐木(密)除根無し 機械施工；集積、積込み含む		
				伐木伐竹運搬	27	m3
				幹 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下；		
				伐木伐竹運搬	43	m3
				枝葉 機械施工 除根無し DID無し 片道運搬距離L=60.0km以下；		
				樹木繁茂抑制	1,200	m2
				竹繁茂箇所ﾌﾟﾙ踏み倒し；		
				処分費	15	t
				幹；		
				処分費	24	t
				枝葉；		
間詰工	式	1	214,600	袋詰玉石	10	袋
				2t用(長期性能型)購入材(割栗石150-200mm)；袋材、中詰材含む		
運転等支援工	式	1	132,160			
災害対策機械運用支援工	式	1	66,080	運用支援	5	時間
				A時間帯；移動、待機時間含む		
				運用支援	5	時間
				B時間帯；移動、待機時間含む		
				運用支援	5	時間
				C時間帯；移動、待機時間含む		
				運用支援	5	時間
				D時間帯；移動、待機時間含む		
樋門等操作支援工	式	1	66,080	操作支援	5	時間
				A時間帯；移動、待機時間含む		
				操作支援	5	時間

積算内訳書

工事名	由良川下流維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B時間帯；移動、待機時間含む 操作支援	5 時間
				C時間帯；移動、待機時間含む 操作支援	5 時間
				D時間帯；移動、待機時間含む	
構造物撤去工	式	1	75,921		
標識撤去工	式	1	46,720	標識撤去	2 基
				河川一般標識(600×600以下、支柱・基礎付)； 標識板、柱、基礎含む	
構造物取壊し工	式	1	16,407	舗装切断	19 m
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎	19 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込み含 む	
運搬処理工	式	1	12,794	殻運搬	1 m3
				アスファルト殻 片道運搬距離L=3.5.km以下 DID無し ； 殻処分	1 m3
				アスファルト殻； 現場発生品運搬	0.3 t
				河川一般標識 片道運搬距離L=24.0km以下；積 込み、取卸し含む	
雑工	式	1	699,170		
雑作業	式	1	699,170	労務費	5 人
				土木一般世話役； 労務費	5 人
				普通作業員； 労務費	5 人
				軽作業員； 機械経費	5 時間
				バックホ運転 山積0.13m3級； 機械経費	5 時間

積算内訳書

工事名	由良川下流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				バックホ運転 山積0.28m3級； 機械経費 5 時間 ダンプトラック運転 2t積級； 機械経費 5 時間 ダンプトラック運転 3t積級； 機械経費 5 時間 ダンプトラック運転 4t積級； 機械経費 5 時間 ダンプトラック運転 6t積級； 機械経費 5 時間 ダンプトラック運転 8t積級； 機械経費 5 時間 クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊級； 機械経費 5 時間 クレーン付トラック運転 8t積2.9t吊級； 機械経費 5 時間 不整地運搬車運転 2t積級； 機械経費 5 時間 散水車 4t；
直接工事費	式	1	51,974,186	
共通仮設費	式	1	3,657,900	
共通仮設費	式	1	90,900	
準備費	式	1	90,900	表面はぎ残土処理 60 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)片道運搬距離 L=7.5km以下 DID無し；残土受入れ地での処理含む
共通仮設費（率計上）	式	1	3,567,000	
純工事費	式	1	55,632,086	
現場管理費	式	1	17,175,000	

積算内訳書

工事名	由良川下流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	72,807,086	
一般管理費等	式	1	12,672,914	
工事価格	式	1	85,480,000	