

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川栗町上地区河道掘削工事
工事地名	京都府綾部市栗町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	354日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川栗町上地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	85,937,326	
河川土工	式	1	84,558,986	
掘削工 (ICT)	m3	16,700	83,981,530	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
法面整形工 (ICT)	式	1	577,456	法面整形 (切土部) (ICT) 680 m2 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
法覆護岸工	式	1	691,840	
覆土工	式	1	691,840	覆土 (流用土) 200 m3 t=300 法面部 ; 覆土 (流用土) 1,900 m3 t=300 平面部 ;
仮設工	式	1	686,500	
交通管理工	式	1	686,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	85,937,326	
共通仮設費	式	1	8,215,162	
共通仮設費	式	1	1,504,162	
技術管理費	式	1	637,162	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	867,000	

積算内訳書

工事名	由良川栗町上地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,711,000	
純工事費	式	1	94,152,488	
現場管理費	式	1	25,543,000	
工事原価	式	1	119,695,488	
一般管理費等	式	1	20,044,512	
工事価格	式	1	139,740,000	