

積算内訳書

1. 工事名

工事名	由良川桑飼上地区中上流部河道掘削工事
工事地名	京都府舞鶴市桑飼上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	149日間	自 令和 7年 7月30日 至 令和 7年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	由良川桑飼上地区中上流部河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	72,899,555			
河川土工	式	1	66,568,520			
掘削工 (ICT)	m3	10,200	2,632,110	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	1	式
				掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;	1	式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,953,160	法面整形 (切土部) (ICT) 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	2,300	m2
土質改良工	式	1	32,490,000	安定処理 バックホウ混合 環境負荷低減型改良固化材使用 ; 積込、固化材含む	1	式
残土処理工	式	1	29,493,250	整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
仮設工	式	1	6,331,035			
工事用道路工	式	1	1,238,465	工事用道路盛土 4.0m以上 採取土 設置・撤去 ; 積込、土砂等運搬、掘削、整地含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備費含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備費含む	1	式
防塵対策工	式	1	4,364,880	クレーン洗浄装置 全輪対応型 湿式 ; 基本料、賃料、運転含む	1	式
交通管理工	式	1	727,690	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	由良川桑飼上地区中上流部河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	72,899,555	
共通仮設費	式	1	7,521,928	
共通仮設費	式	1	1,653,928	
運搬費	式	1	250,250	仮設材運搬費 ; 積み込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	638,678	保守管理(ICT) システム初期費(ICT)
現場環境改善費 (率計上)	式	1	765,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,868,000	
純工事費	式	1	80,421,483	
現場管理費	式	1	22,534,000	
工事原価	式	1	102,955,483	
一般管理費等	式	1	17,564,517	
工事価格	式	1	120,520,000	