

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 9 号日置地区他防災対策工事
工事地名	(自)京都府福知山市夜久野町額田 (至)京都府福知山市夜久野町日置

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	289日間	自 令和 7年 4月 7日 至 令和 8年 1月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 9 号日置地区他防災対策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	64,798,951		
道路土工		式	1	1,562,284		
路体盛土工		m3	20	122,620	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
残土処理工		式	1	1,439,664	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
舗装工		式	1	18,709,059		
路面切削工		式	1	2,275,675	路面切削	624 m2
					全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；積込含む	
					路面切削	1,530 m2
					全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無；積込含む	
					殻運搬(路面切削)	184 m3
					アスファルト殻(切削)；	
					殻処分	184 m3
					アスファルト殻(切削)；	
アスファルト舗装工		式	1	16,433,384	下層路盤(車道・路肩部)	203 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm；	
					下層路盤(車道・路肩部)	177 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm 1.4m未満；	
					上層路盤(車道・路肩部)	307 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm；	
					上層路盤(車道・路肩部)	95 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm 1.4m未満；	
					上層路盤(車道・路肩部)	322 m2

積算内訳書

工事名	国道 9 号日置地区他防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4 m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 上層路盤(車道・路肩部) 86 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4 m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む レベリング 2,140 m2 再生粗粒度ｽｺﾝ(20) 平均舗装厚 85mm 3.0m 超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 基層(車道・路肩部) 296 m2 再生粗粒度ｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 基層(車道・路肩部) 106 m2 再生粗粒度ｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 2,580 m2 改質As 再生密粒Ⅱ型(20) DS3000 舗装厚 50mm 3.0m超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む
排水構造物工	式	1	574,461	
作業土工	式	1	18,111	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	437,930	管(函)渠型側溝 10 m 円形水路 D400；基礎コンクリート、型枠、敷モルタル、目地 モルタル含む 間詰めコンクリート 1 m3 18-8-40(高炉)；
集水桝・マンホール工	式	1	118,420	現場打ち集水桝 1 箇所 G1-600×600×1000 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠含む 蓋 1 枚 グレーチング 蓋 600×600用 T-25 普通目 ボルト固定 滑り止め型；
防護柵工	式	1	3,072,560	

積算内訳書

工事名	国道 9 号日置地区他防災対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	3, 072, 560	カーブレール メッキ品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無 ；樹脂キャップ 含む	84 m
				カーブレール メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無；樹脂キ ャップ 含む	170 m
区画線工	式	1	858, 040		
区画線工	式	1	858, 040	溶融式区画線 (車道境界線) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	16 m
				溶融式区画線 (セブラ15cm) 溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	120 m
				溶融式区画線 (セブラ45cm) 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	46 m
				溶融式区画線 (導流レンマーク30cm) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	300 m
				ペイント式区画線 (車道外側線) 溶剤型 実線 15cm 加熱式 白色；	570 m
				高視認性区画線 (車道中央線) リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色；	300 m
擁壁工	式	1	13, 097, 885		
作業土工	式	1	1, 581, 655	；床掘、置換、埋戻し含む	

積算内訳書

工事名	国道 9 号日置地区他防災対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	9,095,430	重力式擁壁 高さ 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; コンクリート、 型枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材、補強 鉄筋含む	137 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	2,420,800	プレキャスト擁壁 高さ 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) ; 均 しコンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、裏込砕石含む	34 m
落石雪害防止工	式	1	12,867,800		
落石防護柵工	式	1	12,867,800	土石流捕捉柵 柵高H=3.2m ; 支柱建込、支柱調整、ロープ・間隔保 持材・金網組立、足場、資材荷下し含む	22 m
構造物撤去工	式	1	2,742,782		
防護柵撤去工	式	1	420,992	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B ;	253 m
構造物取壊し工	式	1	1,232,328	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	109 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	180 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ; 積込含む	170 m2
運搬処理工	式	1	1,089,462	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	109 m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	32 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	109 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	32 m3
				現場発生品運搬 ガードレール支柱、レール ; 積込、取卸し含む	1 式
仮設工	式	1	11,314,080		

積算内訳書

工事名	国道9号日置地区他防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	11,314,080	交通誘導警備員 昼間； 交通誘導警備員(24時間2交替)
直接工事費	式	1	64,798,951	
共通仮設費	式	1	9,778,000	
共通仮設費	式	1	953,000	
運搬費	式	1	215,200	建設機械運搬費
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	679,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,825,000	
純工事費	式	1	74,576,951	
現場管理費	式	1	26,012,000	
工事原価	式	1	120,306,357	
一般管理費等	式	1	19,943,643	
工事価格	式	1	140,250,000	

積算内訳書

工事名	国道 9 号日置地区他防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	11,748,531	
排水構造物工	式	1	370,855	
場所打水路工	式	1	370,855	現場打水路 14 m B250×H600 18-8-40(高炉)；型枠含む 側溝蓋 27 枚 PC4-B250 車道用；
落石雪害防止工	式	1	7,219,200	
落石防止網工	式	1	7,219,200	ロックネット 480 m2 線径3.2mm 支柱高 3.0m；金網・ロープ 設置、アンカー 設置(岩盤用・土中用)、支柱(ホック式)(岩盤用・ 土中用)含
構造物撤去工	式	1	61,676	
構造物取壊し工	式	1	32,100	コンクリート構造物取壊し 4 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む
運搬処理工	式	1	29,576	殻運搬 4 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 4 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	4,096,800	
防護施設工	式	1	2,043,360	仮設防護柵 1 式 H=6.2m；柵撤去、仮設材質料、スクラップ、構造物取 壊し・運搬・処分含む
交通管理工	式	1	2,053,440	交通誘導警備員 1 式 昼間；
直接工事費	式	1	11,748,531	
共通仮設費	式	1	2,502,875	

積算内訳書

工事名	国道 9 号日置地区他防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	595, 875	
運搬費	式	1	416, 875	仮設材運搬費 1 式 ； 積込み、取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	179, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 907, 000	
純工事費	式	1	14, 251, 406	
現場管理費	式	1	5, 466, 000	
工事原価	式	1	19, 717, 406	