

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工事名  | 大宮峰山道路周枳地区南工事用道路工事 |
| 工事地名 | 京都府京丹後市大宮町周枳地先     |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 | 工務第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事     |                                |
| 3) 工 期   | 221日間      | 自 令和 7年 4月14日<br>至 令和 7年11月20日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | 大宮峰山道路周枳地区南工事用道路工事 |        |            |                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                | 数 量    | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                             |
| 道路改良        | 式                  | 1      | 56,736,909 |                                                                                                                                     |
| 道路土工        | 式                  | 1      | 54,553,839 |                                                                                                                                     |
| 掘削工         | m3                 | 7,290  | 2,386,017  | 掘削 1 式<br>軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；                                                                                                 |
| 掘削工 (ICT)   | m3                 | 17,800 | 4,593,290  | 掘削 (ICT) 1 式<br>土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；<br>掘削 1 式<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；                         |
| 法面整形工 (ICT) | 式                  | 1      | 1,060,202  | 法面整形 (切土部) (ICT) 610 m2<br>礫質土、砂及び砂質土、粘性土；<br>法面整形 (切土部) (ICT) 530 m2<br>軟岩I；                                                       |
| 残土処理工       | 式                  | 1      | 46,514,330 | 整地 1 式<br>残土受入れ地での処理；口大野仮置き場<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；口大野仮置き場<br>土砂等運搬 1 式<br>軟岩；口大野仮置き場<br>積込 (ルース) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満； |
| 仮設工         | 式                  | 1      | 2,183,070  |                                                                                                                                     |
| 交通管理工       | 式                  | 1      | 2,183,070  | 交通誘導警備員 1 式                                                                                                                         |
| 直接工事費       | 式                  | 1      | 56,736,909 |                                                                                                                                     |
| 共通仮設費       | 式                  | 1      | 9,754,162  |                                                                                                                                     |
| 共通仮設費       | 式                  | 1      | 3,677,162  |                                                                                                                                     |

## 積算内訳書

| 工事名          | 大宮峰山道路周枳地区南工事用道路工事 |     |             |                                                          |
|--------------|--------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                  |
| 運搬費          | 式                  | 1   | 315,000     | 重建設機械分解組立費 1 式                                           |
| 準備費          | 式                  | 1   | 2,094,139   | 木根等処分費 1 式<br>；伐採、集積・積込、運搬含む<br>表土運搬処分費 1 式<br>；運搬、処分費含む |
| 技術管理費        | 式                  | 1   | 644,023     | 保守管理(ICT) 1 式<br>システム初期費(ICT) 1 式                        |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 624,000     |                                                          |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1   | 6,077,000   |                                                          |
| 純工事費         | 式                  | 1   | 66,491,071  |                                                          |
| 現場管理費        | 式                  | 1   | 21,210,000  |                                                          |
| 工事原価         | 式                  | 1   | 87,701,071  |                                                          |
| 一般管理費等       | 式                  | 1   | 15,268,929  |                                                          |
| 工事価格         | 式                  | 1   | 102,970,000 |                                                          |
|              |                    |     |             |                                                          |