

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 大宮峰山道路森本地区工事用道路工事 |
| 工事地名 | 京都府京丹後市大宮町周枳地先    |

## 2. 工事内容

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福知山河川国道事務所 | 工務第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事     |                                |
| 3) 工 期   | 320日間      | 自 令和 7年 4月14日<br>至 令和 8年 2月27日 |
| 4) 工事概要  |            |                                |

# 積算内訳書

| 工事名                                   | 大宮峰山道路森本地区工事用道路工事 |        |            |                                                |         |    |
|---------------------------------------|-------------------|--------|------------|------------------------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別                            |                   | 単 位    | 数 量        | 金 額                                            | 細 別 内 訳 |    |
| 道路改良                                  |                   | 式      | 1          | 89,231,394                                     |         |    |
| 道路土工                                  |                   | 式      | 1          | 75,183,334                                     |         |    |
| 掘削工                                   | m3                | 31,300 | 11,465,266 | 掘削                                             | 1       | 式  |
|                                       |                   |        |            | 土砂 片切掘削；                                       |         |    |
|                                       |                   |        |            | 掘削                                             | 1       | 式  |
|                                       |                   |        |            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；表土はぎ含む |         |    |
|                                       |                   |        |            | 掘削                                             | 1       | 式  |
| 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上；             |                   |        |            |                                                |         |    |
| 積込(ルース)                               | 1                 | 式      |            |                                                |         |    |
| 土砂 土量50,000m3未満；                      |                   |        |            |                                                |         |    |
| 掘削工 (ICT)                             | m3                | 18,400 | 5,604,608  | 掘削 (ICT)                                       | 1       | 式  |
|                                       |                   |        |            | 土砂 片切掘削；                                       |         |    |
|                                       |                   |        |            | 掘削 (ICT)                                       | 1       | 式  |
| 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； |                   |        |            |                                                |         |    |
| 法面整形工 (ICT)                           | 式                 | 1      | 5,621,572  | 法面整形 (切土部) (ICT)                               | 3,560   | m2 |
|                                       |                   |        |            | 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；                                |         |    |
|                                       |                   |        |            | 法面整形 (切土部) (ICT)                               | 2,540   | m2 |
| 軟岩I；                                  |                   |        |            |                                                |         |    |
| 残土処理工                                 | 式                 | 1      | 52,491,888 | 整地                                             | 1       | 式  |
|                                       |                   |        |            | 残土受入れ地での処理；                                    |         |    |
|                                       |                   |        |            | 土砂等運搬                                          | 1       | 式  |
|                                       |                   |        |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；河辺地区地盤改良工事                     |         |    |
|                                       |                   |        |            | 土砂等運搬                                          | 1       | 式  |
|                                       |                   |        |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；小町公園横土砂仮置場                     |         |    |
|                                       |                   |        |            | 土砂等運搬                                          | 1       | 式  |
|                                       |                   |        |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；口大野土砂仮置場                       |         |    |
| 土砂等運搬                                 | 1                 | 式      |            |                                                |         |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 大宮峰山道路森本地区工事用道路工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                   |     |           | 軟岩；口大野土砂仮置場                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 法面工        | 式                 | 1   | 7,700,880 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 植生工        | 式                 | 1   | 7,700,880 | 植生基材吹付 1,320 m2<br>5cm 植生基材吹付工 1000m2以上；法面清掃、<br>ラス張、アンカーピン含む                                                                                                                                                                                                              |
| 排水構造物工     | 式                 | 1   | 4,327,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 386,600   | ；床堀り、埋戻し、基面整正含む                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 側溝工        | 式                 | 1   | 67,100    | 素掘側溝 55 m<br>；コンクリート含む                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 集水桝・マンホール工 | 式                 | 1   | 464,170   | 小段集水桝 7 箇所<br>B300-L300-H840 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む<br>蓋 7 枚<br>縞鋼板蓋 500×500×6 溶融亜鉛メッキ；アンカーボルト含む                                                                                                                                                                      |
| 排水工        | 式                 | 1   | 3,409,630 | 小段排水 97 m<br>鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600；敷モルタル、目地モルタル含む<br>張りコンクリート 69 m2<br>(小段排水1)<br>18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；型枠、目地材含む<br>張りコンクリート 105 m2<br>(小段排水2)<br>18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；型枠、目地材含む<br>縦排水 37 m<br>側溝(各種) 内幅 240mm 内高 240mm；目地モルタル含む<br>張りコンクリート 37 m2 |

# 積算内訳書

| 工事名           | 大宮峰山道路森本地区工事用道路工事 |     |             |                                                                                                    |
|---------------|-------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                            |
|               |                   |     |             | (縦排水)<br>18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無 ; 型枠、目<br>地材含む<br>側溝蓋 15 枚<br>縞鋼板蓋 440x600x6 溶融亜鉛メッキ ; アンカーボルト含む |
| 舗装工           | 式                 | 1   | 138,670     |                                                                                                    |
| 碎石舗装工         | 式                 | 1   | 138,670     | 碎石舗装 98 m2<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm ;                                                          |
| 仮設工           | 式                 | 1   | 1,881,010   |                                                                                                    |
| 交通管理工         | 式                 | 1   | 1,881,010   | 交通誘導警備員 1 式                                                                                        |
| 直接工事費         | 式                 | 1   | 89,231,394  |                                                                                                    |
| 共通仮設費         | 式                 | 1   | 28,041,056  |                                                                                                    |
| 共通仮設費         | 式                 | 1   | 18,705,056  |                                                                                                    |
| 運搬費           | 式                 | 1   | 1,317,400   | 重建設機械分解組立輸送費 1 式                                                                                   |
| 準備費           | 式                 | 1   | 15,757,555  | 木根等処分費 1 式<br>; 伐採、集積、積込、運搬含む<br>表土運搬処分費 1 式<br>; 運搬、処分費含む                                         |
| 技術管理費         | 式                 | 1   | 729,101     | 保守管理 (ICT) 1 式<br>システム初期費 (ICT) 1 式                                                                |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                 | 1   | 901,000     |                                                                                                    |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式                 | 1   | 9,336,000   |                                                                                                    |
| 純工事費          | 式                 | 1   | 117,272,450 |                                                                                                    |

## 積算内訳書

|            |                   |     |             |         |
|------------|-------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 大宮峰山道路森本地区工事用道路工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                 | 1   | 35,493,000  |         |
| 工事原価       | 式                 | 1   | 152,765,450 |         |
| 一般管理費等     | 式                 | 1   | 24,364,550  |         |
| 工事価格       | 式                 | 1   | 177,130,000 |         |
|            |                   |     |             |         |