

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大宮峰山道路森本地区函渠他工事
工事地名	京都府京丹後市大宮町森本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福知山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	184日間	自 令和 7年 4月14日 至 令和 7年10月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大宮峰山道路森本地区函渠他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	85,052,946	
道路土工	式	1	469,350	
残土処理工	式	1	469,350	整地 残土受入れ地での処理；盛り上がり土 口大野 仮置き場 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；盛り上がり土 口大野仮置き場 1 式 1 式
地盤改良工	式	1	10,107,656	
路床安定処理工	式	1	6,431,400	浅層混合処理 混合深さ2.0m 固化材100m2あたり使用量 40t/100m2 固化材(高有機質土用)；固化材含む 540 m2
固結工	式	1	3,676,256	中層混合処理 改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1000m3未満；固化材含む 587 m3 混練水 散水車による給水作業； 1 式
カルバート工	式	1	72,295,210	
作業土工	式	1	726,119	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む
プレキャストカルバート工	式	1	71,209,320	プレキャストボックス 内幅 4.5m 内高 4.9m；緊張、グラウト充填、敷モルタル、基礎材、コンクリート、型枠、PC鋼棒、定着装置、モルタル充填継手、グラウトシール含む 22.1 m 防水シート W500； 460 m
水路壁工	式	1	163,374	コンクリート 18-8-40(高炉)； 1 m3 型枠 一般型枠； 1 式

積算内訳書

工事名	大宮峰山道路森本地区函渠他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				差し筋 SD345 D13 ;	0.02	t
地覆工	式	1	196,397	コンクリート 24-12-25(高炉) ;	2	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.11	t
舗装工	式	1	1,192,123			
アスファルト舗装工	式	1	1,192,123	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	305	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-25 仕上り厚 100mm ;	305	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;フ ライムコート含む	305	m2
構造物撤去工	式	1	370,757			
構造物取壊し工	式	1	121,817	舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む	610	m2
運搬処理工	式	1	248,940	殻運搬 アスファルト殻(掘削) ;	30	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	30	m3
仮設工	式	1	617,850			
交通管理工	式	1	617,850	交通誘導警備員	1	式
橋梁下部	式	1	13,270,105			
橋台工	式	1	12,961,225			

積算内訳書

工事名		大宮峰山道路森本地区函渠他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	711,013	；埋戻し、積込(ルーズ)、土砂等運搬含む	
橋台躯体工	式	1	12,250,212	コンクリート	73 m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				コンクリート	159 m3
				24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				鉄筋	0.01 t
				SR235 φ9；	
				鉄筋	0.85 t
				SD345 D13；機械式鉄筋定着加工費含む	
				鉄筋	8.11 t
				SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費含む	
				鉄筋	1.29 t
				SD345 D29～32；機械式鉄筋定着加工費含む	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				支保	1 式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
				足場	1 式
				安全ネット必要；	
				水抜きパイプ	5 m
				VPφ75 フィルター無；	
				背面排水	5 m
				高密度ポリエチレン管（内面平滑、有孔管）φ150；	
				継手、フィルター材、吸出し防止材含む	
				排水材設置	6 m
				W=300；	
				裏込工	90 m3
				流用土（軟岩Ⅰ）；	
				表面含浸	74 m2
				シソ・ロキソ系含浸材；簡易清掃含む	

積算内訳書

工事名	大宮峰山道路森本地区函渠他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	308,880	
交通管理工	式	1	308,880	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	98,323,051	
共通仮設費	式	1	19,299,811	
共通仮設費	式	1	9,389,811	
運搬費	式	1	3,224,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	1,114,411	表面はぎ土処分費 1 式 ；運搬費含む 木根等処分費 1 式 ；伐採、集積・積込、運搬含む
技術管理費	式	1	4,079,400	道路施設基本データ作成費 1 式 平板載荷試験費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 第三者による品質証明費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	972,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,910,000	
純工事費	式	1	117,622,862	
現場管理費	式	1	35,308,000	
工事原価	式	1	152,930,862	
一般管理費等	式	1	24,249,138	
工事価格	式	1	177,180,000	