

【由良川】内水による浸水対策実行計画進捗状況表

資料-1 R2.5.29

内水被害軽減対策メニュー	対策内容	事業主体							対策目標	取組状況		
		○：実施 -：対象外								R1年	R2年	
		福知山市	舞鶴市	綾部市	宮津市	京都府	気象台	国				
(1) ハード対策の主な取組												
■河川整備の着実な実施	河川整備計画（国）に基づく整備（築堤、河道掘削、樹木伐採）	-	-	-	-	-	-	○	（国）平成29年台風21号、平成30年7月豪雨と2年連続で内水被害が発生したことを踏まえ、河川整備計画に基づく由良川本川の整備を着実に実施。	○	○	
	由良川（指定区間）及び支川の河川整備計画等に基づく整備	○						○	-	-	（福知山市）福知山市大江町河守～公庄地区内水被害軽減対策事業化（令和元年度）準用河川公手川改修、排水ポンプ（3m ³ /s）、調節池（5,000m ³ ） （京都府）琴原川の改修について、令和2年度から令和5年度に整備予定（施工主体は福知山市）	○
■内水被害の軽減	国・府・市の連携による内水対策の検討・実施（福知山市大江町公庄・河守地区）	○	-	-	-	○	-	○	（福知山市）福知山市大江町河守～公庄地区内水被害軽減対策事業化（令和元年度）準用河川公手川改修、排水ポンプ（3m ³ /s）、調節池（5,000m ³ ） （京都府）内水対策として、琴原川護岸の嵩上げ及び内水ポンプの新設（施工主体は福知山市）	○	○	
	内水被害軽減対策の検討・実施（排水ポンプ車の新規導入、雨水排水ポンプ場整備検討）	○	○	○		-	-	-	（福知山市）排水ポンプ車（0.5m ³ /s）×3台運用中 （綾部市）度重なる内水氾濫に対応するため、平成27年度に策定した市街地の「雨水対策基本計画」に基づき、平成29年度に排水ポンプ車を配備。また、古川樋門付近（延町）への雨水ポンプ場の設置に向け、平成30年度から土木・建築工事に着手し、令和4年度供用開始を目指す。 （舞鶴市）排水ポンプ車の新規導入（令和2年5月末納車予定）	○	○	
	土のう造成機を使用した水防活動（準備）の支援	-	-	-	-	-	-	○	（国）自走式土のう造成機を使用し、各自治体における水防活動（準備）や防災訓練の支援を実施。		△	
	河川の水位情報の共有・提供	-	-	-	-	-	-	○	（国）危機管理型水位計を30箇所を設置（平成30年度に実施済）令和2年出水期までに簡易型河川監視カメラを39基設置。	○	○	
■内水発生状況の共有・提供	由良川（府管理区間）及び支川のきめ細やかな水位情報の公表（危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラ）	-	-	-	-	○	-	-	（京都府）令和2年度出水期までに由良川流域の府管理河川に、危機管理型水位計24基を増設（既設28基）及び簡易型河川監視カメラ11基を新設	○	○	
	避難情報の発信に向けた水位計の設置	○	○			-	-	-	（福知山市）公手川樋門付近、池部樋門付近及び西谷川樋門付近に危機管理型水位計を設置 （舞鶴市）市の管理河川（間川）に水位計を1基設置。令和2年度設置予定	○	○	
(2) ソフト対策の主な取組												
■内水発生状況の共有・提供	内水発生状況を踏まえた情報共有方法検討	○	○	○	○	○	-	○	（福知山市）現在、福知山市避難のあり方検討会において、気象情報や避難情報を補完する情報として、避難のスイッチとなる地域内の浸水情報（ローカルエリアリスク情報(仮称)）を住民に提供することを検討中。令和2年度においてモデル地区での検証を行う予定。 住民避難に有効な情報であることが確認できれば、令和3年度以降に他地域へ取組拡大し、そのために必要となる危機管理型水位計や水位センサーを設置予定。	○	○	
		○	○	○					（舞鶴市）令和元年度、志高地区の内水の浸水メカニズムを解析し、内水避難判断水位を設定。	○	○	
		○	○	○					（宮津市）堤防整備の進展に伴い、内水発生状況を踏まえた地域住民による情報共有方法の検討をすすめる。	○	○	
		○	○	○					（京都府）土木事務所(所長)及び市町村防災部局長(部課長)とのホットラインによる情報共有体制の継続実施 （国）危機管理型水位計の設置および「川の防災情報」より洪水時の水位情報を提供。 令和2年度内に、内水被害が想定される地区において浸水状況が分かるカメラ等を設置。 水位計を利用し、内水避難判断水位を避難情報として活用できるようにする。	○	○	
■樋門・排水機場操作状況の共有・提供	樋門・排水機場への回転灯の整備	○	○	○	-	-	-	○	（福知山市）平成30年度整備済み。 （綾部市）令和元年度、洪水時に樋門の開閉状況がわかるよう市が管理する樋門に回転灯を設置。 （舞鶴市）市管理樋門については、当初から設置済み （国）直轄管理樋門について、門扉が閉鎖している状況をお知らせするための回転灯を整備。	○	-	
		○	○	○						○	-	
		○	○	○						○	-	
		○	○	○						○	-	
■大野ダムの情報提供の充実	放流連絡、放流警報及びダム情報ホームページの内容改善	-	-	-	-	○	-	-		○	-	
■内水ハザードマップ・地域のタイムラインの作成	避難行動に繋がる内水ハザードマップ、マップ・地域のタイムライン・マイタイムライン等の作成	○	○	○	○	-	-	-	（福知山市）令和5年度末までに、全327自治会においてマイマップ・マイタイムラインを作成する予定。（残り218自治会）令和元年度未進捗状況 109自治会/327自治会 作成率33.3% （綾部市）避難の実効性を高めるため、出前講座などあらゆる機会を通じて、避難行動タイムライン、防災マップ作成の取組を全市域に広げ、住民の「自助」「共助」による防災意識の高揚を図り、逃げ遅れゼロを目指す。 （舞鶴市）令和元年度、志高地区の内水ハザードマップを作成。令和2年度、避難行動タイムラインを作成。 （宮津市）R元年度中に由良川洪水想定区域2自治会で立退き避難先の確認を軸とした地区防災計画を地域主体で作成。R1は地区防災計画を必要に応じ地域主体で見直し（新たに河口に設置される簡易カメラの地域での警戒時監視体制など）。	○	○	
		○	○	○					（福知山市）1台を大江支所に配置。上下水道部所有の2台に関しては当日の雨の降り方を考慮し、適正配置を行う。 （綾部市）平成29年度、内水被害の軽減に向けて、排水ポンプ車を配備。 （舞鶴市）排水ポンプ車の効果的・効率的な運用を行う。	○	○	
		○	○	○					（国）排水ポンプ車のアクセス路を検討の上、排水ポンプ車の前進配置を含めた検討を実施。	○	○	
		○	○	○					（国）排水ポンプ車の走行経路となる堤防天端について舗装整備を実施。	○	-	
■樋門の操作環境整備	樋門操作員の待機場所、食糧備蓄等の環境改善支援	○	○	○	-	○	-	○	（福知山市）令和元年度、操作建屋内に非常食およびリクライニングチェア、簡易トイレを設置。 令和2年度、各操作建屋にエアコンを設置予定。 （舞鶴市）樋門操作室へのエアコン・簡易ベッド等の整備。	○	○	
		○	○	○						○	○	
		○	○	○						○	○	
		○	○	○					（国）直轄管理樋門について、樋門操作員の長時間対応に備えた待機場所及び備蓄等の環境改善を図る。	○	-	
■大野ダムの事前放流の充実	大野ダム事前放流の充実検討・実施	-	-	-	-	○	-	-		○	-	
■避難基準見直し等によるソフト対策の充実	避難情報発令基準の見直し、避難情報発令基準の周知	-	-	-	○	-	-	-	（宮津市）R元年度に由良川に係る避難情報発令基準を見直し、（由良川防災マップ配布を通じて）避難情報発令基準を周知。R2は国により避難指示等の見直しがあれば対応。	○	○	
■土のう造成機の貸し出しによる水防活動支援	土のう造成機を事務所から各自治体に貸し出し、水防活動（準備）及び防災訓練等での活用支援	-	-	-	-	-	-	○	（国）令和2年度中に、沿川4市における水防活動（準備）や防災訓練等での活用を支援。		△	
■内水被害の危険性の啓発	「洪水警報の危険度分布」の表示方法の改善、利活用方法の住民・自治体への周知	-	-	-	-	-	○	-	（気象台）令和2年出水期までに、「洪水警報の危険度分布」の表示方法を改善（中小河川まで含めた表示改善は令和3年度以降を予定）令和2年度中に、「利活用方法の周知」を住民、自治体へ出前講座等で実施	○	○	