

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九頭竜川下流堤防維持作業
工事地名	(自)福井県坂井市三国町新保地先 (至)福井県福井市南檜原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	九頭竜川下流堤防維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	37,556,053	
巡視・巡回工	式	1	243,270	
河川巡視工	式	1	243,270	説明会・訓練 1 回 ; 説明会2時間、訓練3時間 緊急巡視 1 時間・班 A時間帯 ; 緊急巡視 1 時間・班 B時間帯 ; 緊急巡視 1 時間・班 C時間帯 ; 緊急巡視 1 時間・班 D時間帯 ;
堤防点検(除草工)	式	1	35,833,591	
堤防除草工	式	1	35,395,752	除草 178,000 m2 勾配1.9未満 ; 2回刈の延面積 除草 179,000 m2 勾配1.9以上 ; 2回刈の延面積 除草 596,000 m2 遠隔操縦式(185cm) ; 2回刈の延面積 集草 178,000 m2 勾配1.9未満 ; 2回施工の延面積 集草 178,000 m2 勾配1.9以上 ; 2回施工の延面積 集草 596,000 m2 遠隔操縦式(180cm) ; 2回施工の延面積 焼却 484,000 m2 ; 2回施工の延面積 梱包 75,000 m2 ; 2回施工の延面積 ラッピング 1,042 個 ; 2回施工の延個数

積算内訳書

工事名	九頭竜川下流堤防維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(Ⅰ) 刈草 片道運搬距離 19.6km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸・運搬含む	163,000	m2
				運搬(Ⅱ) 刈草 片道運搬距離 10.0km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸・運搬含む	135,000	m2
				処分費(Ⅰ) 刈草 ; 福井市内	71	t
				処分費(Ⅱ) 刈草 ; 坂井市内	96	t
水閘門等周辺除草工	式	1	437,839	除草 勾配1.9未満 ; 2回刈の延面積	2,400	m2
				除草 勾配1.9以上 ; 2回刈の延面積	7,900	m2
				集草 勾配1.9未満 ; 2回施工の延面積	2,400	m2
				集草 勾配1.9以上 ; 2回施工の延面積	7,900	m2
				焼却 ; 2回施工の延面積	8,600	m2
				運搬(Ⅲ) 刈草 片道運搬距離 22.0km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸・運搬含む	300	m2
				運搬(Ⅳ) 刈草 片道運搬距離 10.4km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸・運搬含む	1,500	m2
				処分費(Ⅲ) 刈草 ; 福井市内	1	t
				処分費(Ⅳ) 刈草 ; 坂井市内	1	t
堤防養生工	式	1	11,002			
伐木除根工	式	1	11,002	伐木・伐竹 伐木(粗) ;	100	m2

積算内訳書

工事名	九頭竜川下流堤防維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集積積込み	100	m2
路面補修工	式	1	28,030			
不陸整正工	式	1	28,030	不陸整正 補足材 有 再生クラッシュラン(RC-40) 補足材厚さ 5 cm; 敷均し、締固め含む	100	m2
清掃工	式	1	1,041,710			
塵芥処理工	式	1	1,041,710	散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ; 運搬(散在塵芥処理) 可燃物・不燃物 片道運搬距離 16.4km (DID無) ; 九頭竜川右岸(坂井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物 片道運搬距離 16.2km (DID有); 九頭竜 川右岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 不燃物 片道運搬距離 18.9km (DID無); 九頭竜 川右岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物・不燃物 片道運搬距離 18.0km (DID無) ; 九頭竜川左岸(坂井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物 片道運搬距離 17.5km (DID有); 九頭竜 川左岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 不燃物 片道運搬距離 19.1km (DID無); 九頭竜 川左岸(福井市内) 堆積塵芥収集(人力処理) 運搬(堆積塵芥処理) 可燃物・不燃物 片道運搬距離 15.9km (DID無) ; 九頭竜川右岸(坂井市内) 運搬(堆積塵芥処理)	219,000	m2
					111,000	m2
					10,000	m2
					10,000	m2
					31,000	m2
					28,000	m2
					29,000	m2
					5	m3
					1	m3
					1	m3

積算内訳書

工事名	九頭竜川下流堤防維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				可燃物 片道運搬距離 16.2km (DID有) ; 九頭竜川右岸(福井市内) 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3 不燃物 片道運搬距離 19.7km (DID無) ; 九頭竜川右岸(福井市内) 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3 可燃物・不燃物 片道運搬距離 17.5km (DID無) ; 九頭竜川左岸(坂井市内) 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3 可燃物 片道運搬距離 17.5km (DID有) ; 九頭竜川左岸(福井市内) 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3 不燃物 片道運搬距離 22.1km (DID無) ; 九頭竜川左岸(福井市内) 処分費 1 t 可燃物 ; 坂井市内 処分費 1 t 可燃物 ; 福井市内 処分費 1 t 不燃物 ; 坂井市内、福井市内
植栽維持工	式	1	12,650	
樹木・芝生管理工	式	1	12,650	薬剤散布 1,000 m2 芝 ;
応急処理工	式	1	385,800	
応急処理作業工	式	1	385,800	人力作業 5 人 普通作業員 ; 袋詰玉石工 10 袋 2t用 (長期性能型) ; 材料費含む
直接工事費	式	1	37,556,053	
共通仮設費	式	1	2,929,000	

