

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事
工事地名	(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町塚地先 (至) 福井県今立郡池田町田代地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第二課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	282日間	自	令和 6年 6月13日
		至	令和 7年 3月21日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	109,463,353	
道路土工	式	1	12,943,398	
掘削工	m3	2,740	875,132	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 軟岩； 積込(ルース)(砂防) 土砂；
路体盛土工	m3	480	1,934,430	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上；
法面整形工	式	1	304,788	法面整形(盛土部) 660 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	9,829,048	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 硬岩； 積込(ルース) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満；
法面工	式	1	1,184,700	
植生工	式	1	1,184,700	張芝 660 m2 張芝工 500m2以上；
擁壁工	式	1	8,585,545	

# 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャスト補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	4,890,185	補強土壁基礎	16	m
				18-8-40(高炉) ; 型枠、コンクリート含む		
				補強土壁壁面材組立・設置	126	m2
				砕石投入	45	m3
				C-40 ;		
まき出し・敷均し、締固め	10	m3				
笠石コンクリート	25	m				
				24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、足場含む		
場所打擁壁工	式	1	3,695,360	小型擁壁	34	m3
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、均しコンクリート、均し型枠、目地材含む		
				土留擁壁	0.8	m3
				0.1m以上0.3m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、均しコンクリート、均し型枠、目地材含む		
排水構造物工	式	1	12,136,916			
作業土工	式	1	90,978	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	6,684,058	プレキャストU型側溝	618	m
				(A型)		
				PU1-B300×H300 ; 基礎材、コンクリート、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャストU型側溝	11	m
				(B型)		
				PU1-B300×H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャストU型側溝	12	m
				PU1-B360×H360 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
プレキャストU型側溝	15	m				
PU1-B450×H450 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む						
プレキャストU型側溝	3	m				
(横断部)						
PU3-B300×H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む						
プレキャストU型側溝	4	m				

# 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(横断部) PU3-B500×H500 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 側溝蓋 グレーチング 300 T-20 普通目 L=500 ; 6 枚 側溝蓋 グレーチング 500 T-20 普通目 L=500 ; 7 枚 ふとんかご スロープ式 高さ50cm×幅120cm ; 中詰石含む 4 m
集水桝・マンホール工	式	1	569,040	現場打ち集水桝 (小段桝-1) 1 箇所 B300×L300×H840 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 (小段桝-4) 1 箇所 B500×L500×H850 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 (小段桝-5) 1 箇所 B400×L400×H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 (小段桝-7) 1 箇所 B500×L700×H800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 (小段桝-8) 1 箇所 B500×L500×H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 (小段桝-10) 2 箇所 B300×L300×H840 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 (6号) 1 箇所

# 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B600×L600×H900 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打ち集水桝 (ﾀﾗ排水用集水桝) B500×L500×H500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む 蓋 コンクリート蓋 300×300用； 蓋 コンクリート蓋 400×400用； 蓋 コンクリート蓋 500×500用； 蓋 コンクリート蓋 500×700用；
排水工	式	1	4,792,840	小段排水-1 ベンチリュウム(1種 BF300)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 小段排水-1 PU1-B240×H240；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む 小段排水-3 PU1-B240×H240；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む 法尻排水-1 PU1-B300×H300；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、敷モルタル、目地モルタル含む 縦排水 PU-240×240×600(ｼｯｸﾞｯﾄ付き)；コンクリート、型枠、目地材、目地モルタル含む 縦排水 PU-360×360×600(ｼｯｸﾞｯﾄ付き)；コンクリート、型枠、目地材、目地モルタル含む
舗装工	式	1	2,755,377	

## 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	2,755,377	下層路盤(車道・路肩部)	986	m2
				再生クランチャラン RC-30 仕上り厚100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	986	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ; プライムコート含む		
縁石工	式	1	506,800			
縁石工	式	1	506,800	アスカーフ	350	m
				再生細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満 ; タックコート含む		
防護柵工	式	1	6,285,540			
路側防護柵工	式	1	6,232,710	ガードレール	303	m
				Gr-C3-2E ; 基礎材、型枠、コンクリート、鉄筋、樹脂キャップ		
				含む		
車止めポスト工	式	1	52,830	車止めポスト	1	本
				車止めポスト径60.5mm 車止め長さ900mm ; 基礎材、型枠、コンクリート、南京錠含む		
流路護岸工	式	1	38,881,815			
作業土工	式	1	1,092,045	; 床掘り、埋戻し、破砕片除去、基面整正含む		
基礎工	式	1	1,970,870	場所打基礎	209	m
				底幅43cm 高さ25cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、目地材、均しコンクリート、均し型枠含む		
ブロック積擁壁工	式	1	29,476,000	コンクリートブロック積	739	m2
				控え35cm(ポーラス系) ; 胴込コンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む		
				胴込・裏込材(砕石)	370	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	15	m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		

# 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	2,648,730	小口止コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む かごマット(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15~20cm ; 吸出し防止材含む	89	m2
管渠工	式	1	1,971,080	ヒューム管(B形管) φ300(外圧管1種) 360° 固定基礎 ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、モルタル含む	8	m
				ヒューム管(B形管) φ400(外圧管1種) 360° 固定基礎 ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、モルタル含む	12	m
				ヒューム管(B形管) φ600(外圧管1種) 360° 固定基礎 ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、モルタル含む	4	m
				ヒューム管(B形管) φ700(外圧管1種) 360° 固定基礎 ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、モルタル含む	6	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,014,690	現場打ち集水桝 (1号) B600×L900×H1600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (2号) B600×L600×H1200 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (3号) B600×L600×H1200 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (4号) B600×L600×H1300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝	1	箇所

# 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(5号) B600×L600×H1300 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、足掛金物含む 現場打ち集水桝 1 箇所 (7号) B600×L800×H1400 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、足掛金物含む 蓋 2 枚 縞鋼板蓋 600×600用 t=3.2mm ムッキ品； 蓋 1 枚 縞鋼板蓋 600×800用 t=3.2mm ムッキ品； 蓋 1 枚 縞鋼板蓋 600×900用 t=3.2mm ムッキ品；
排水工	式	1	708,400	吐口A 1 箇所 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、ふとんかご、割栗 石、間詰石含む 吐口B 1 箇所 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、ふとんかご、割栗 石、間詰石含む
帯工	式	1	3,360,600	
作業土工	式	1	127,110	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
帯本体工	式	1	2,600,100	コンクリート 39 m3 18-5-40(高炉B)； 型枠 1 式 一般型枠； 足場 1 式 安全柵必要；
護床工	式	1	633,390	ふとんかご 43 m スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150～200m m；床拵え、詰石、吸出し防止材、間詰石含む
構造物撤去工	式	1	6,525,914	



# 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物撤去工	式	1	2,115,811	暗渠排水管撤去	32	m
				高密度ポリエチレン管 φ300；		
				暗渠排水管撤去	5	m
				高密度ポリエチレン管 φ1200；		
				コルゲートパイプ撤去	55	m
				円形1形 φ500；		
				コルゲートパイプ撤去	16	m
円形1形 φ800；						
コルゲートパイプ撤去	14	m				
円形1形 φ1000；						
コルゲートパイプ撤去	144	m				
円形2形 φ2000；						
護岸養生撤去工	式	1	857,807	護岸養生撤去	1,047	m <sup>2</sup>
				ブルーシート、コンクリート型枠用合板；		
運搬処理工	式	1	3,552,296	現場発生品運搬	1	式
				ロードマット、高密度ポリエチレン管、コルゲートパイプ、ブルーシート、コンクリート型枠用合板、大型土のう袋材；積込、取卸し含む		
仮設工	式	1	16,296,748			
工事用道路工	式	1	16,296,748	工事用道路撤去	1	式
				土のう	5,085	袋
				耐候性大型土のう φ110×100 撤去；積込含む		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
直接工事費	式	1	109,463,353			
共通仮設費	式	1	12,083,000			
共通仮設費	式	1	1,061,000			

## 積算内訳書

工事名	冠山峠道路周辺整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,061,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,022,000	
純工事費	式	1	121,546,353	
現場管理費	式	1	37,946,000	
工事原価	式	1	159,492,353	
一般管理費等	式	1	25,717,647	
工事価格	式	1	185,210,000	