

積算内訳書

1. 工事名

工事名	北川東市場地区堤防拡築工事
工事地名	福井県小浜市東市場地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	259日間	自 令和 6年 6月15日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	北川東市場地区堤防拡築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	34,624,778			
河川土工	式	1	5,662,243			
掘削工	m3	450	143,865	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
盛土工	m3	880	4,629,165	路体(築堤)盛土 W<2.5m；表面はぎ補充土含む	1	式
				路体(築堤)盛土 2.5m≦W<4.0m；表面はぎ補充土含む	1	式
				路体(築堤)盛土 4.0m≦W；盛土、土砂等運搬(場内)、積込(ルース)、表面はぎ補充土含む	1	式
				土砂等運搬 採取土 片道運搬距離 L=2.4km(DID無)；高塚水防拠点造成地より 覆土(採取土)含む	1	式
				積込(ルース) 採取土 土量50,000m3未満；高塚水防拠点造成地	1	式
法面整形工	式	1	344,533	法面整形(盛土部) ロキ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
残土処理工	式	1	544,680	土砂等運搬 土砂 片道運搬距離 L=5.5km(DID無)；表土、掘削残土含む(天徳寺水防拠点造成地へ)	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；表土含む(天徳寺水防拠点造成地)	1	式
法覆護岸工	式	1	18,501,555			
作業土工	式	1	235,245	床掘り 標準；	1	式
				埋戻し W<1.0m；流用土	1	式
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	北川東市場地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 場内運搬距離L=0.3km(DID無)；場内（一時仮置き土） 整地 残土受入れ地での処理；場内
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	15,231,150	連節ブロック張 大型連節ブロック t=250；連結鉄筋(鋼線)、吸出し防止材含む 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 幅20cm 高さ35cm；型枠、目地材含む
植生工	式	1	2,952,120	張芝 張芝工 500m2以上； 筋芝 筋芝工 500m2以上；
覆土工	式	1	83,040	覆土(採取土) t=300；
付属物設置工	式	1	99,560	
付属物設置工	式	1	99,560	距離標 設置；距離標、基準点鋏、コンクリート、型枠、溶接金網、基礎砕石含む
付帯道路工	式	1	2,523,916	
アスファルト舗装工	式	1	1,375,582	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 120mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む
法肩保護工	式	1	1,148,334	法肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 幅20cm 高さ17cm；型枠、基礎砕石、目地材含む
坂路工	式	1	459,962	

積算内訳書

工事名	北川東市場地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	57,530	敷砂利 再生クラッシュラン(RC-40) 仕上厚100mm； 100 m2
法留擁壁工	式	1	362,492	法留擁壁工(標準部) 18-8-40(高炉) H=500；コンクリート、型枠、基礎砕石、目地材含む 28 m
				法留擁壁工(変化部) 18-8-40(高炉) H=500～200；コンクリート、型枠、基礎砕石、目地材含む 2 m
法面保護工	式	1	39,940	平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=150；型枠、基礎砕石含む 5 m2
構造物撤去工	式	1	2,622,522	
構造物取壊し工	式	1	1,075,176	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 126 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 450 m2
運搬処理工	式	1	1,547,346	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離 L=1.6km(DID無)； 126 m3
				殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離 L=1.6km(DID無)； 22 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)； 126 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)； 22 m3
				現場発生品運搬 袋詰玉石(2t用)片道運搬距離 L=2.4km；現場発生品運搬(高塚地区水防拠点造成地へ)、積込・荷卸し含む 72 t
仮設工	式	1	4,755,020	
工事用道路工	式	1	1,536,008	工事用道路盛土 ；盛土、法面整形(盛土部)、掘削、土砂等運搬(場内より)含む 1 式

積算内訳書

工事名	北川東市場地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				工事用道路盛土撤去 ; 掘削、土砂等運搬(場内へ)、整地含む 1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 設置・撤去 、賃料、整備費含む 1 式
土留・仮締切工	式	1	1,964,832	土のう 大型土のう製作・設置 ; 掘削、土砂等運搬(場内 より)含む 1 式 土のう 大型土のう撤去 ; 大型土のう撤去、土砂等運搬 (場内へ)、整地含む 1 式
防塵対策工	式	1	990,000	夕付洗浄装置 湿式 ; 基本料、賃料(湿式)含む 1 式
交通管理工	式	1	264,180	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	34,624,778	
共通仮設費	式	1	5,593,150	
共通仮設費	式	1	2,353,150	
運搬費	式	1	1,696,950	仮設材運搬費 敷鉄板 片道運搬距離10kmまで ; 敷鉄板運搬、 積込、荷卸し(往復)含む 1 式
準備費	式	1	242,200	表面はぎ土処理 表土 片道運搬距離 L=5.5km(DID無) ; 表土運 搬、整地(天徳寺水防拠点造成地へ)含む 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	414,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,240,000	
純工事費	式	1	40,217,928	

積算内訳書

工事名	北川東市場地区堤防拡築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	13,119,000	
工事原価	式	1	53,336,928	
一般管理費等	式	1	9,863,072	
工事価格	式	1	63,200,000	