

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道27号郷市地区他舗装工事
工事地名	自 福井県三方郡美浜町河原市地先 至 福井県三方郡美浜町郷市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	225日間 自 令和 6年 7月 1日 至 令和 7年 2月10日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道27号郷市地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	72,318,714	
道路土工	式	1	4,285,436	
掘削工	m3	430	496,220	掘削 土砂 小規模(標準) ; 1 式
路体盛土工	m3	10	56,190	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 1 式
路床盛土工	m3	30	171,390	路床盛土 2.5m未満 ; 1 式
残土処理工	式	1	3,561,636	整地 残土受入れ地での処理 ; 1 式 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 1 式
舗装工	式	1	45,551,803	
アスファルト舗装工	式	1	30,473,846	下層路盤(車道・路肩部) 45 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 250mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 1,540 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 下層路盤(歩道部) 281 m2 クランチャー C-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 1,540 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 8 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4 m未満 ; プライムコート含む 上層路盤(車道・路肩部) 167 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4 m以上3.0m以下 ; プライムコート含む 上層路盤(車道・路肩部) 1,430 m2 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 3.0 m超 ; プライムコート含む レベリング層 709 m2

積算内訳書

工事名	国道27号郷市地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生瀝青安定処理材(25) 平均仕上り厚 70mm 3.0超；タックコート含む 基層(車道・路肩部) 26 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；プライムコート含む 基層(車道・路肩部) 167 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；タックコート含む 基層(車道・路肩部) 2,510 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 4,800 m2 密粒度(20)ポリマー改質As II型 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 106 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 19 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；プライムコート含む 表層(歩道部) 281 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；プライムコート含む
路面切削工	式	1	555,928	路面切削 712 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業有； 殻運搬(路面切削) 43 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 43 m3 アスファルト殻(切削)；
舗装打換え工	式	1	13,688,942	舗装版破碎(急速施工) 88 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 1,180 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超30cm以下

積算内訳書

工事名	国道27号郷市地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 殻運搬 234 m3 アスファルト殻(掘削); 殻処分 234 m3 アスファルト殻(掘削); 下層路盤 1,270 m2 (急速施工) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm; 不陸整 正含む 上層路盤 1,270 m2 (急速施工) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm; 上層路盤 1,270 m2 (急速施工) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm; 基層 1,270 m2 (急速施工) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超;
ブロック舗装工	式	1	833,087	下層路盤(歩道部) 109 m2 クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm; インターロッキングブロック舗装 100 m2 標準品 直線配置4色色合 厚6cm 砂(クッション用) 敷材厚 30mm; 特殊ブロック舗装 9 m2 視覚障害者誘導ブロック 30cm×30cm 厚6cm;
カルバート工	式	1	1,027,600	
作業土工	式	1	232,394	; 床掘り, 埋戻し, 土砂等運搬, 整地含む
プレキャストカルバート工	式	1	795,206	プレキャストボックス 10 m 内幅 0.7m 内高 0.8m 縦方向連結型; 基礎材 , コンクリート, PC鋼より線, 定着具含む 巻き立てコンクリート 0.1 m3 18-8-40(高炉);

積算内訳書

工事名	国道27号郷市地区他舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠 一般型枠；	1 式
排水構造物工	式	1	2,279,699		
作業土工	式	1	58,875	；床掘り,埋戻し,土砂等運搬,整地含む	
側溝工	式	1	1,809,410	L型街渠 C-2型(切下げ部) エフ° ロン幅360；歩車道境界ブロック,基礎材,コンクリート,型枠含む	4 m
				管(函)渠型側溝 A型(一般部) φ300 勾配6% スリットタイプ°；歩車道境界ブロック,基礎材,コンクリート,型枠,目地材含む	38 m
				管(函)渠型側溝 A'型(一般部) φ300 勾配6% グレーチング° 蓋付；歩車道境界ブロック,基礎材,コンクリート,型枠含む	2 m
				管(函)渠型側溝 B型(乗入れ部) φ300 勾配6%；歩車道境界ブロック,基礎材,コンクリート,型枠含む	16 m
				管(函)渠型側溝 C-1型(切下げ部) φ300 勾配2% スリットタイプ°；歩車道境界ブロック,基礎材,コンクリート,型枠含む	10 m
				管(函)渠型側溝 C-2型(巻込み部) φ300 勾配2% スリットタイプ°；歩車道境界ブロック,基礎材,コンクリート,型枠含む	4 m
				ペーライソモルタル 1:3(高炉)；	1 式
管渠工	式	1	19,444	鉄筋コンクリート台付管 φ300；基礎材,モルタル含む	1 m
				巻きコンクリート 18-8-40(高炉)；	0.05 m3
				型枠 一般型枠；	1 式
集水桝・マンホール工	式	1	391,970	現場打ち集水桝 500×500×800 18-8-40(高炉)；基礎材,型枠含	1 箇所

積算内訳書

工事名	国道27号郷市地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				む 柵嵩上げ 1 箇所 1100×1100 18-8-40(高炉) ; 型枠, 差し筋, 削孔 , 樹脂カプセルアンカー含む プレキャスト街渠柵 2 箇所 C型 勾配切替用 ; 歩車道境界ブロック, 基礎材, コン クリート, 型枠含む 蓋 1 枚 グレーチング柵蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固 定 ; 蓋 1 枚 グレーチング柵蓋 1100×1100用(2枚割) T-25 普通 目 ボルト固定 ;
縁石工	式	1	106,656	
縁石工	式	1	106,656	地先境界ブロック 4 m C種(150×150×600) ; 基礎材, コンクリート含む 舗装止め 5 m B型(一般部) 18-8-40(高炉) ; 基礎材, コンクリート, 型枠, 鉄筋, 目地材含む
区画線工	式	1	1,650,255	
区画線工	式	1	1,650,255	熔融式区画線 540 m 熔融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 熔融式区画線 430 m 熔融式手動 実線 黄 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 熔融式区画線 72 m 熔融式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ; 熔融式区画線 750 m 熔融式手動 セアラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;

積算内訳書

工事名	国道27号郷市地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 110 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ^°イン式区画線 760 m ^°イン式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱； ^°イン式区画線 69 m ^°イン式 溶剤型 破線 白 30cm 加熱； 区画線消去 778 m 削取り式 15cm換算；
道路付属施設工	式	1	78,881	
道路付属物工	式	1	40,701	視線誘導標 2 本 スノボール併用型 土中建込 10本未満； 距離標 1 枚 設置 パネル式(ハースプレート式)；アソカボルト含む
照明工	式	1	38,180	道路照明移設 1 基 高さ GL10m；
構造物撤去工	式	1	4,572,064	
防護柵撤去工	式	1	293,643	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 12 m コンクリート建込 門型； 防護柵撤去 456 m 単管バリケード；
道路付属物撤去工	式	1	2,115	距離標撤去 1 枚 パネル式(ハースプレート式)；
構造物取壊し工	式	1	3,072,041	コンクリート構造物取壊し 50 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 0.2 m3 無筋構造物 人力施工； コンクリート構造物取壊し 71 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 74 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 200 m

積算内訳書

工事名	国道27号郷市地区他舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 1,090 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版破碎 30 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm超30cm以下 障害 有；
運搬処理工	式	1	1,204,265	殻運搬 50 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 71 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 54 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 50 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 71 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 54 m3 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 1 式 ；運搬,積込み・荷卸し含む
仮設工	式	1	12,766,320	
交通管理工	式	1	12,766,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	72,318,714	
共通仮設費	式	1	11,725,400	
共通仮設費	式	1	967,400	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式

