

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事
工事地名	自)福井県三方上中郡若狭町気山地先 至)福井県三方上中郡若狭町下夕中地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	144日間	自	令和 6年 7月 9日
		至	令和 6年11月29日
4) 工事概要			

## 積算内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	24,085,431	
舗装工	式	1	21,740,283	
路面切削工	式	1	288,851	路面切削 360 m2 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 29 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 29 m3 アスファルト殻(切削)；
切削オーバーレイ工	式	1	19,221,952	舗装版切断 63 m アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 切削オーバーレイ 6,080 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000； 殻運搬(路面切削) 304 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 304 m3 アスファルト殻(切削)；
オーバーレイ工	式	1	2,229,480	レベリング層 360 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；防 水層含む 表層(車道・路肩部) 360 m2 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m 超；タックコート含む
区画線工	式	1	1,352,748	
区画線工	式	1	1,352,748	熔融式区画線 570 m 熔融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 熔融式区画線 140 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；

## 積算内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 5 m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 76 m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 410 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 420 m
				^°イソ式区画線 ^°イソ式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色； 1,160 m
				^°イソ式区画線 ^°イソ式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色； 20 m
仮設工	式	1	992,400	
交通管理工	式	1	992,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	24,085,431	
共通仮設費	式	1	5,008,600	
共通仮設費	式	1	566,600	
運搬費	式	1	200,800	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	307,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,442,000	

# 積算内訳書

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	29,094,031	
現場管理費	式	1	11,723,000	
工事原価	式	1	70,710,244	
一般管理費等	式	1	12,049,756	
工事価格	式	1	82,760,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	17,164,713	
舗装工	式	1	15,955,907	
路面切削工	式	1	38,058	路面切削 42 m2 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 3 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 3 m3 アスファルト殻(切削)；
切削オーバーレイ工	式	1	15,641,111	舗装版切断 24 m アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 切削オーバーレイ 4,470 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II 型(20)DS3000；タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 223 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 223 m3 アスファルト殻(切削)；
オーバーレイ工	式	1	276,738	レベリング層 42 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；防 水層含む 表層(車道・路肩部) 42 m2 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚 40mm 3.0m 超；タックコート含む
区画線工	式	1	679,526	
区画線工	式	1	679,526	熔融式区画線 480 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色； 熔融式区画線 250 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；

## 積算内訳書

仮番号

工事名	国道27号下夕中地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 290 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 26 m
				〆型区画線 〆型 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色； 960 m
				〆型区画線 〆型 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色； 17 m
仮設工	式	1	529,280	
交通管理工	式	1	529,280	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	17,164,713	
共通仮設費	式	1	3,790,500	
共通仮設費	式	1	390,500	
運搬費	式	1	156,500	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	234,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,400,000	
純工事費	式	1	20,955,213	
現場管理費	式	1	8,938,000	
工事原価	式	1	29,893,213	