

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	国道158号事故対策工事
工事地名	自 福井県勝山市鹿谷町杉俣地先 至 福井県大野市庄林地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	121日間 自 令和 6年 7月23日 至 令和 6年11月20日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	国道158号事故対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	12,187,680	
舗装工	式	1	11,044,480	
路面切削工	式	1	11,044,480	切削型注意喚起舗装 (夜間) 横幅150mm, 縦幅170mm, 切削ピッチ300mm, 深さ15mm ; 殻運搬(切削型注意喚起舗装) (夜間) <span style="float: right;">5,612 m</span> アスファルト殻(切削); <span style="float: right;">5 m3</span> 殻処分 (夜間) <span style="float: right;">5 m3</span> アスファルト殻(切削);
区画線工	式	1	458,030	
区画線工	式	1	458,030	ポイント式区画線 (夜間) <span style="float: right;">2,810 m</span> ポイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱;
仮設工	式	1	685,170	
交通管理工	式	1	685,170	交通誘導警備員 (夜間) <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	12,187,680	
共通仮設費	式	1	2,775,000	
共通仮設費	式	1	182,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	182,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,593,000	

