

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九頭竜川管内伐木伐採他作業
工事地名	自)福井県坂井市三国町新保地先 至)福井県吉田郡永平寺町高橋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事
3) 工 期	157日間 自 令和 6年10月15日 至 令和 7年 3月20日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	九頭竜川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	8,436,360	
堤防養生工	式	1	8,035,960	
伐木除根工	式	1	4,235,960	伐木・伐竹(複合) 16,000 m2 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 40 m3 (幹)；日野川右岸(福井市黒丸町地区)片道運搬距離 16.9km(DID有) 運搬(伐木除根) 40 m3 (幹)；日野川右岸(福井市黒丸町地区～黒丸資材置き場へ)片道運搬距離 0.2km(DID無) 運搬(伐木除根) 178 m3 (枝・葉)；日野川右岸(福井市黒丸町地区)片道運搬距離 16.9km(DID有) 運搬(伐木除根) 86 m3 (根)；日野川右岸(福井市黒丸町地区)片道運搬距離 16.9km(DID有)
処分費	式	1	3,800,000	処分費 20 t (幹)；区域：福井市 処分費 89 t (枝・葉)；区域：福井市 処分費 43 t (根)；区域：福井市
仮設工	式	1	400,400	
交通管理工	式	1	400,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,436,360	
共通仮設費	式	1	510,000	

積算内訳書

工事名		九頭竜川管内伐木伐採他作業		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	84,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	84,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	426,000	
純工事費	式	1	8,946,360	
現場管理費	式	1	2,186,000	
工事原価	式	1	26,543,277	
一般管理費等	式	1	3,496,723	
工事価格	式	1	30,040,000	

積算内訳書

工事名	九頭竜川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	3,557,559	
堤防養生工	式	1	3,418,959	
伐木除根工	式	1	1,922,959	伐木・伐竹(複合) 7,600 m2 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 19 m3 (幹)；九頭竜川左岸(三国町新保地区)片道運搬距離 8.3km(DID有) 運搬(伐木除根) 19 m3 (幹)；九頭竜川左岸(三国町新保地区～黒丸資材置き場へ)片道運搬距離 15.4km(DID有) 運搬(伐木除根) 84 m3 (枝・葉)；九頭竜川左岸(三国町新保地区)片道運搬距離 8.3km(DID有) 運搬(伐木除根) 40 m3 (根)；九頭竜川左岸(三国町新保地区)片道運搬距離 8.3km(DID有)
処分費	式	1	1,496,000	処分費 10 t (幹)；区域：坂井市 処分費 42 t (枝・葉)；区域：坂井市 処分費 20 t (根)；区域：坂井市
仮設工	式	1	138,600	
交通管理工	式	1	138,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,557,559	
共通仮設費	式	1	245,000	

積算内訳書

工事名		九頭竜川管内伐木伐採作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	5,506,788		
堤防養生工	式	1	5,337,388		
伐木除根工	式	1	713,682	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工);伐木、除根、整地、集積、積込含む 1,900 m2	
				運搬(伐木除根) (幹);九頭竜川左岸(福井市郡町地区)片道運搬距離 14.0km(DID有) 5 m3	
				運搬(伐木除根) (幹);九頭竜川左岸(福井市郡町地区~黒丸資材置き場へ)片道運搬距離 2.0km(DID無) 5 m3	
				運搬(伐木除根) (枝・葉);九頭竜川左岸(福井市郡町地区)片道運搬距離 14.0km(DID有) 114 m3	
				運搬(伐木除根) (根);九頭竜川左岸(福井市郡町地区)片道運搬距離 14.0km(DID有) 10 m3	
伐木除根工	式	1	1,173,706	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工);伐木、除根、整地、集積、積込含む 4,000 m2	
				運搬(伐木除根) (幹);九頭竜川左岸(福井市舟橋新町地区)片道運搬距離 13.4km(DID有) 10 m3	
				運搬(伐木除根) (幹);九頭竜川左岸(福井市舟橋新町地区~黒丸資材置き場へ)片道運搬距離2.9km(DID無) 10 m3	
				運搬(伐木除根) (枝・葉);九頭竜川左岸(福井市舟橋新町地区)片道運搬距離 13.4km(DID有) 114 m3	
				運搬(伐木除根) (根);九頭竜川左岸(福井市舟橋新町地区)片道運搬距離 13.4km(DID有) 22 m3	

積算内訳書

工事名	九頭竜川管内伐木伐採作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
処分費	式	1	3,450,000	処分費 (幹) ; 区域 : 福井市 8 t 処分費 (枝・葉) ; 区域 : 福井市 114 t 処分費 (根) ; 区域 : 福井市 16 t
仮設工	式	1	169,400	
交通管理工	式	1	169,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,506,788	
共通仮設費	式	1	249,000	
共通仮設費	式	1	44,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	44,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	205,000	
純工事費	式	1	5,755,788	
現場管理費	式	1	1,077,000	
工事原価	式	1	6,832,788	

積算内訳書

工事名	九頭竜川管内伐木伐採他作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	2,118,400	
堤防養生工	式	1	1,979,800	
伐木除根工	式	1	1,029,800	伐木・伐竹(複合) 4,000 m2 伐木(機械施工)；伐木、除根、整地、集積、積込含む 運搬(伐木除根) 10 m3 (幹)；九頭竜川左岸(福井市北野上町地区)片道運搬距離 10.2km(DID有) 運搬(伐木除根) 10 m3 (幹)；九頭竜川左岸(福井市北野上町地区～黒丸資材置き場へ)片道運搬距離 10.9km(DID有) 運搬(伐木除根) 44 m3 (枝・葉)；九頭竜川左岸(福井市北野上町地区)片道運搬距離 10.2km(DID有) 運搬(伐木除根) 22 m3 (根)；九頭竜川左岸(福井市北野上町地区)片道運搬距離 10.2km(DID有)
処分費	式	1	950,000	処分費 5 t (幹)；区域：福井市 処分費 22 t (枝・葉)；区域：福井市 処分費 11 t (根)；区域：福井市
仮設工	式	1	138,600	
交通管理工	式	1	138,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,118,400	
共通仮設費	式	1	142,000	

積算内訳書

工事名	九頭竜川管内伐木伐採他作業																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
河川維持	式	1	526,170																									
応急処理工	式	1	526,170																									
応急処理作業	式	1	526,170	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>採取土 片道平均運搬距離 6.8km (DID無)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法面整形(盛土部)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>張芝工</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>張芝 100m2以上300m2未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	1	式	2.5m未満；			土砂等運搬	30	m3	採取土 片道平均運搬距離 6.8km (DID無)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)			法面整形(盛土部)	100	m2	法面締固め無 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；			張芝工	100	m2	張芝 100m2以上300m2未満；		
路体(築堤)盛土	1	式																										
2.5m未満；																												
土砂等運搬	30	m3																										
採取土 片道平均運搬距離 6.8km (DID無)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)																												
法面整形(盛土部)	100	m2																										
法面締固め無 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；																												
張芝工	100	m2																										
張芝 100m2以上300m2未満；																												
直接工事費	式	1	526,170																									
共通仮設費	式	1	63,000																									
共通仮設費	式	1	14,000																									
現場環境改善費(率計上)	式	1	14,000																									
共通仮設費(率計上)	式	1	49,000																									
純工事費	式	1	589,170																									
現場管理費	式	1	262,000																									
工事原価	式	1	851,170																									