

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道8号道口地区道路改良他工事
工事地名	福井県敦賀市道口地先～福井県敦賀市五幡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	113日間	自 令和6年11月18日 至 令和7年3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道8号道口地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	43,726,379	
道路土工	式	1	43,726,379	
路体盛土工	m3	510	3,953,852	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式
路体盛土工(ICT)	m3	3,000	16,317,600	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土材料 1 式
路床盛土工	m3	630	5,962,950	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式
路床盛土工(ICT)	m3	3,000	16,650,300	路床盛土(ICT) 1 式 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	841,677	法面整形(盛土部)(ICT) 1,570 m2 法面締固め無し；
直接工事費	式	1	43,726,379	
共通仮設費	式	1	7,873,030	
共通仮設費	式	1	1,686,030	
技術管理費	式	1	1,179,030	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	507,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,187,000	
純工事費	式	1	51,599,409	

積算内訳書

工事名	国道8号道口地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	16,692,900			
道路土工	式	1	16,692,900			
掘削工	m3	3,000	815,700	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；		
路体盛土工	m3	6,000	15,877,200	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
直接工事費	式	1	16,692,900			
共通仮設費	式	1	2,228,000			
共通仮設費	式	1	235,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	235,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,993,000			
純工事費	式	1	18,920,900			
現場管理費	式	1	6,436,000			
工事原価	式	1	25,356,900			