

積算内訳書

1. 業務名

業務名	九頭竜川縦横断測量業務
履行場所	福井県福井市花堂南 2 - 1 4 - 7 (福井河川国道事務所管内)

2. 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	211 日間	自 令和 6年10月 2日	
		至 令和 7年 4月30日	
3) 設計説明	本業務は、九頭竜川上流及び日野川直轄管理区間における河道の縦横断形状について現況を把握し、河川の維持管理等の基礎資料とすることを目的とし、航空レーザ測深等を活用して定期縦横断測量を実施する業務である。		
4) 業務内容	航空レーザ測量：1式, 河川測量：1式, 深浅測量：1式, 水質影響把握：1式, 報告書作成：1式		

積算内訳書

業務名	九頭竜川縦横断測量業務			業 種	測量業務
				項 目	地形測量
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地形測量		式	1	11,712,433	
航空レーザ測量		式	1	11,712,433	
航空レーザ測量		式	1	11,712,433	航空レーザ測深測量(地図情報レベル500) (11.5)1 (km2)式
応用測量		式	1	11,288,340	
河川測量		式	1	9,624,800	
河川測量		式	1	9,624,800	作業計画 1 業務 現地踏査 (23.9)1 (km)式 河川定期縦断測量 直接水準 23.9 km 河川定期横断測量 直接水準(平地) 3 本 平均測量幅:442.4m 航空レーザ測深測量による横断図作成 67 測線 平均作図幅:459.8m 航空レーザ測深測量による横断図作成 57 測線 平均作図幅:344.9m
深浅測量		式	1	1,663,540	
深浅測量		式	1	60,900	作業計画 1 業務
河川深浅測量		式	1	1,602,640	河川深浅測量 2 測線 平均水面幅:82.9m

積算内訳書

業務名	九頭竜川縦横断測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				最大水深 : 1m以上3m以下 河川深浅測量	1 測線
				平均水面幅 : 80. 6m 最大水深 : 3m超え 河川深浅測量	9 測線
				平均水面幅 : 53. 3m 最大水深 : 1m以上3m以下 河川深浅測量	21 測線
				平均水面幅 : 42. 2m 最大水深 : 3m超え	
河川調査・計画	式	1	1, 269, 120		
河川調査・計画	式	1	1, 269, 120		
水質影響把握	式	1	724, 200	水質影響把握	6 地点
報告書作成	式	1	544, 920	報告書作成	1 式
共通	式	1	238, 950		
共通	式	1	238, 950		
打合せ等	式	1	238, 950	打合せ	1 式
直接経費	式	1	819, 497		
直接経費	式	1	819, 497		
旅費交通費	式	1	652, 497	旅費（率計上・宿泊無）	

積算内訳書

業務名	九頭竜川縦横断測量業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				旅費（撮影・計測に関する者）	1 式
					1 式
電子成果品作成費	式	1	167,000	電子成果品作成費	1 式
技術管理費	式	1	217,514		
技術管理費	式	1	217,514		
成果検定費等	式	1	206,114	成果検定費	1 式
水質分析費	式	1	11,400	水質分析費	1 式
直接測量費	式	1	25,545,854		
間接測量費	式	1	15,164,146		
諸経費	式	1	15,164,146		
測量業務価格	式	1	40,710,000		