

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	国道27号嶺南地区他区画線工事
工事地名	自) 福井県敦賀市元比田地先 至) 福井県大飯郡高浜町六路谷地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	123日間	自	令和 6年 8月20日
		至	令和 6年12月20日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	国道27号嶺南地区他区画線工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	10,448,880	
区画線工	式	1	9,853,440	
区画線工	式	1	9,853,440	溶融式区画線 1,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 1,000 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 2,300 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 2,000 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ^°イント式区画線 30,000 m ^°イント式 溶剤型 実線 15cm 加熱； ^°イント式区画線 4,000 m ^°イント式 溶剤型 破線 15cm 加熱； ^°イント式区画線 500 m ^°イント式 溶剤型 破線 30cm 加熱；
仮設工	式	1	595,440	
交通管理工	式	1	595,440	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,448,880	
共通仮設費	式	1	2,005,000	

