

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事
工事地名	自 福井県福井市下馬 2 丁目地先 至 福井県福井市下馬 3 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	183日間 自 令和 7年 2月 7日 至 令和 7年 8月 8日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	51,509,818	
道路土工	式	1	3,475,312	
掘削工	m3	220	326,700	掘削 1 式 (夜間) 土砂 小規模(標準) ;
路床盛土工	m3	9	76,041	路床盛土 1 式 (夜間) 2.5m未満 ;
防草コンクリート	式	1	537,346	張りコンクリート 82 m2 (夜間) 18-8-40 (高炉) t=10cm ;養生含む
残土処理工	式	1	2,535,225	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 (夜間) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
舗装工	式	1	15,879,317	
アスファルト舗装工	式	1	4,793,407	下層路盤(車道・路肩部) 272 m2 (夜間) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 下層路盤(歩道部) 403 m2 (夜間) クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 272 m2 (夜間) 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 42 m2 (夜間) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m 未満 ;プライムコート含む 上層路盤(車道・路肩部) 230 m2

積算内訳書

工事名		国道 8 号板垣地区交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(夜間) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m 以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				基層(車道・路肩部)	42	m2
				(夜間) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
				基層(車道・路肩部)	230	m2
				(夜間) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
				中間層(車道・路肩部)	42	m2
				(夜間) 粗粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m 未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
				中間層(車道・路肩部)	230	m2
				(夜間) 粗粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 1.4m 以上3.0m以下；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
				表層(車道・路肩部)	272	m2
				(夜間) 密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 3.0m 超；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
				表層(歩道部)	403	m2
				(夜間) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
切削オーバーレイ工	式	1	11,085,910	切削オーバーレイ	3,340	m2
				(夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度(20)ﾎﾟﾘﾏ ｰ改質Ⅱ型 舗装厚 50mm；ﾀｯｸｺｰﾄ含む		
				殻運搬(路面切削)	167	m3
				(夜間) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)；		

積算内訳書

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 (夜間) アスファルト殻(切削) ;	167 m3
排水構造物工	式	1	4,969,330		
作業土工	式	1	527,400	；床掘り,埋戻し,基面整正,土砂等運搬,整地含む	
側溝工	式	1	4,273,410	L型街渠 (夜間) A-1型 一般部 ; 歩車道境界ブロック,基礎材,コンクリート,型枠,敷モルタル,目地材含む	53 m
				L型街渠 (夜間) C-1型 切下げ部 ; 歩車道境界ブロック,基礎材,コンクリート,型枠,敷モルタル含む	38 m
				ペーラインコンクリート (夜間)	1 式
				組立側溝 (夜間) 300×400 グレーチング付 ; 歩車道境界ブロック,底部コンクリート,基礎材,敷モルタル含む	1 m
				組立側溝 (夜間) 300×400 スリットタイプ ; 歩車道境界ブロック,底部コンクリート,基礎材,敷モルタル含む	8 m
				組立側溝 (夜間) 300×500 スリットタイプ ; 歩車道境界ブロック,底部コンクリート,基礎材,敷モルタル含む	20 m
				組立側溝 (夜間) 300×600 スリットタイプ ; 歩車道境界ブロック,底部コンクリート,基礎材,敷モルタル含む	15 m

積算内訳書

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	168,520	プレキャスト街渠桝 (夜間) B300×H875；歩車道境界ブロック, 底部コンクリート, 基礎材, 敷モルタル含む	2 箇所
縁石工	式	1	2,017,147		
作業土工	式	1	225,055	；床掘り, 埋戻し, 基面整正, 土砂等運搬, 整地含む	
縁石工	式	1	1,792,092	歩車道境界ブロック (夜間) 取り外し・再利用設置；敷モルタル含む	3 m
				歩車道境界ブロック (夜間) A種 片面R；均しコンクリート, 型枠, 基礎材, 敷モルタル含む	2 m
				歩車道境界ブロック (夜間) C種 片面R；均しコンクリート, 型枠, 基礎材, 敷モルタル含む	139 m
				歩車道境界ブロック (夜間) B種 両面R；均しコンクリート, 型枠, 基礎材, 敷モルタル含む	0.8 m
防護柵工	式	1	1,310,860		
路側防護柵工	式	1	637,520	ガードパイク (夜間) Gp-Ap-2E 景観色 曲線部補正有；	13 m
中央分離帯防護柵工	式	1	142,500	ボックスビーム (夜間) 端末部材 Am種 土中式；	1 本
防止柵工	式	1	530,840	転落(横断)防止柵 (夜間) 横断防止柵H800 土中建込 景観色 縦格子型；	46 m

積算内訳書

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識工	式	1	169,605	
作業土工	式	1	2,414	；土砂等運搬, 整地含む
小型標識工	式	1	167,191	標識柱 (夜間) 単柱式 径76.3 柱長さ 4.6m 景観色；基礎含 む 1 基 標識板 (夜間) 既設流用(地点名標識) 設置 630×460； 1 枚 標識板 (夜間) 既設流用(地点名標識) 設置 700×1300； 2 枚 標識板 (夜間) 既設流用(路線番号標識) 設置； 1 枚
区画線工	式	1	2,338,211	
区画線工	式	1	2,338,211	溶解式区画線 (夜間) 溶解式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 330 m 溶解式区画線 (夜間) 溶解式手動 破線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無； 75 m 溶解式区画線 (夜間) 溶解式手動 ゼブラ 白 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無； 430 m 溶解式区画線 (夜間) 溶解式手動 矢印・記号・文字 白 15cm換算 厚1. 1,350 m

積算内訳書

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				5mm 排水性舗装無 ; ヘアント式区画線 (夜間) ヘアント式 溶剤型 実線 白 15cm 加熱 ; ヘアント式区画線 (夜間) ヘアント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱 ; 区画線消去 (夜間) 削取り式 ;	670 m 140 m 227 m
道路付属施設工	式	1	9,263,837		
作業土工	式	1	1,093,107	；床掘り,埋戻し,基面整正,土砂等運搬,整地含む	
道路付属物工	式	1	638,920	道路鋸 (夜間) 縁石鋸 貼付式 片面反射 ; 視線誘導標 (夜間) ライトタイプ 両面反射 土中式 ; 障害物表示灯 (夜間) 自発光式 中央分離帯先端用 コンクリート基礎式 支柱景観色 ;コンクリート,型枠含む	52 個 4 本 2 基
ケーブル配管工	式	1	167,100	ハンドホール (夜間) 900×900×900 鉄蓋付き ;基礎材含む	1 箇所
照明工	式	1	7,364,710	多目的柱基礎 (夜間) φ1000 H2000 ;コンクリート,基礎材,スライダゲート含む 多目的柱基礎 (夜間) φ1000 H2200 ;コンクリート,基礎材,スライダゲート含む 道路照明柱基礎	1 基 2 基 1 基

積算内訳書

工事名		国道 8 号板垣地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(夜間) B-9 ; コンクリート, 型枠, 鉄筋, スパ イラリダ 外含む 道路照明灯	3 基
				(夜間) 多目的柱(照明+信号) 高さGL12m 灯具KCE150-3 C ; 多目的柱, アンカーボルト, 灯具, 付属品材料費含む 道路照明灯	1 基
				(夜間) 道路照明柱 高さGL12m 灯具KCE150-3C ; 照明柱 , アンカーボルト, 灯具, 付属品材料費含む 接地設置	4 極
				(夜間) D種 φ 10×1500 ;	
構造物撤去工	式	1	2, 437, 679		
防護柵撤去工	式	1	246, 792	防護柵撤去 (ボックスビーム) (夜間) 土中式 ; 防護柵撤去 (ボックスビーム) (夜間) ベースプレート式 ;	36 m 31 m
標識撤去工	式	1	76, 600	標識撤去 (夜間) 路側標識(路線番号+地点名) ; 標識撤去 (夜間) 地点名標識 700×1300 ;	1 基 2 枚
道路付属物撤去工	式	1	10, 914	視線誘導標撤去 (夜間) 土中建込 10本未満 ;	6 本
作業土工	式	1	23, 175	; 埋戻し含む	
構造物取壊し工	式	1	1, 367, 448	コンクリート構造物取壊し (夜間)	58 m3

積算内訳書

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					無筋構造物； コンクリート構造物取壊し (夜間)	5	m3
					鉄筋構造物； 舗装版切断 (夜間)	76	m
					アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 (夜間)	68	m
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 (夜間)	300	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m； 舗装版破碎 (夜間)	58	m2
道路付属施設撤去工		式	1	105,376	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m； 車線分離標撤去 (夜間)	12	本
					貼付式 10本以上30本未満； 道路照明灯撤去 (夜間)	4	基
					GL12m 350kg以下；		
運搬処理工		式	1	607,374	殻運搬 (夜間)	58	m3
					コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 (夜間)	5	m3
					コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 (夜間)	27	m3
					アスファルト殻(掘削)； 殻処分 (夜間)	58	m3
					コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					殻処分 （夜間） コンクリート殻（鉄筋）；	5 m3
					殻処分 （夜間） アスファルト殻（掘削）；	27 m3
					現場発生品運搬 （夜間） ；積込み荷卸し含む	1 式
仮設工		式	1	9,648,520		
交通管理工		式	1	9,648,520	交通誘導警備員 （夜間）	1 式
直接工事費		式	1	51,509,818		
共通仮設費		式	1	9,634,800		
共通仮設費		式	1	1,506,800		
運搬費		式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費		式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1,306,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	8,128,000		
純工事費		式	1	61,144,618		
現場管理費		式	1	21,749,000		
工事原価		式	1	82,893,618		

積算内訳書

工事名	国道 8 号板垣地区交差点改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	14, 536, 382	
工事価格	式	1	97, 430, 000	