

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道27号気山地区歩道設置工事
工事地名	自) 福井県三方上中郡若狭町気山地先 至) 福井県三方上中郡若狭町三方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	344日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道設置工事										
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
道路改良		式	1	104,166,369							
道路土工		式	1	7,625,656							
掘削工		m3	2,100	667,170	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式					
路体盛土工		m3	2,760	6,359,667	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式					
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式					
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式					
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式					
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式					
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式					
					法面整形工		式	1	598,819	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	730 m2
					法面工		式	1	1,705,327		
防草対策工		式	1	1,705,327	張りコンクリート t=10cm 18-8-40（高炉）；目地材含む	150 m					
					防草シート	463 m2					
擁壁工		式	1	18,116,306							
作業土工		式	1	936,486	；床掘り、埋戻し、基面整正含む						
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	17,179,820	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、 目地材、水抜パイプ、吸出防止剤含む	287 m3					
石・ブロック積(張)工		式	1	39,318,912							

積算内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1,104,338	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	38,214,574	現場打基礎コンクリート	189	m
				18-8-40(高炉)底幅 55cm 高さ 35cm；基礎材、型枠、目地材含む		
				コンクリート(間知)ブロック積	1,012	m2
				練積 控え35cm；胴込・裏込コンクリート、目地材、水抜パイプ、吸出し防止材含む		
				胴込・裏込材(碎石)	618	m3
				再生碎石 RC-40；		
				現場打天端コンクリート	17	m3
排水構造物工	式	1	11,967,289	18-8-40(高炉)；型枠含む		
作業土工	式	1	2,354,650	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	8,338,269	プレキャストU型側溝	181	m
				PU1-300×300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				自由勾配側溝	150	m
				スリット側溝 300×300；基礎材、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む		
				自由勾配側溝	100	m
				縦断 500×500；基礎材、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む		
				自由勾配側溝	17	m
				縦断 500×600；基礎材、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む		
				側溝蓋	60	枚
				スリット側溝コンクリート蓋 300用 車道；		
				側溝蓋	15	枚
				スリット側溝グレーチング蓋 300用 T-25；		
				側溝蓋	105	枚
				自由勾配側溝用コンクリート蓋 500用 車道；		
				側溝蓋	12	枚

積算内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自由勾配側溝用グレーチング蓋 500用 T-25；	
管渠工	式	1	255,660	鉄筋コンクリート台付管 D300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	12 m
				既設管接続 φ300；型枠、コンクリート含む	3 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	1,018,710	現場打ち集水桝 G1-800×800×1100 18-8-40(高炉)；基礎材、 型枠、足掛金具含む	2 箇所
				現場打ち集水桝 G2-500×500×800 18-8-40(高炉)；基礎材、型 枠含む	2 箇所
				現場打ち集水桝 G2-500×500×1000 18-8-40(高炉)；基礎材、 型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 G2-500×500×1600 18-8-40(高炉)；基礎材、 型枠含む	2 箇所
				蓋 縞鋼版蓋 500×500用 t=6mm；	5 枚
				蓋 グレーチング蓋 800×800用 ボルト固定；	2 枚
落石雪害防止工	式	1	3,864,010		
落石防護柵工	式	1	3,864,010	ロープ・金網 柵高 3m 間隔保持材付 厚メッキ無；	90 m
				支柱 端末支柱 柵高3.00m メッキ；	2 本
				支柱 中間支柱 柵高3.00m メッキ；	29 本
縁石工	式	1	1,451,940		
作業土工	式	1	75,240	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	

積算内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	1,376,700	歩車道境界ブロック 縁石A-1型 180/230×250×600（両面R）；基礎 材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	150 m
防護柵工	式	1	1,809,000		
防止柵工	式	1	1,809,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	150 m
舗装工	式	1	2,095,633		
アスファルト舗装工	式	1	2,095,633	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 下層路盤(歩道部) クラッシャー C-30 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生AS安定処理(25) 仕上り厚 90mm；プライム コート含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 改質II型密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m 未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；タックコ ート含む 表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；プライムコート含む	75 m2 357 m2 75 m2 75 m2 75 m2 75 m2 342 m2
区画線工	式	1	21,645		
区画線工	式	1	21,645	ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	150 m
構造物撤去工	式	1	6,916,651		

積算内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	192,234	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E；	138	m
構造物取壊し工	式	1	4,031,670	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	354	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	6	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	150	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m；積込含む	180	m2
落石雪害防止撤去工	式	1	318,420	落石防護柵撤去 柵高 1.5m；	87	m
運搬処理工	式	1	2,374,327	殻運搬 アスファルト殻；	34	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	354	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	6	m3
				殻処分 アスファルト殻；	34	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	354	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	6	m3
				現場発生品運搬 ガードレール、落石防止柵；積込、取卸し含む	1	式
仮設工	式	1	9,274,000			
交通管理工	式	1	9,274,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	104,166,369			
共通仮設費	式	1	14,629,800			

積算内訳書

工事名	国道27号気山地区歩道設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,067,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,009,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,562,000	
純工事費	式	1	118,796,169	
現場管理費	式	1	40,461,000	
工事原価	式	1	159,257,169	
一般管理費等	式	1	25,682,831	
工事価格	式	1	184,940,000	