

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号敦賀地区道路舗装他工事
工事地名	(自) 福井県敦賀市道口地先 (至) 福井県敦賀市五幡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	143日間	自 令和 7年 4月 9日 至 令和 7年 8月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 8 号敦賀地区道路舗装他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	19,385,483		
舗装工		式	1	14,988,976		
アスファルト舗装工		式	1	11,777,400	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ;	1,620 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	1,620 m2
					基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm3.0m超 ; プライムコート含む	1,620 m2
					表層(車道・路肩部) 改質As 密粒II型(20)DS3000 舗装厚50mm 3.0m超 ; タックコート含む	1,620 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,607,036	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	410 m2
					上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	410 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プライムコート含む	410 m2
路側防護柵工		式	1	1,604,540	ガードレール メッキ品 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	146 m
構造物撤去工		式	1	3,318,027		
防護柵撤去工		式	1	149,760	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B ;	90 m
構造物取壊し工		式	1	1,720,245	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	198 m3
					舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	130 m
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ; 積込含む	510 m2

積算内訳書

工事名	国道 8 号敦賀地区道路舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	1, 448, 022	殻運搬	198 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	77 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	198 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	1, 078, 480	殻処分	77 m3
				アスファルト殻；	
				現場発生品運搬	1 式
				ガードレール；積込、取卸し含む	
交通管理工	式	1	1, 078, 480	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	4, 540, 879		
迂回路工	式	1	4, 540, 879		
掘削工	m3	80	25, 608	掘削	1 式
路体盛土工	m3	400	1, 470, 769	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2. 5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				4. 0m以上；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50, 000m3未満；	
路床盛土工	m3	550	2, 681, 832	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1 式
				締固め土；	
	m3			路床盛土	1 式
				2. 5m未満；	
				路床盛土	1 式
				4. 0m以上；	

積算内訳書

工事名	国道 8 号敦賀地区道路舗装他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土材料 1 式 締固め土；
法面整形工	式	1	362, 670	法面整形(切土部) 140 m2 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 600 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
直接工事費	式	1	23, 926, 362	
共通仮設費	式	1	4, 765, 800	
共通仮設費	式	1	362, 800	
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	304, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 403, 000	
純工事費	式	1	28, 692, 162	
現場管理費	式	1	11, 555, 000	
工事原価	式	1	46, 229, 924	
一般管理費等	式	1	8, 590, 076	
工事価格	式	1	54, 820, 000	

積算内訳書

工事名	国道 8 号敦賀地区道路舗装他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	3,504,762	
除草工	式	1	3,504,762	
道路除草工	式	1	3,504,762	除草 50,000 m2 肩掛け式 無し； 集草 5,400 m2
直接工事費	式	1	3,504,762	
共通仮設費	式	1	683,000	
共通仮設費	式	1	67,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	67,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	616,000	
純工事費	式	1	4,187,762	
現場管理費	式	1	1,795,000	
工事原価	式	1	5,982,762	