

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日野川堤防維持作業
工事地名	(自)福井県福井市南檜原町地先 (至)福井県福井市朝宮町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日野川堤防維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	25,580,737		
巡視・巡回工	式	1	239,470		
河川巡視工	式	1	239,470	説明会・訓練	1 回
				；説明会2時間、訓練3時間	
				緊急巡視	1 時間・班
				A時間帯；	
				緊急巡視	1 時間・班
				B時間帯；	
				緊急巡視	1 時間・班
				C時間帯；	
				緊急巡視	1 時間・班
				D時間帯；	
堤防点検(除草工)	式	1	21,934,002		
堤防除草工	式	1	21,339,040	除草	98,000 m2
				勾配1.9未満；2回刈の延面積	
				除草	224,000 m2
				勾配1.9以上；2回刈の延面積	
				除草	290,000 m2
				遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積	
				集草	98,000 m2
				勾配1.9未満；2回施工の延面積	
				集草	215,000 m2
				勾配1.9以上；2回施工の延面積	
				集草	277,000 m2
				遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積	
				焼却	423,000 m2
				；2回施工の延面積	
				運搬(Ⅰ)	167,000 m2
				刈草 片道平均運搬距離 13.8km (DID無)；2回	
				施工の延面積 積込・荷卸、運搬含む	
				運搬(Ⅱ)	39,000 m2

積算内訳書

工事名	日野川堤防維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				刈草 片道平均運搬距離 4.3km (DID無) ; 2回施工の延面積 積込・荷卸、運搬含む 除草処分 (I) 刈草 ;	43	t
水閘門等周辺除草工	式	1	594,962	除草 勾配1.9未満 ; 2回刈の延面積 集草 勾配1.9未満 ; 2回施工の延面積 焼却 ; 2回施工の延面積 運搬 刈草 片道運搬距離 13.8km (DID無) ; 2回施工の延面積 積込・荷卸、運搬含む 除草処分 刈草 ;	7,900 7,900 5,400 2,500 2	m2 m2 m2 m2 t
堤防養生工	式	1	2,002,984			
伐木除根工	式	1	8,984	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ; 集積積込み	100 100	m2 m2
自動芝養生	式	1	1,994,000	自動芝養生(ロボット除草機) オートモア4駆(同等品以上) 作業エリア能力3,500m2程度/日 ; 賃料・保守点検費・保険料・評価シート作成費・調査・調整費含む	1	式
路面補修工	式	1	29,650			
不陸整正工	式	1	29,650	不陸整正 補足材 有 再生クラッシャーラン(RC-40) 補足材厚さ5cm ;	100	m2
清掃工	式	1	986,931			
塵芥処理工	式	1	986,931	散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ ;	205,000	m2

積算内訳書

工事名	日野川堤防維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(散在塵芥処理)	80,600	m2
				可燃物 片道運搬距離 12.1km (DID有) ; 日野川 右岸(福井市内)		
				運搬(散在塵芥処理)	80,100	m2
				不燃物 片道運搬距離 25.3km (DID有) ; 日野川 右岸(福井市内)		
				運搬(散在塵芥処理)	6,800	m2
				可燃物 片道運搬距離 12.6km (DID有) ; 日野川 左岸(福井市内)		
				運搬(散在塵芥処理)	6,900	m2
				不燃物 片道運搬距離 25.3km (DID有) ; 日野川 左岸(福井市内)		
				運搬(散在塵芥処理)	30,600	m2
				可燃物・不燃物 片道運搬距離 10.3km (DID有) ; 日野川左岸(福井市(旧清水町))		
				堆積塵芥収集(人力処理)	5	m3
				収集・集積・積込みのみ ;		
				運搬(堆積塵芥処理)	1	m3
				可燃物 片道運搬距離 12.1km (DID有) ; 日野川 右岸(福井市内)		
				運搬(堆積塵芥処理)	1	m3
				不燃物 片道運搬距離 25.3km(DID有) ; 日野川 右岸(福井市内)		
				運搬(堆積塵芥処理)	1	m3
				可燃物 片道運搬距離 12.6km(DID有) ; 日野川 左岸(福井市内)		
				運搬(堆積塵芥処理)	1	m3
				不燃物 片道運搬距離 25.3km(DID有) ; 日野川 左岸(福井市内)		
				運搬(堆積塵芥処理)	1	m3
				可燃物・不燃物 片道運搬距離 10.3km(DID有) ; 日野川左岸(福井市(旧清水町))		
				処分費	1	t
				可燃物 ; 福井市内		

積算内訳書

工事名	日野川堤防維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費 不燃物；福井市内 1 t
				処分費 可燃物；福井市(旧清水町) 1 t
				処分費 不燃物；福井市(旧清水町) 1 t
応急処理工	式	1	387,700	
応急処理事業工	式	1	387,700	人力作業 普通作業員； 5 人
				袋詰玉石工 2t用(長期性能型) ；材料費含む 10 袋
直接工事費	式	1	25,580,737	
共通仮設費	式	1	1,945,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,945,000	
純工事費	式	1	27,525,737	
現場管理費	式	1	10,120,000	
工事原価	式	1	37,645,737	
一般管理費等	式	1	7,134,263	
工事価格	式	1	44,780,000	