

積算内訳書

1. 工事名

工事名	北川堤防維持作業
工事地名	(自)福井県小浜市城内地先(至)福井県三方上中郡若狭町新道地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	北川堤防維持作業																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	33,167,387																												
巡視・巡回工	式	1	132,020																												
河川巡視工	式	1	132,020	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">説明会・訓練 ；説明会1時間、訓練3時間</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 A時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 B時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 C時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 D時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>時間・班</td> </tr> </table>	説明会・訓練 ；説明会1時間、訓練3時間	1	回	緊急巡視 A時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 B時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 C時間帯；	1	時間・班	緊急巡視 D時間帯；	1	時間・班												
説明会・訓練 ；説明会1時間、訓練3時間	1	回																													
緊急巡視 A時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 B時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 C時間帯；	1	時間・班																													
緊急巡視 D時間帯；	1	時間・班																													
堤防点検(除草工)	式	1	28,427,972																												
堤防除草工	式	1	28,297,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">188,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積</td> <td style="text-align: right;">262,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>除草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回刈の延面積</td> <td style="text-align: right;">19,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積</td> <td style="text-align: right;">567,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 勾配1.9未満(人力)；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">167,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">7,100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">192,900</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 ；2回施工の延面積</td> <td style="text-align: right;">161,000</td> <td>m2</td> </tr> </table>	除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積	188,000	m2	除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積	262,000	m2	除草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回刈の延面積	19,000	m2	除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積	567,000	m2	集草 勾配1.9未満(人力)；2回施工の延面積	100,000	m2	集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積	167,000	m2	集草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回施工の延面積	7,100	m2	集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積	192,900	m2	焼却 ；2回施工の延面積	161,000	m2
除草 勾配1.9未満；2回刈の延面積	188,000	m2																													
除草 勾配1.9以上；2回刈の延面積	262,000	m2																													
除草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回刈の延面積	19,000	m2																													
除草 遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積	567,000	m2																													
集草 勾配1.9未満(人力)；2回施工の延面積	100,000	m2																													
集草 勾配1.9以上；2回施工の延面積	167,000	m2																													
集草 勾配1.9以上(不陸部 人力)；2回施工の延面積	7,100	m2																													
集草 遠隔操縦式(180cm)；2回施工の延面積	192,900	m2																													
焼却 ；2回施工の延面積	161,000	m2																													

積算内訳書

工事名	北川堤防維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(Ⅰ) 刈草 片道運搬距離 15.5km (DID無) ; 2回施工 の延面積 積込・荷卸、運搬含む	145,000	m2
				運搬(Ⅱ) 刈草 片道運搬距離 6.3km (DID無) ; 2回施工の 延面積 積込・荷卸、運搬含む	161,000	m2
				除草処分 (Ⅰ) 刈草 ; (若狭町内、小浜市内)	42	t
水閘門等周辺除草工	式	1	130,312	除草 勾配1.9未満(不陸部) ; 1回刈の延面積	1,300	m2
				除草 遠隔操作式 (185cm) ; 1回刈の延面積	2,200	m2
				集草 勾配1.9未満 (不陸部) ; 1回施工の延面積	1,300	m2
				集草 遠隔操作式 (180cm) ; 1回施工の延面積	2,200	m2
				焼却 ; 1回施工の延面積	3,500	m2
堤防養生工	式	1	9,329			
伐木除根工	式	1	9,329	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ; 集積積込み	100	m2
					100	m2
路面補修工	式	1	30,330			
不陸整正工	式	1	30,330	不陸整正 補足材有 再生クッション(RC-40) 補足材の厚さ5c m ;	100	m2
清掃工	式	1	502,636			
塵芥処理工	式	1	502,636	散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ ; 運搬(散在塵芥処理)	99,000	m2
					8,000	m2

積算内訳書

工事名	北川堤防維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				可燃物 片道運搬距離 25.3km(DID無) ; 運搬(散在塵芥処理) 51,000 m2 可燃物 片道運搬距離 20.1km(DID無) ; 運搬(散在塵芥処理) 20,000 m2 不燃物 片道運搬距離 14.5km(DID無) ; 運搬(散在塵芥処理) 20,000 m2 不燃物 片道運搬距離 14.6km(DID無) ; 堆積塵芥収集(人力処理) 2 m3 収集・集積・積込みのみ ; 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3 不燃物 片道運搬距離 14.5km (DID無) ; 運搬(堆積塵芥処理) 1 m3 不燃物 片道運搬距離 14.6km (DID無) ; 処分費 1 t 可燃物 ; (若狭町内、小浜市内) 処分費 1 t 不燃物 ; (若狭町内) 処分費 1 t 不燃物 ; (小浜市内)
植栽維持工	式	1	2,799,000	
樹木・芝生管理工	式	1	2,799,000	張芝 1,500 m2 野芝 500m2以上 ; 材料費含む
応急処理工	式	1	1,266,100	
応急処理作業工	式	1	1,266,100	人力作業 10 人 普通作業員 ; 袋詰玉石 50 袋 2t用(長期性能型) ;
直接工事費	式	1	33,167,387	
共通仮設費	式	1	2,676,000	

