

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 工事名  | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事                 |
| 工事地名 | 自)福井県坂井市三国町新保地先 至)福井県吉田郡永平寺町高橋地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 福井河川国道事務所 | 河川管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事      |                                |
| 3) 工 期   | 583日間     | 自 令和 7年 5月12日<br>至 令和 8年12月15日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事 |       |            |                                                                |
|------------|------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量   | 金 額        | 細 別 内 訳                                                        |
| 築堤・護岸      | 式                | 1     | 43,469,020 |                                                                |
| 河川土工       | 式                | 1     | 31,270,800 |                                                                |
| 掘削工        | m3               | 8,300 | 3,296,910  | 掘削 (陸上部) 1 式<br>土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；表土含む     |
|            |                  |       |            | 掘削 (水中部) 1 式<br>土砂 オフソカット 押土無 障害有 5,000m3以上10,000m3未満；         |
| 残土処理工      | 式                | 1     | 27,973,890 | 土砂等運搬 1 式<br>土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置土 水切)                  |
|            |                  |       |            | 土砂等運搬 1 式<br>土砂 片道平均運搬距離 17.2km(DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ             |
|            |                  |       |            | 土砂等運搬 1 式<br>表土 片道平均運搬距離 1.1km(DID無)；                          |
|            |                  |       |            | 積込(ルズ) 1 式<br>土砂 土量 50,000m3未満；場内(仮置土 水抜き後)                    |
|            |                  |       |            | 整地 1 式<br>残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤードへ                              |
|            |                  |       |            | 残土等処分 1 式<br>表土；                                               |
| 仮設工        | 式                | 1     | 11,824,720 |                                                                |
| 工事用道路工     | 式                | 1     | 4,717,814  | 工事用道路盛土 1 式<br>4.0m以上；盛土、積込(ルズ)、土砂等運搬(黒丸地区土砂混合ヤードより)、袋詰玉石、整地含む |
|            |                  |       |            | 工事用道路盛土撤去 1 式<br>；掘削、土砂等運搬(黒丸地区土砂混合ヤードへ)                       |

## 積算内訳書

| 工事名          | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事 |     |            |                                                                                    |
|--------------|------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                            |
|              |                  |     |            | 、袋詰玉石撤去・解体、積込、整地含む<br>敷鉄板 1 式<br>22×1,524×6,096 設置・撤去；設置、撤去、賃料、整備費含む               |
| 運搬処理工        | 式                | 1   | 96,266     | 廃プラスチック運搬・処分 1 式<br>；運搬、処分費含む<br>現場発生品運搬 1 式<br>；磯部川排水機場 L=14.7km(DID有)運搬、積込、荷卸し含む |
| 仮水路工         | 式                | 1   | 6,385,920  | カラーテープ 1 式<br>据付・撤去(フランジ型φ800 板厚2.0mm)；材料費含む                                       |
| 交通管理工        | 式                | 1   | 624,720    | 交通誘導警備員 1 式                                                                        |
| 応急処理工        | 式                | 1   | 373,500    |                                                                                    |
| 応急処理作業       | 式                | 1   | 373,500    | 袋詰め玉石設置 25 袋<br>2t用；                                                               |
| 直接工事費        | 式                | 1   | 43,469,020 |                                                                                    |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 4,621,320  |                                                                                    |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 805,320    |                                                                                    |
| 運搬費          | 式                | 1   | 320,320    | 仮設材運搬費 1 式<br>敷鉄板 片道運搬距離 20kmまで；積込、取卸し(往復)(場内)含む                                   |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                | 1   | 485,000    |                                                                                    |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                | 1   | 3,816,000  |                                                                                    |
| 純工事費         | 式                | 1   | 48,090,340 |                                                                                    |
|              |                  |     |            |                                                                                    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 九頭竜川法寺岡地区河道掘削他工事 |     |            |         |
|------------|------------------|-----|------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                | 1   | 14,820,000 |         |
| 工事原価       | 式                | 1   | 62,910,340 |         |
| 一般管理費等     | 式                | 1   | 11,299,660 |         |
| 工事価格       | 式                | 1   | 74,210,000 |         |
|            |                  |     |            |         |