積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事
工事地名	自：福井県大野市貝皿地先 至：福井県福井市花堂南地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 防災課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	333日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
通信設備(機器単体)	式	1	45,755,200	
道路防災設備	式	1	28,755,200	
交通遮断装置	式	1	16,755,200	遮断機制御機 1 台 エア遮断機 1 台 L2-SW 1 台 屋外用 SFP×1付； メテアコンバータ 1 台 100M仕様； HDIPカメラ装置 1 台 景観色、ポール取付形；HDIPカメラ装置用機側装置 なし 簡易型非常用発動発電装置 1 台
交通遮断装置	式	1	12,000,000	福井河川国道事務所； 遠隔制御サーバ 1 台
道路事象検知設備	式	1	17,000,000	
道路事象検知装置	式	1	17,000,000	道路事象検知サーバ 1 台 併用型；
機器単体費	式	1	45,755,200	
工場製作	式	1	604,000	
工場製作工	式	1	604,000	
支柱製作工	式	1	604,000	遮断機支柱 1 基 景観色塗装 128.2kg；現地渡し
工場純工事費	式	1	604,000	
(工場製作原価)	式	1	604,000	
通信設備	式	1	2,296,733	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路防災設備工	式	1	1,885,153	
交通遮断装置設置工	式	1	425,604	遮断機制御機据付調整 1 台 エア遮断機据付 1 台 L2-SW調整 1 台 屋外用 SFP×1付； メディアコンバータ据付 1 台 100M仕様； HDIPカメラ装置据付調整 1 台 カメラ架台(材料のみ) 1 台 簡易型非常用発動発電装置据付調整 1 台
交通遮断装置設置工	式	1	87,680	福井河川国道事務所； 遠隔制御ケーブル据付調整 1 台
支柱設置工	式	1	72,520	遮断機支柱設置 1 基
配管・配線工	式	1	531,894	管内配線 34 m CAT5e-4P(屋外用)； 管内配線 4 m FCPEV-S0.9-5P； 管内配線 8 m CV5.5mm2-2C； 管内配線 46 m CV3.5mm2-3C； 管内配線 14 m CV3.5mm2-2C； 管内配線 10 m IV5.5mm2； 光ケーブル屋外管内配線 1 m SM-4C； 光ケーブル地中管内配線 127 m SM-4C； 光成端箱据付 1 個 8C； 光ケーブル成端接続 2 箇所

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				5テ-ブ以下； 光ケーブル伝送損失試験 1 方向
				20C以下； 電線管敷設 11 m
				G28； 波付硬質合成樹脂管敷設 91 m
				FEP40； 金属製可とう電線管敷設 1 m
				#30； プルボックス設置 1 個
				300×300×300 SUS； ダクター取付 1 個
				L=150 SUS； ダクタークリップ（材料のみ） 2 個
				G28用 SUS； 配管固定金具（材料のみ） 12 個
				G28用； 配管固定クリップ（材料のみ） 12 個
				G28用； 防水エオンカップ リング（材料のみ） 2 個
				#30用； 防水エオンボックスコネクタ（材料のみ） 2 個
				#30用； エントランスキャップ（材料のみ） 2 個
				G28用；
接地設置工	式	1	8,541	接地設置 D種接地； 1 極
作業土工	式	1	758,914	床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				保護砂 2 m3
				舗装版切断 71 m
				As t=50；
				舗装版切断 4 m
				As t=40；

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 As t=50 ;	16	m2
				舗装版破碎 As t=40 ;	1	m2
				路盤工 RC-40 t=100 ;	17	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50 ;	0.8	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40 ;	0.1	m2
				埋設標識シート敷設 W=150 2倍折り ;	32	m
				埋設標識シート敷設 W=600 2倍折り ;	4	m
				遮断機基礎	1	基
				制御機・発電機基礎	1	基
				残土運搬処分	1	式
				殻運搬処分 As ;	1	式
道路事象検知設備工	式	1	87,680			
道路事象検知装置設置工	式	1	87,680	道路事象検知サーハ゜据付調整	1	台
システムインテグレーション	式	1	222,030			
システムインテグレーション	式	1	222,030	システムインテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	66,500			
輸送工	式	1	66,500	輸送(電気) 機器 ;	1	式
仮設工	式	1	35,370			

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	35,370	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,296,733	
共通仮設費	式	1	812,938	
共通仮設費	式	1	82,938	
技術管理費	式	1	82,938	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	730,000	
純工事費	式	1	3,109,671	
現場管理費	式	1	2,163,000	
機器間接費	式	1	5,370,000	
技術者間接費	式	1	598,000	
機器管理費	式	1	4,772,000	
（現場原価）	式	1	10,642,671	
工事原価	式	1	51,244,888	
一般管理費等	式	1	6,808,312	
工事価格	式	1	181,450,000	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（松岡吉野塚地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	11,010,400	
道路防災設備	式	1	11,010,400	
交通遮断装置	式	1	11,010,400	遮断機制御機 1 台 エア遮断機 1 台 メテリアコンバータ 2 台 100M仕様； 簡易型非常用発動発電装置 1 台
機器単体費	式	1	11,010,400	
工場製作	式	1	604,000	
工場製作工	式	1	604,000	
支柱製作工	式	1	604,000	遮断機支柱 1 基 景観色塗装 128.2kg；現地渡し
工場純工事費	式	1	604,000	
(工場製作原価)	式	1	604,000	
通信設備	式	1	1,275,713	
道路防災設備工	式	1	1,173,843	
交通遮断装置設置工	式	1	226,940	遮断機制御機据付調整 1 台 エア遮断機据付 1 台 メテリアコンバータ据付 1 台 100M仕様； 簡易型非常用発動発電装置据付調整 1 台 あと施工アケーブル(材料のみ) 8 本 M12×125 SUS；
支柱設置工	式	1	72,520	遮断機支柱設置 1 基

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（松岡吉野塚地区）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
配管・配線工	式	1	664,613	管内配線 FCPEV-S0.9-5P； 管内配線 IV5.5mm2； 管内配線 CV5.5mm2-2C； 管内配線 CV3.5mm2-3C； 光ケーブル屋外管内配線 SM-4C； 光ケーブル地中管内配線 SM-4C； 光成端箱据付 8C； 光ケーブル成端接続 5テーブ以下； 光ケーブル伝送損失試験 20C以下； 電線管敷設 G36； 波付硬質合成樹脂管敷設 FEP40； 金属製可とう電線管敷設 #38； プルボックス設置 300×300×300 SUS； ダクター取付 L=250 SUS； ダクター取付 L=150 SUS； ダクタークリップ（材料のみ） G36用 SUS； 防水エオンカップリング（材料のみ） #38用；
				6 m
				12 m
				131 m
				5 m
				8 m
				123 m
				1 個
				2 箇所
				1 方向
				14 m
				12 m
				3 m
				1 個
				5 個
				6 個
				21 個
				5 個

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（松岡吉野塚地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				防水エオンボックスコネクタ(材料のみ) 5 個 #38用；
				異種管接続材(材料のみ) 2 組 G36-FEP40；
接地設置工	式	1	8,541	接地設置 1 極 D種接地；
作業土工	式	1	201,229	床掘り 1 式 埋戻し 1 式 保護砂 0.7 m3 舗装版切断 20 m As t=50； 舗装版切断 4 m Co t=40； 舗装版破碎 5 m2 As t=50； 舗装版破碎 1 m2 Co t=40； 路盤工 5 m2 RC-40 t=100； 表層 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50； コンクリート復旧 0.1 m3 t=40； 埋設標識シート敷設 10 m W=150 2倍折り； 遮断機基礎 1 基 残土運搬処分 1 式 殻運搬処分 1 式 As； 殻運搬処分 1 式 Co；
工場製品輸送工	式	1	66,500	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（松岡吉野塚地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	66,500	輸送(電気)機器； 1 式
仮設工	式	1	35,370	
交通管理工	式	1	35,370	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	1,275,713	
共通仮設費	式	1	401,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	401,000	
純工事費	式	1	1,676,713	
現場管理費	式	1	1,224,000	
機器間接費	式	1	2,076,000	
技術者間接費	式	1	70,000	
機器管理費	式	1	2,006,000	
(現場原価)	式	1	4,976,713	
工事原価	式	1	5,580,713	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（松岡地区）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
通信設備(機器単体)	式	1	9,310,400	
道路防災設備	式	1	9,310,400	
交通遮断装置	式	1	9,310,400	遮断機制御機 1 台 制御部のみ；既設筐体流用 メテリアコンバータ 2 台 100M仕様； HDIPカメラ装置 1 台 景観色、ポール取付形；HDIPカメラ装置用機側装置なし 簡易型非常用発動発電装置 1 台
機器単体費	式	1	9,310,400	
通信設備	式	1	818,839	
道路防災設備工	式	1	716,969	
交通遮断装置設置工	式	1	390,908	制御部据付調整 1 台 メテリアコンバータ据付 2 台 100M仕様； HDIPカメラ装置据付調整 1 台 カメラ架台(材料のみ) 1 台 簡易型非常用発動発電装置据付調整 1 台
配管・配線工	式	1	326,061	管内配線 6 m FCPEV-S0.9-5P； 管内配線 6 m CV5.5mm2-2C； 管内配線 6 m IV5.5mm2； 管内配線移設 4 m CV5.5mm2-2C； 光ケーブル屋外管内配線 2 m SM-4C；

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（松岡地区）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				光ケーブル地中管内配線 SM-4C； 95 m
				光成端箱据付 8C； 2 個
				光ケーブル成端接続 5テープ以下； 2 箇所
				光ケーブル伝送損失試験 20C以下； 1 方向
				プルボックス設置 300×300×150 SUS； 1 個
工場製品輸送工	式	1	66,500	
輸送工	式	1	66,500	輸送(電気) 機器； 1 式
仮設工	式	1	35,370	
交通管理工	式	1	35,370	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	818,839	
共通仮設費	式	1	247,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	247,000	
純工事費	式	1	1,065,839	
現場管理費	式	1	759,000	
機器間接費	式	1	1,798,000	
技術者間接費	式	1	102,000	
機器管理費	式	1	1,696,000	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（松岡地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	3,622,839	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（諏訪間地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	12,800,000	
道路防災設備	式	1	12,800,000	
交通遮断装置	式	1	12,800,000	遮断機制御機 1 台 制御部のみ；既設筐体流用 簡易情報板 1 台 回転灯(サレソ付)； L2-SW 1 台 屋外用 SFP×2付； HDIPカメラ装置 1 台 景観色、ポール取付形；HDIPカメラ装置用機側装置 なし 簡易型非常用発動発電装置 1 台
機器単体費	式	1	12,800,000	
通信設備	式	1	1,467,465	
道路防災設備工	式	1	1,092,715	
交通遮断装置設置工	式	1	676,340	制御部据付調整 1 台 簡易情報板据付調整 1 台 L2-SW調整 1 台 屋外用 SFP×2付； HDIPカメラ装置据付調整 1 台 カメラ架台(材料のみ) 1 台 簡易型非常用発動発電装置据付調整 1 台
配管・配線工	式	1	416,375	管内配線 28 m CAT5e-4P(屋外用)； 管内配線 14 m FCPEV-S0.9-5P； 管内配線 4 m CV5.5mm2-2C； 管内配線 19 m

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（諏訪間地区）					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				CV3.5mm2-3C； 管内配線	6	m
				IV5.5mm2； 管内配線移設	4	m
				CV5.5mm2-2C； 光ケーブル屋外露出配線	3	m
				SM-4C； 光ケーブル屋外管内配線	7	m
				SM-4C； 光ケーブル地中管内配線	3	m
				SM-4C； 光成端箱据付	1	個
				8C； 光ケーブル成端接続	1	箇所
				5テープ以下； 光ケーブル後分岐接続	1	箇所
				5テープ以下； 光ケーブル伝送損失試験	2	方向
				20C以下； 光ケーブル接続損失試験	2	対向
システムインテグレーション	式	1	272,880			
システムインテグレーション	式	1	272,880	システムインテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	66,500			
輸送工	式	1	66,500	輸送(電気) 機器；	1	式
仮設工	式	1	35,370			
交通管理工	式	1	35,370	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（諏訪間地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	1,467,465	
共通仮設費	式	1	482,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	482,000	
純工事費	式	1	1,949,465	
現場管理費	式	1	1,431,000	
機器間接費	式	1	2,968,000	
技術者間接費	式	1	636,000	
機器管理費	式	1	2,332,000	
工事原価	式	1	6,348,465	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（西勝原地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	11,010,400	
道路防災設備	式	1	11,010,400	
交通遮断装置	式	1	11,010,400	遮断機制御機 1 台 エア遮断機 1 台 メテリアコンバータ 2 台 100M仕様； 簡易型非常用発動発電装置 1 台
機器単体費	式	1	11,010,400	
工場製作	式	1	604,000	
工場製作工	式	1	604,000	
支柱製作工	式	1	604,000	遮断機支柱 1 基 景観色塗装 128.2kg；現地渡し
工場純工事費	式	1	604,000	
(工場製作原価)	式	1	604,000	
通信設備	式	1	1,352,992	
道路防災設備工	式	1	1,251,122	
交通遮断装置設置工	式	1	216,844	遮断機制御機据付調整 1 台 エア遮断機据付 1 台 メテリアコンバータ据付 1 台 100M仕様； 簡易型非常用発動発電装置据付調整 1 台
支柱設置工	式	1	72,520	遮断機支柱設置 1 基
配管・配線工	式	1	294,677	管内配線 8 m FCPEV-S0.9-5P；

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（西勝原地区）					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				管内配線 CV5.5mm2-2C；	40 m	
				管内配線 CV3.5mm2-3C；	16 m	
				管内配線 IV5.5mm2；	10 m	
				光ケーブル屋外管内配線 SM-4C；	4 m	
				光ケーブル地中管内配線 SM-4C；	29 m	
				光成端箱据付 8C；	1 個	
				光ケーブル成端接続 5テープ以下；	2 箇所	
				光ケーブル伝送損失試験 20C以下；	1 方向	
				波付硬質合成樹脂管敷設 FEP40；	28 m	
接地設置工	式	1	8,541	接地設置 D種接地；	1 極	
作業土工	式	1	658,540	床掘り	1 式	
				埋戻し	1 式	
				保護砂	0.8 m3	
				舗装版切断 As t=50；	24 m	
				舗装版切断 As t=40；	4 m	
				舗装版破碎 As t=50；	5 m2	
				舗装版破碎 As t=40；	1 m2	
				路盤工 RC-40 t=100；	6 m2	
				表層	0.3 m2	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（西勝原地区）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50 ; 表層 0.1 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40 ; 埋設標識シート敷設 7 m W=150 2倍折り ; 埋設標識シート敷設 6 m W=300 2倍折り ; 遮断機基礎 1 基 制御機・発電機基礎 1 基 残土運搬処分 1 式 殻運搬処分 1 式 As ;
工場製品輸送工	式	1	66,500	
輸送工	式	1	66,500	輸送(電気) 機器 ; 1 式
仮設工	式	1	35,370	
交通管理工	式	1	35,370	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	1,352,992	
共通仮設費	式	1	440,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	440,000	
純工事費	式	1	1,792,992	
現場管理費	式	1	1,312,000	
機器間接費	式	1	2,076,000	
技術者間接費	式	1	70,000	

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（下山地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	16,755,200	
道路防災設備	式	1	16,755,200	
交通遮断装置	式	1	16,755,200	遮断機制御機 1 台 エア遮断機 1 台 L2-SW 1 台 屋外用 SFP×1付； メテアコンバータ 1 台 100M仕様； HDIPカメラ装置 1 台 景観色、ポール取付形；HDIPカメラ装置用機側装置 なし 簡易型非常用発動発電装置 1 台
機器単体費	式	1	16,755,200	
工場製作	式	1	604,000	
工場製作工	式	1	604,000	
支柱製作工	式	1	604,000	遮断機支柱 1 基 景観色塗装 128.2kg；現地渡し
工場純工事費	式	1	604,000	
(工場製作原価)	式	1	604,000	
通信設備	式	1	2,589,382	
道路防災設備工	式	1	2,265,482	
交通遮断装置設置工	式	1	425,604	遮断機制御機据付調整 1 台 エア遮断機据付 1 台 L2-SW調整 1 台 屋外用 SFP×1付；

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（下山地区）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				メディアコンバータ据付 100M仕様； HDIPカメラ装置据付調整 カメラ架台（材料のみ） 簡易型非常用発動発電装置据付調整	1 台 1 台 1 台 1 台
支柱設置工	式	1	72,520	遮断機支柱設置	1 基
配管・配線工	式	1	657,637	管内配線 CAT5e-4P（屋外用）； 管内配線 FCPEV-S0.9-5P； 管内配線 CV5.5mm2-2C； 管内配線 CV3.5mm2-3C； 管内配線 CV3.5mm2-2C； 管内配線 IV5.5mm2； 光ケーブル屋外管内配線 SM-4C； 光ケーブル地中管内配線 SM-4C； 光成端箱据付 8C； 光ケーブル成端接続 5テープ以下； 光ケーブル伝送損失試験 20C以下； 電線管敷設 G28； 波付硬質合成樹脂管敷設 FEP40； 金属製可とう電線管敷設	51 m 8 m 8 m 87 m 18 m 10 m 1 m 75 m 1 個 2 箇所 1 方向 11 m 184 m 1 m

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（下山地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				#30 ; プルボックス設置 300×300×300 SUS ; 1 個
				ダクテ-取付 L=150 SUS ; 1 個
				ダクテ-クリップ（材料のみ） G28用 SUS ; 2 個
				配管固定金具（材料のみ） G28用 ; 12 個
				配管固定クリップ（材料のみ） G28用 ; 12 個
				防水エオンカップ リンク（材料のみ） #30用 ; 2 個
				防水エオンボックスコネクタ（材料のみ） #30用 ; 2 個
				エントランスキャップ（材料のみ） G28用 ; 2 個
接地設置工	式	1	8,541	接地設置 D種接地 ; 1 極
作業土工	式	1	1,101,180	床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				保護砂 5 m3
				舗装版切断 As t=50 ; 168 m
				舗装版切断 As t=40 ; 4 m
				舗装版破碎 As t=50 ; 38 m2
				舗装版破碎 As t=40 ; 1 m2
				路盤工 RC-40 t=100 ; 39 m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50 ; 2 m2

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（下山地区）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40 ; 埋設標識シート敷設 W=150 2倍折り ; 埋設標識シート敷設 W=300 2倍折り ; 遮断機基礎 制御機・発電機基礎 残土運搬処分 殻運搬処分 As ;	0.1 71 13 1 1 1 1	m2 m m 基 基 式 式
システムインテグレーション	式	1	222,030			
システムインテグレーション	式	1	222,030	システムインテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	66,500			
輸送工	式	1	66,500	輸送(電気) 機器 ;	1	式
仮設工	式	1	35,370			
交通管理工	式	1	35,370	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	2,589,382			
共通仮設費	式	1	796,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	796,000			
純工事費	式	1	3,385,382			
現場管理費	式	1	2,326,000			

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（貝皿地区）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
通信設備(機器単体)	式	1	16,755,200	
道路防災設備	式	1	16,755,200	
交通遮断装置	式	1	16,755,200	遮断機制御機 1 台 エア遮断機 1 台 L2-SW 1 台 屋外用 SFP×1付； メテアコンバータ 1 台 100M仕様； HDIPカメラ装置 1 台 景観色、ポール取付形；HDIPカメラ装置用機側装置 なし 簡易型非常用発動発電装置 1 台
機器単体費	式	1	16,755,200	
工場製作	式	1	604,000	
工場製作工	式	1	604,000	
支柱製作工	式	1	604,000	遮断機支柱 1 基 景観色塗装 128.2kg；現地渡し
工場純工事費	式	1	604,000	
(工場製作原価)	式	1	604,000	
通信設備	式	1	2,289,826	
道路防災設備工	式	1	1,965,926	
交通遮断装置設置工	式	1	425,604	遮断機制御機据付調整 1 台 エア遮断機据付 1 台 L2-SW調整 1 台 屋外用 SFP×1付；

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（貝皿地区）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				メディアコンバータ据付 100M仕様； 1 台
				HDIPカメラ装置据付調整 1 台
				カメラ架台(材料のみ) 1 台
				簡易型非常用発動発電装置据付調整 1 台
支柱設置工	式	1	72,520	遮断機支柱設置 1 基
配管・配線工	式	1	616,873	管内配線 CAT5e-4P(屋外用)； 14 m
				管内配線 FCPEV-S0.9-5P； 8 m
				管内配線 CV5.5mm2-2C； 87 m
				管内配線 CV3.5mm2-3C； 44 m
				管内配線 IV5.5mm2； 10 m
				ヒット配線 CV5.5mm2-2C； 10 m
				光ケーブルころがし配線 SM-4C； 4 m
				光ケーブル屋外管内配線 SM-4C； 1 m
				光ケーブル地中管内配線 SM-4C； 86 m
				光成端箱据付 8C； 1 個
				光ケーブル成端接続 5テープ以下； 2 箇所
				光ケーブル伝送損失試験 20C以下； 1 方向
				電線管敷設 G28； 11 m
				波付硬質合成樹脂管敷設 87 m

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（貝皿地区）					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				FEP40； 金属製可とう電線管敷設 #30； プルボックス設置 300×300×300 SUS； ダクテ-取付 L=150 SUS； ダクテ-クリップ（材料のみ） G28用 SUS； 配管固定金具（材料のみ） G28用； 配管固定クリップ（材料のみ） G28用； 防水エオンカップ リンク（材料のみ） #30用； 防水エオンボックスコネクタ（材料のみ） #30用； エントランスキャップ（材料のみ） G28用；	1 1 1 2 12 12 2 2 2	m 個 個 個 個 個 個 個 個 個
接地設置工	式	1	8,541	接地設置 D種接地；	1	極
作業土工	式	1	842,388	床掘り 埋戻し 保護砂 舗装版切断 As t=50； 舗装版切断 As t=40； 舗装版破碎 As t=50； 舗装版破碎 As t=40； 路盤工 RC-40 t=100；	1 1 3 78 4 18 1 18	式 式 m3 m m m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	国道158号交通遮断機他整備工事（貝皿地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=50 ; 0.9 m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40 ; 0.1 m2
				埋設標識シート敷設 W=150 2倍折り ; 31 m
				埋設標識シート敷設 W=300 2倍折り ; 8 m
				遮断機基礎 1 基
				制御機・発電機基礎 1 基
				残土運搬処分 1 式
				殻運搬処分 1 式
				As ;
システムインテグレーション	式	1	222,030	
システムインテグレーション	式	1	222,030	システムインテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	66,500	
輸送工	式	1	66,500	輸送(電気) 機器 ; 1 式
仮設工	式	1	35,370	
交通管理工	式	1	35,370	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,289,826	
共通仮設費	式	1	732,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	732,000	
純工事費	式	1	3,021,826	