

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福井バイパス玄女地区水路整備工事
工事地名	福井県坂井市丸岡町玄女地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福井バイパス玄女地区水路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	35,318,510	
道路土工	式	1	947,631	
掘削工	m3	30	9,876	掘削 1 式 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	70	460,740	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	104,460	法面整形(切土部) 120 m2 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	372,555	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
排水構造物工	式	1	25,625,245	
作業土工	式	1	1,079,395	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、運搬含む
側溝工	式	1	23,735,370	大型フレーム 33 m H1100-B1500；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷 モルタル、プライマー、シーリング材、バックアップ材含む 大型フレーム 168 m H1100×B1500(天端加工 片側H800)；基礎材、均 しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、プライマー、シーリング材、ハ ックアップ材含む 落とし蓋式U型カルバート 3 m H1100-B1500 車道用；基礎材、均しコンクリート、均し 型枠、敷モルタル含む コンクリートスラブ 3 個 B1500用 車道用；

積算内訳書

工事名	福井バイパス玄女地区水路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防草コンクリート	式	1	810,480	張りコンクリート t=10cm 18-8-40(高炉)；目地材含む	264 m2
構造物撤去工	式	1	1,767,416		
構造物取壊し工	式	1	1,147,000	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む	148 m3
運搬処理工	式	1	620,416	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	148 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	148 m3
仮設工	式	1	6,978,218		
土留・仮締切工	式	1	116,567	大型土のう H=1.08m W=1.1m；製作、設置、撤去含む	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
水替工	式	1	2,156,230	ポンプ排水 40以上120(m3/h)未満 作業時排水；設置、撤去 含む	1 式
				仮排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 無孔管 シングル構造；設 置、撤去、継手含む	1 式
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管；積込み、荷卸し含む	1 式
作業ヤード整備工	式	1	3,225,821	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式
				大型土のう H=1.08m W=1.1m；製作、設置、撤去含む	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式

積算内訳書

工事名	福井バイパス玄女地区水路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
交通管理工	式	1	1,479,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	35,318,510	
共通仮設費	式	1	4,342,000	
共通仮設費	式	1	422,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	422,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,920,000	
純工事費	式	1	39,660,510	
現場管理費	式	1	12,988,000	
工事原価	式	1	52,648,510	
一般管理費等	式	1	9,741,490	
工事価格	式	1	62,390,000	