

積算内訳書

1. 工事名

工事名	嶺北地区路面補修他工事
工事地名	福井県あわら市下金屋地先 福井県福井市北四ツ居地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	153日間	自 令和 7年 5月 1日 至 令和 7年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	6,537,480	
舗装工	式	1	6,026,893	
切削オーバーレイ工	式	1	6,026,893	舗装版切断 16 m アスファルト舗装版 舗装厚 50mm ; 切削オーバーレイ 1,980 m ² 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒Ⅱ 型(20)DS5000 ;タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 99 m ³ アスファルト殻(切削) ; 殻処分 99 m ³ アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	227,547	
区画線工	式	1	227,547	溶融式区画線 290 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 溶融式区画線 38 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; ペイント式区画線 450 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色 ; ペイント式区画線 58 m ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色 ;
仮設工	式	1	283,040	
交通管理工	式	1	283,040	交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	14,393,171	
舗装工	式	1	12,761,220	

積算内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
切削オーバーレイ工	式	1	12,761,220	舗装版切断 26 m
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm ;
				切削オーバーレイ 4,210 m ²
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒Ⅱ型(20)DS5000 ; タックコート、廃材積込含む
区画線工	式	1	1,065,871	殻運搬(路面切削) 210 m ³
				アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	1,065,871	殻処分 210 m ³
				アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	1,065,871	溶融式区画線 730 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色 ;
				溶融式区画線 34 m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色 ;
				溶融式区画線 720 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;
				溶融式区画線 19 m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ;
仮設工	式	1	566,080	△印式区画線 1,240 m
				△印式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色 ;
				△印式区画線 9 m
交通管理工	式	1	566,080	△印式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色 ;
				交通誘導警備員 1 式
道路修繕	式	1	4,129,222	

積算内訳書

工事名	嶺北地区路面補修他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
舗装工	式	1	3,752,458	
切削オーバーレイ工	式	1	3,752,458	舗装版切断 13 m アスファルト舗装版 舗装厚 50mm ; 切削オーバーレイ 1,240 m ² 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒Ⅱ 型(20)DS5000 ; タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 62 m ³ アスファルト殻(切削) ; 殻処分 62 m ³ アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	164,484	
区画線工	式	1	164,484	溶融式区画線 200 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 〆イント式区画線 380 m 〆イント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色 ; 〆イント式区画線 68 m 〆イント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 白色 ;
仮設工	式	1	212,280	
交通管理工	式	1	212,280	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	25,059,873	
共通仮設費	式	1	5,164,780	
共通仮設費	式	1	574,780	

積算内訳書

仮番号

工事名	嶺北地区路面補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	11,347,482	
舗装工	式	1	9,158,470	
切削オーバーレイ工	式	1	9,158,470	舗装版切断 57 m アスファルト舗装版 舗装厚 50mm ; 切削オーバーレイ 2,720 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒Ⅱ 型(20)DS5000 ;タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 136 m3 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 136 m3 アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	1,340,052	
区画線工	式	1	1,340,052	熔融式区画線 85 m 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 熔融式区画線 210 m 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 熔融式区画線 230 m 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 熔融式区画線 850 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 熔融式区画線 44 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; ペイント式区画線 470 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色 ;
仮設工	式	1	848,960	

積算内訳書

仮番号

工事名	嶺北地区路面補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	848,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	11,347,482	
共通仮設費	式	1	2,968,200	
共通仮設費	式	1	517,200	
運搬費	式	1	146,200	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	371,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,451,000	
純工事費	式	1	14,315,682	
現場管理費	式	1	6,520,000	
工事原価	式	1	20,835,682	

積算内訳書

仮番号

工事名	嶺北地区路面補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	21,096,895	
舗装工	式	1	17,136,657	
切削オーバーレイ工	式	1	17,136,657	舗装版切断 70 m アスファルト舗装版 舗装厚 50mm ; 切削オーバーレイ 5,050 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒Ⅱ 型(20)DS5000 ;タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 252 m3 アスファルト殻(切削) ; 殻処分 252 m3 アスファルト殻(切削) ;
区画線工	式	1	2,580,678	
区画線工	式	1	2,580,678	溶融式区画線 95 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 150 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 溶融式区画線 380 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 190 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 1,820 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 110 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; ペイント式区画線 1,030 m

積算内訳書

仮番号

工事名	嶺北地区路面補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				°イ) 式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色；
仮設工	式	1	1,379,560	
交通管理工	式	1	1,379,560	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	21,096,895	
共通仮設費	式	1	4,769,100	
共通仮設費	式	1	763,100	
運搬費	式	1	144,100	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	619,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,006,000	
純工事費	式	1	25,865,995	
現場管理費	式	1	10,651,000	
工事原価	式	1	36,516,995	