

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 工事名  | 日野川大瀬地区周辺整備工事                    |
| 工事地名 | 自) 福井県福井市黒丸町地先<br>至) 福井県福井市大瀬町地先 |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 福井河川国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 313日間           | 自 | 令和 7年 4月21日 |
|          |                 | 至 | 令和 8年 2月27日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 日野川大瀬地区周辺整備工事 |     |     |            |                                                  |        |
|------------|---------------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 |               | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                          |        |
| 樋門・樋管      |               | 式   | 1   | 32,815,568 |                                                  |        |
| 法覆護岸工      |               | 式   | 1   | 25,846,120 |                                                  |        |
| 作業土工       |               | 式   | 1   | 101,743    | 床掘り                                              | 1 式    |
|            |               |     |     |            | 土砂；                                              |        |
|            |               |     |     |            | 埋戻し                                              | 1 式    |
|            |               |     |     |            | 採取土；                                             |        |
|            |               |     |     |            | 積込(ルーズ)                                          | 1 式    |
|            |               |     |     |            | 採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード                     |        |
|            |               |     |     |            | 土砂等運搬                                            | 1 式    |
|            |               |     |     |            | 採取土 片道平均運搬距離 8.3km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土) |        |
| 残土処理工      |               | 式   | 1   | 52,221     | 整地                                               | 1 式    |
|            |               |     |     |            | 残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード                           |        |
|            |               |     |     |            | 土砂等運搬                                            | 1 式    |
|            |               |     |     |            | 土砂 片道平均運搬距離 8.3km(DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードへ             |        |
| 高水護岸工      |               | 式   | 1   | 8,178,890  | コンクリートブロック基礎A                                    | 40 m   |
|            |               |     |     |            | 18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm；均しコンクリート、型枠、目地材含む    |        |
|            |               |     |     |            | 連節ブロック張                                          | 497 m2 |
|            |               |     |     |            | t=250 350kg/m2以上；吸出し防止材含む                        |        |
|            |               |     |     |            | 天端コンクリートA                                        | 2 m3   |
|            |               |     |     |            | 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む                             |        |
|            |               |     |     |            | 小口止コンクリートA                                       | 2 箇所   |
|            |               |     |     |            | 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm；型枠含む                   |        |
| 高水敷保護工     |               | 式   | 1   | 2,670,126  | 連節ブロック張                                          | 127 m2 |
|            |               |     |     |            | t=250 350kg/m2以上；吸出し防止材含む                        |        |
|            |               |     |     |            | 縦帯コンクリート                                         | 29.2 m |
|            |               |     |     |            | 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm；目地材、型枠含む               |        |
|            |               |     |     |            | 横帯コンクリート                                         | 2 箇所   |

## 積算内訳書

| 工事名        | 日野川大瀬地区周辺整備工事 |     |              |                                                                                             |        |
|------------|---------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                     |        |
|            |               |     |              | 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm；型枠含む                                                              |        |
| 堤外水路工      | 式             | 1   | 14, 843, 140 | 連節ブロック張                                                                                     | 744 m2 |
|            |               |     |              | t=250 350kg/m2以上；吸出し防止材含む                                                                   |        |
|            |               |     |              | 横帯コンクリート                                                                                    | 2 箇所   |
|            |               |     |              | 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ100cm；型枠含む<br>かごマット(スロープ型)<br>t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm；床拵え、吸出し防止材含む | 158 m2 |
| 付属物設置工     | 式             | 1   | 1, 314, 305  |                                                                                             |        |
| 階段工        | 式             | 1   | 1, 314, 305  | 均しコンクリート                                                                                    | 57 m2  |
|            |               |     |              | 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm；均し型枠含む                                                                  |        |
|            |               |     |              | コンクリート                                                                                      | 18 m3  |
|            |               |     |              | 18-8-40(高炉)；<br>型枠                                                                          | 1 式    |
|            |               |     |              | 一般型枠；<br>平ブロック張<br>控120mm；                                                                  | 25 m2  |
| 仮設工        | 式             | 1   | 5, 655, 143  |                                                                                             |        |
| 作業土工       | 式             | 1   | 658, 405     | 埋戻し                                                                                         | 1 式    |
|            |               |     |              | 採取土；<br>積込(ルーズ)                                                                             | 1 式    |
|            |               |     |              | 採取土 土量50, 000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード                                                               |        |
|            |               |     |              | 土砂等運搬                                                                                       | 1 式    |
| 土留・仮締切工    | 式             | 1   | 4, 945, 482  | 採取土 片道平均運搬距離 8.3km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)                                            |        |
|            |               |     |              | 締切盛土                                                                                        | 1 式    |
|            |               |     |              | 採取土；運搬、積込(ルーズ)、法面整形、遮水シート含む<br>締切盛土撤去<br>土砂；掘削、運搬、整地含む                                      | 1 式    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 日野川大瀬地区周辺整備工事 |       |            |                                                                                                                                     |                   |
|------------|---------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量   | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                             |                   |
|            |               |       |            | 大型土のう<br>製作・設置；運搬、積込(ルース)含む                                                                                                         | 1 式               |
|            |               |       |            | 大型土のう<br>撤去；運搬、整地含む                                                                                                                 | 1 式               |
| 仮排水路工      | 式             | 1     | 21,654     | 暗渠排水管撤去<br>高密度ポリエチレン管φ1000；継手、エルボ含む                                                                                                 | 18 m              |
| 運搬処理工      | 式             | 1     | 29,602     | 廃プラスチック類運搬処分<br>高密度ポリエチレン管、大型土のう袋 片道運搬距離<br>16.3km；積込、荷卸、処分費含む                                                                      | 0.91 t            |
| 築堤・護岸      | 式             | 1     | 30,257,261 |                                                                                                                                     |                   |
| 河川土工       | 式             | 1     | 17,333,235 |                                                                                                                                     |                   |
| 盛土工        | m3            | 40    | 296,540    | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；<br>土砂等運搬<br>採取土 片道平均運搬距離 8.3km (DID有)；黒<br>丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)<br>積込(ルース)<br>採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤ<br>ード | 1 式<br>1 式<br>1 式 |
| 盛土工(ICT)   | m3            | 6,900 | 15,801,130 | 路体(築堤)盛土(ICT)<br>土砂等運搬<br>採取土 片道平均運搬距離 8.3km (DID有)；黒<br>丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土)<br>積込(ルース)<br>採取土 土量50,000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤ<br>ード       | 1 式<br>1 式<br>1 式 |
| 法面整形工(ICT) | 式             | 1     | 1,148,530  | 法面整形(盛土部)(ICT)<br>法面締固め無し；                                                                                                          | 2,150 m2          |
| 残土処理工      | 式             | 1     | 87,035     | 整地<br>残土受入れ地での処理；黒丸地区土砂混合ヤード<br>土砂等運搬<br>土砂 片道平均運搬距離 8.3km(DID有)；黒丸                                                                 | 1 式<br>1 式        |

## 積算内訳書

| 工事名                                               | 日野川大瀬地区周辺整備工事 |     |             |                                   |            |    |
|---------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|-----------------------------------|------------|----|
| 工事区分・工種・種別                                        |               | 単 位 | 数 量         | 金 額                               | 細 別 内 訳    |    |
|                                                   |               |     |             |                                   | 地区土砂混合ヤードへ |    |
| 法覆護岸工                                             | 式             | 1   | 4, 421, 725 |                                   |            |    |
| 植生工                                               | 式             | 1   | 4, 421, 725 | 張芝                                | 2, 150     | m2 |
|                                                   |               |     |             | 張芝工 500m2以上；法面清掃、耳芝、芝串含む          |            |    |
|                                                   |               |     |             | 筋芝                                | 110        | m2 |
|                                                   |               |     |             | 筋芝工 100m2以上300m2未満；積込(ルース)、運搬含む   |            |    |
| 市松芝                                               | 90            | m2  |             |                                   |            |    |
| 野芝；芝串含む                                           |               |     |             |                                   |            |    |
| 付帯道路工                                             | 式             | 1   | 4, 833, 330 |                                   |            |    |
| 作業土工                                              | 式             | 1   | 201, 135    | 床掘り                               | 1          | 式  |
|                                                   |               |     |             | 土砂；                               |            |    |
|                                                   |               |     |             | 埋戻し                               | 1          | 式  |
|                                                   |               |     |             | 採取土；                              |            |    |
|                                                   |               |     |             | 積込(ルース)                           | 1          | 式  |
| 採取土 土量50, 000m3未満；黒丸地区土砂混合ヤード                     |               |     |             |                                   |            |    |
| 土砂等運搬                                             | 1             | 式   |             |                                   |            |    |
| 採取土 片道平均運搬距離 8. 3km (DID有)；黒丸地区土砂混合ヤードより(土砂混合改良土) |               |     |             |                                   |            |    |
| アスファルト舗装工                                         | 式             | 1   | 3, 361, 095 | 下層路盤(車道・路肩部)                      | 1, 350     | m2 |
|                                                   |               |     |             | 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm；        |            |    |
| 表層(車道・路肩部)                                        | 1, 350        | m2  |             |                                   |            |    |
| 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；プラムコート含む            |               |     |             |                                   |            |    |
| 法面保護工                                             | 式             | 1   | 1, 271, 100 | 法肩保護コンクリート                        | 300        | m  |
|                                                   |               |     |             | 18-8-40(高炉) 200×170；基礎碎石、型枠、目地材含む |            |    |
| 付帯道路施設工                                           | 式             | 1   | 80, 980     |                                   |            |    |
|                                                   |               |     |             |                                   |            |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 日野川大瀬地区周辺整備工事 |     |            |                                                  |            |
|------------|---------------|-----|------------|--------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                          |            |
| 道路付属物工     | 式             | 1   | 80,980     | 距離標<br>設置150×250；基礎碎石、コンクリート、型枠、溶接金網、銘板、金属鋸含む    | 1 箇所       |
| 構造物撤去工     | 式             | 1   | 1,006,540  |                                                  |            |
| 構造物取壊し工    | 式             | 1   | 969,456    | 袋詰玉石撤去<br>2t用 撤去 運搬距離L=8.3km（DID有）；積込、運搬、整地含む    | 228 袋      |
| 運搬処理工      | 式             | 1   | 37,084     | 廃プラスチック類運搬処分<br>袋詰玉石袋材 片道運搬距離 16.3km；積込、荷卸、処分費含む | 1.14 t     |
| 仮設工        | 式             | 1   | 2,581,451  |                                                  |            |
| 工事用道路工     | 式             | 1   | 440,451    | 敷鉄板<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備費含む         | 1 式        |
| 防塵対策工      | 式             | 1   | 1,324,800  | タヤ洗浄装置<br>湿式；基本料、賃料含む                            | 1 式        |
| 交通管理工      | 式             | 1   | 816,200    | 交通誘導警備員                                          | 1 式        |
| 直接工事費      | 式             | 1   | 63,072,829 |                                                  |            |
| 共通仮設費      | 式             | 1   | 10,240,211 |                                                  |            |
| 共通仮設費      | 式             | 1   | 4,896,211  |                                                  |            |
| 運搬費        | 式             | 1   | 600,561    | 仮設材運搬費<br>敷鉄板 片道運搬距離 4.9km；積込、取卸し(往復)含む          | 1 式        |
| 準備費        | 式             | 1   | 2,433,080  | 表面はぎ土処理<br>表土 片道運搬距離 4.3km（DID無）；運搬、処分費含む        | 1 式        |
| 技術管理費      | 式             | 1   | 1,182,570  | 保守管理(ICT)<br>システム初期費(ICT)                        | 1 式<br>1 式 |

## 積算内訳書

|              |               |     |             |         |
|--------------|---------------|-----|-------------|---------|
| 工事名          | 日野川大瀬地区周辺整備工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位           | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式             | 1   | 680,000     |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式             | 1   | 5,344,000   |         |
| 純工事費         | 式             | 1   | 73,313,040  |         |
| 現場管理費        | 式             | 1   | 20,938,000  |         |
| 工事原価         | 式             | 1   | 147,365,262 |         |
| 一般管理費等       | 式             | 1   | 23,214,738  |         |
| 工事価格         | 式             | 1   | 170,580,000 |         |
|              |               |     |             |         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 日野川大瀬地区周辺整備工事 |     |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                  |
|------------|---------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 |               | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                  |
| 築堤・護岸      |               | 式   | 1   | 32,048,218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                  |
| 河川土工       |               | 式   | 1   | 31,157,850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                  |
| 土砂混合攪拌工    |               | 式   | 1   | 31,157,850 | 土砂混合攪拌<br>3種混合；<br>積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合・攪拌前)<br>)<br>土砂等運搬<br>土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置<br>土 混合・攪拌前)<br>積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；仮置土(混合・攪拌後)<br>)<br>土砂等運搬<br>土砂 片道運搬距離 0.3km(DID無)；場内(仮置<br>土 混合・攪拌後)<br>整地<br>敷均し(ルース)；黒丸地区(混合・攪拌後)<br>安定処理<br>シルト質採取土(石灰系固化材混合) 9.09t/100m3<br>；固化材含む | 9,000<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | m3<br>式<br>式<br>式<br>式<br>式<br>式 |
| 仮設工        |               | 式   | 1   | 890,368    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                  |
| 工事用道路工     |               | 式   | 1   | 245,268    | 敷鉄板<br>22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備<br>費含む                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 式                                 |                                  |
| 防塵対策工      |               | 式   | 1   | 645,100    | タヤ洗浄装置<br>湿式；基本料、賃料含む                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 式                                 |                                  |
| 直接工事費      |               | 式   | 1   | 32,048,218 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                  |
| 共通仮設費      |               | 式   | 1   | 8,093,004  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                  |

## 積算内訳書

|              |               |     |            |                                                                                        |
|--------------|---------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名          | 日野川大瀬地区周辺整備工事 |     |            |                                                                                        |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                |
| 共通仮設費        | 式             | 1   | 5,081,004  |                                                                                        |
| 運搬費          | 式             | 1   | 4,684,004  | 土質改良システム分解組立輸送費 1 式<br>；土質改良システム組立・分解、積込、輸送(往復)含む<br>仮設材運搬費 1 式<br>；敷鉄板運搬、積込、取卸し(往復)含む |
| 現場環境改善費（率計上） | 式             | 1   | 397,000    |                                                                                        |
| 共通仮設費（率計上）   | 式             | 1   | 3,012,000  |                                                                                        |
| 純工事費         | 式             | 1   | 40,141,222 |                                                                                        |
| 現場管理費        | 式             | 1   | 12,973,000 |                                                                                        |
| 工事原価         | 式             | 1   | 53,114,222 |                                                                                        |
|              |               |     |            |                                                                                        |