

積算内訳書

1. 業務名

業務名	九頭竜川流量観測業務
履行場所	福井県福井市他（九頭竜川流域）

2. 業務内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	379 日間	自 令和 7年 3月18日	至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、総合的な河川管理等の基礎資料とするために、水文観測業務規定に基づき九頭竜川流域の流量観測所において流量観測を実施し、令和7年の水位流量曲線を作成するものである。		
4) 業務内容	【流量観測】計画準備:1業務、打合せ協議:1式、現地調査:1式(1回)、低水流量観測:1式(36回)、高水流量観測:1式、河川定期横断測量 直接水準:40本、河川定期横断測量 複写:20断面、河川深浅測量(1m<H≤3m):24測線、河川深浅測量(3m<H):10測線、報告書作成:1式 【水位流量曲線作成】計画準備:1業務、打合せ協議:1式、水位流量曲線の作成:1		

積算内訳書

業務名	九頭竜川流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測		式	1	22,023,714	
流量観測		式	1	19,327,849	
流量観測		式	1	19,327,849	計画準備 1 業務 打合せ協議 1 式 現地調査 (1) 1 (回) 式 低水流量観測 (36) 1 (回) 式 中角 徒歩観測7回、舟観測29回 低水流量観測 (36) 1 (回) 式 五松橋 徒歩観測8回、舟観測28回 低水流量観測 (36) 1 (回) 式 飯島 徒歩観測6回、舟観測30回 低水流量観測 (36) 1 (回) 式 三尾野 徒歩観測5回、舟観測31回 低水流量観測 (36) 1 (回) 式 天神橋 徒歩観測36回 低水流量観測 (180) 1 (回) 式

積算内訳書

業務名	九頭竜川流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高水流量観測	1 式
				機械経費	1 式
				河川定期横断測量 直接水準(平地)	40 本
				平均測量幅:87m 河川定期横断測量 複写	20 断面
				河川深浅測量	24 測線
				河川深浅測量	10 測線
				報告書作成	1 業務
水位流量曲線作成	式	1	2,695,865		
水位流量曲線作成	式	1	2,695,865	計画準備	1 業務
				打合せ協議	1 式
				基礎資料の収集・点検	7 観測所
				水位流量曲線の作成	7 観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	7 観測所
				報告書作成	1 業務
直接経費	式	1	331,297		
直接経費	式	1	331,297		

積算内訳書

業務名	九頭竜川流量観測業務				業 種	測量業務
					項 目	直接経費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
旅費交通費		式	1	161,297	旅費交通費 1 式	
電子成果品作成費		式	1	170,000	電子成果品作成費 1 式	
直接測量費		式	1	22,355,011		
間接測量費		式	1	13,564,989		
諸経費		式	1	13,564,989		
測量業務価格		式	1	35,920,000		