

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）
工事地名	（自）福井県大野市横枕地先 （至）福井県大野市貝皿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	37,594,200			
巡視・巡回工	式	1	35,071,277			
道路巡回工	式	1	35,071,277	巡視A	365	回
				道路巡視員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
				巡視B	10	回
				道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
				巡視C	10	回
				借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
				パトロールカー巡回(昼間)	1	時間
				貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
				パトロールカー巡回(昼間)	1	時間
				貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
パトロールカー巡回(夜間)	1	時間				
貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象						
パトロールカー巡回(夜間)	1	時間				
貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象						
車両管理費(燃料費)	1,000	L				
ガソリン(油脂類費含む)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象						

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
巡回整備工	式	1	568,947		
巡回整備工(昼間)	式	1	39,171	巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1 時間
				巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1 時間
				緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1 時間
				緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1 時間
巡回整備工(夜間)	式	1	55,900	巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1 時間
				巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1 時間
				緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り；	1 時間
				緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；	1 時間
巡回工(昼間)	式	1	16,535	トラック巡回(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1 時間
				ライトバン巡回(昼間) 借上 1500CC；	1 時間
				ライトバン巡回(昼間) 借上 車両のみ 1500CC；	1 時間
巡回工(夜間)	式	1	28,556	パトロールカー巡回(夜間) 巡回運行員；	1 時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トラック巡回(夜間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1	時間
				ライトバン巡回(夜間) 借上 1500CC；	1	時間
				ライトバン巡回(夜間) 借上 車両のみ 1500CC；	1	時間
車両運転作業(昼間)	式	1	53,943	トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 4t積2t吊；	1	時間
				トラック運転(昼間) 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊；	1	時間
				ダンプトラック運転(昼間) 借上 2t積；	1	時間
				ダンプトラック運転(昼間) 借上 4t積；	1	時間
				ハッカー車運転(昼間) 借上 4m3；	1	時間
				高所作業車運転(昼間) 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m；	1	時間
				ライトバン運転(昼間) 借上 1500CC；	1	時間
				軽トラック運転(昼間) 借上 660CC；	1	時間
				標識車運転(昼間) 貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型；	1	時間
				発動発電機運転(昼間) 2KVA；	1	時間
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り；	1	時間
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し；	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 4t積2t吊；	1	時間
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊；	1	時間
				ダンプトラック運転(夜間) 借上 2t積；	1	時間
				ダンプトラック運転(夜間) 借上 4t積；	1	時間
				ハッカー車運転(夜間) 借上 4m3；	1	時間
				高所作業車運転(夜間) 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m；	1	時間
				ライトバン運転(夜間) 借上 1500CC；	1	時間
				軽トラック運転(夜間) 借上 660CC；	1	時間
				標識車運転(夜間) 貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型；	1	時間
労務員(昼間)	式	1	61,928	作業員(昼間) 普通作業員；	1	日
				作業員(昼間) 普通作業員；	1	時間
				道路巡回員(昼間) 土木一般世話役；	1	日
				道路巡回員(昼間) 土木一般世話役；	1	時間
				一般運転手(昼間) 一般運転手；	1	時間
労務員(夜間)	式	1	14,741	作業員(夜間) 普通作業員；	1	時間
				道路巡回員(夜間) 土木一般世話役；	1	時間
				一般運転手(夜間) 一般運転手；	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般材料	式	1	226,211	常温合材	1	kg
				全天候型；		
				舗装段差補修材	1	kg
				樹脂モルタル アスファルト舗装用；		
				切り丸太	1	本
				L=1.8m 末口6cm；		
				松丸太	1	本
				L=2.0m 末口15cm；		
				雑矢板	1	m3
				2.0m×3～4.5cm×12cm；		
				なまし鉄線	1	kg
				#10 径3.2；		
				養生シート	1	枚
				3.6m×5.4m×0.5mm；		
				土木シート	1	m2
				プラスチック製 網目：タテ7mm ヨコ8mm；		
				セメント	1	kg
				普通 25kg袋入；		
				生コンクリート	1	m3
				18-8-25（高炉）；		
				砂	1	m3
				コンクリート用骨材 砂 洗い細目；		
				骨材	1	m3
				コンクリート用砕石 20～5mm；		
砕石	1	m3				
再生クラッシャーラン RC-40；						
油吸着材	1	袋				
高性能油吸着材 10kg袋詰；						
油吸着材	1	枚				
油防除資材 50×50×4；						
除草剤	1	L				
生育抑草剤；						
除草剤	1	L				
イ科雑草専用；						

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草剤	1	L
				1年生雑草及び多年生広葉雑草用；		
				殺虫剤	1	L
				吸汁性害虫用；		
				殺虫剤	1	L
				毛虫用；		
				展着剤	1	L
				展着剤；		
				草刈機	1	時間
				借上 肩掛式カッター径255mm；		
				チェーンソー	1	時間
				借上；		
				基礎ブロック	1	個
				コンクリート基礎 300×500×450；		
道路土工	式	1	38,836			
掘削工(小規模)	式	1	11,406	床掘り(人力)	1	m3
				土砂；		
				床掘り(機械)	1	m3
				土砂；		
盛土工(小規模)	式	1	10,575	埋戻し(人力)	1	m3
				締固め含む；		
				埋戻し(機械)	1	m3
				小型バックホウ タンパ 締固め；		
残土処理工	式	1	16,855	土砂等運搬	1	m3
				2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km；		
				土砂等運搬	1	m3
				2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬		
				距離8.0km<L≤12.0km；		
				土砂等運搬	1	m3
				4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬		
				距離10.0km<L≤13.0km；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	106,265		
アスファルト舗装工	式	1	5,533	表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m；タックコート含む	1 m2
				表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b≤3.0m；タックコート含む	1 m2
アスファルト舗装工	式	1	6,409	表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m；タックコート含む	1 m2
				表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b≤3.0m；タックコート含む	1 m2
舗装版取壊工(昼間)	式	1	22,356	舗装版破碎 As t≤10cm 人力；	1 m2
				殻運搬 As殻 2t積 運搬距離16.0km<L≤28.5km；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻；	1 m3
舗装切断工(昼間)	式	1	685	舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm；	1 m
切削オーバーレイ(昼間)	式	1	6,981	切削オーバーレイ(表層+中間層) 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm；タ ックコート含む	1 m2
				殻運搬(路面切削) 昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km；	1 m3
				切削屑処分	1 m3
切削オーバーレイ(夜間)	式	1	4,929	切削オーバーレイ(表層+中間層) 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm；タ ックコート含む	1 m2
				殻運搬(路面切削屑) 夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km；	1 m3

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装補修工	式	1	971	目地補修(手間のみ)	1	m
				目地補修材	1	kg
				加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性；		
アスファルト舗装補修工	式	1	58,401	欠損部補修工	1	t
				アスファルト乳剤(PKR)使用；		
				クラック補修工(手間のみ)	1	m
				クラック補修材	1	kg
				加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性；		
区画線工	式	1	5,471			
区画線工	式	1	4,921	ペイント式区画線	1	m
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；		
				ペイント式区画線	1	m
				ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱；		
				ペイント式区画線	1	m
				ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱；		
				ペイント式区画線	1	m
				ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線 1 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;		
区画線消去工	式	1	550	区画線消去	1	m
道路構造物補修工	式	1	140,043			
道路構造物補修工	式	1	140,043	削孔 径10以上30未満 深30以上200未満 ; 削孔 径30以上60未満 深100以上200未満 ; 削孔 径30以上60未満 深200以上300未満 ; 削孔 径30以上60未満 深300以上400未満 ; コンクリート打設 人力 18-8-25(高炉) ; コンクリート打設 人力 24-12-25(高炉) ; コンクリート打設 人力 24-12-25(早強) ; 型枠 無筋・鉄筋構造物 ; 型枠 小型構造物 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 目地材設置 瀝青繊維質目地板 10cm ; コンクリートアンカー	1 孔 1 孔 1 孔 1 孔 1 m3 1 m3 1 m3 1 m2 1 m2 1 kg 1 kg 1 m2 1 本	

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				樹脂カブセル たたき込み用 D13 M12用；	
				基礎砕石	1 m2
				RC-40 t=100mm；	
				基礎砕石	1 m2
				RC-40 t=150mm；	
				基礎砕石	1 m2
				RC-40 t=200mm；	
排水構造物工	式	1	9,304		
排水構造物補修工	式	1	9,304	フレキストU型側溝	1 m
				300×300×2000 据付；	
縁石工	式	1	1,306		
縁石工	式	1	1,306	アスカフ	1 m
				再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≦A<215cm2	
				；	
防護柵工	式	1	292,153		
防護柵復旧工	式	1	288,038	ガードレール復旧(撤去・設置)	1 m
				コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)；	
				ガードレール復旧(撤去・設置)	1 m
				レールのみ(手間のみ)；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				A 4m メッキ；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				A 2m メッキ；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				B 4m メッキ；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				B 2m メッキ；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				A 4m ダークブラウン；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				A 2m ダークブラウン；	

積算内訳書

工事名		R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				袖ビーム(材料費)	1	枚
				A メッキ；		
				袖ビーム(材料費)	1	枚
				B メッキ；		
				袖ビーム(材料費)	1	枚
				A ダークブラウン；		
				直支柱(材料費)	1	本
				A-4E ダークブラウン キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				A-2B ダークブラウン キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				A-4E メッキ キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				A-2B メッキ キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				B-4E メッキ キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				B・C-2B メッキ キャップ 無し；		
				支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(白色) φ 139.8mm；		
				支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ 139.8mm；		
				支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(白色) φ 114.3mm；		
				支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ 114.3mm；		
				ボルト・ナット(材料費)	1	本
				M20×170 メッキ；		
				ボルト・ナット(材料費)	1	本
				M20×145 メッキ；		
				ボルト・ナット(材料費)	1	本
				M16×35 メッキ；		
				ブラケット(材料費)	1	個
				4.5×70×300 メッキ；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
落下物防止柵補修工		式	1	4,115	落下物防止柵設置(手間のみ)	1 m
標識工		式	1	281,125		
標識補修工		式	1	281,125	標識板(材料費)	1 m2
					案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型；	
					建柱・基礎設置(手間＋材料)	1 本
					路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ；	
					建柱・基礎設置(手間＋材料)	1 本
					路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ；	
					建柱・基礎撤去	1 本
					路側単柱式；	
					路側板設置(手間のみ)	1 基
					路側式；	
					標識板設置(手間のみ)	1 m2
					案内標識；	
		式	1	389,816	標識板撤去	1 基
					路側式；	
					標識板撤去	1 基
					信号アーム・照明柱部；	
道路付属施設工		式	1	389,816		
道路付属物工(視線誘導標)		式	1	103,934	スノーポール併用型設置(手間＋材料)	1 本
					土中建込 両面反射 φ100以下 1個；	
					スノーポール併用型設置(手間＋材料)	1 本
					Co建込(穿孔含む)両面反射 φ100以下 1個；	
					スノーポール併用型設置(手間＋材料)	1 本
					Co建込(穿孔含まない)両面反射 φ100以下 1個	
					；	
					視線誘導標設置(手間＋材料)	1 本
					構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型；	
					視線誘導標設置(手間＋材料)	1 本
					構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型；	
					視線誘導標設置(手間＋材料)	1 本

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型； 視線誘導標設置(手間＋材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 バンド式 標準型； ； 視線誘導標設置(手間＋材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型； ； 視線誘導標設置(手間＋材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型； ； 視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 バンド式； 視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 ボルト式； 視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 かぶせ式； 視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				構造物取付 φ100以下 側壁用； 視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				構造物取付 φ100以下 ベースプレート式； 視線誘導標撤去	1	本
				防護柵取付； 視線誘導標撤去	1	本
				構造物取付； 視線誘導標(材料費)	1	基
				防塵型 ベースプレート式 φ100両面角度付；		
道路付属物工(車線分離標)	式	1	133,401	車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=400 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=650 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 1本脚；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 3本脚；	1	本
				車線分離標撤去 貼付式；	1	本
道路付属物工(車線分離標)	式	1	152,481	車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=400 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ80 H=650 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 1本脚；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 3本脚；	1	本
				車線分離標撤去 貼付式；	1	本
法面工	式	1	18,874			
かご工	式	1	18,874	じゃかご じゃかご径45cm；	1	m
				ふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm；	1	m

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路清掃工		式	1	234,127		
路面清掃工		式	1	200,883	路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量N<0.1m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.1≦N<0.2m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.2≦N<0.4m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量0.4≦N<1.2m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量1.2≦N<2.0m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量2.0≦N<3.0m3/km；	
					路面清掃(機械) 1km ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量N<0.1m3/km；	

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				00L(貸与) 塵埃量3.0m3/km $\leq$ N；	
				路面清掃(機械)	1 km
				移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)；	
				路面清掃(機械)	1 km
				移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)；	
				散水車回送	1 km
				散水車(貸与)；	
排水施設清掃工	式	1	16,230	側溝清掃(人力)	1 m
				無蓋；土砂積込含む	
				側溝清掃(人力)	1 m
				有蓋 コンクリート蓋；蓋撤去設置、土砂積込含む	
				側溝清掃(人力)	1 m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；蓋撤去設置、土砂積込含む	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し；	
				側溝清掃(機械)	1 km
				移動費 側溝清掃車(貸与)；	
				側溝清掃(機械)	1 km
				移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	
				散水車無し；	
				側溝蓋撤去・設置	1 枚

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				40kg以上80kg以下； 側溝蓋撤去・設置	1	枚
				80kg以上120kg以下； 側溝清掃車回送	1	km
				側溝清掃車(貸与)； 排水管清掃車回送	1	km
				排水管清掃車(貸与)； 樹清掃	1	箇所
				蓋無；土砂積込含む 樹清掃	1	箇所
				蓋有；蓋撤去設置、土砂積込含む		
処分費	式	1	17,014	塵埃処分費	1	kg
				大野市 可燃ごみ； 塵埃処分費	1	kg
				大野市 不燃ごみ； 汚泥処分費	1	m3
				固化物； 汚泥処分費	1	m3
				泥水；		
除草工	式	1	217,505			
道路除草工	式	1	214,555	除草	1,000	m2
				肩掛式 集草含む(飛石防止有り)； 除草	1	m2
				肩掛式 集草含む(飛石防止無し)； 除草	500	m2
				肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)； 除草	500	m2
				肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)； 除草	1	m2
				人力除草(集草含む)； 除草	1	m2
				人力除草(刈取のみ)； 伐木	1	m2

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				粗(10本/100m2未満)； 伐木	1	m2
				密(50本/100m2以上)； 積込・運搬	1	m2
				ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km； 積込・運搬	500	m2
				ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km； 刈取草処分費	200	kg
				草； 伐採木処分費	200	kg
				幹；		
除草シート設置工	式	1	2,950	防草シート撤去設置(手間のみ)	1	m2
				法面部 2層構造 黒色； 防草シート設置(手間のみ)	1	m2
				法面部； 防草シート(材料費)	1	m2
				不織布系； アンカーピン(材料費)	1	本
				φ9 L=200； 粘着テープ(材料費)	1	m
				W=100；		
構造物撤去工	式	1	117,636			
構造物取壊し工	式	1	98,596	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 人力；		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 人力；		
				コンクリートはつり	1	m2
				はつり厚 3cm以下；		
				コンクリートはつり	1	m2
				はつり厚 3cmを超え6cm以下；		
運搬処理工	式	1	19,040	殻運搬	1	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5 .7km<L≤8.0km；	1	m3
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3 .3km<L≤5.7km；	1	m3
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5 .7km<L≤8.0km；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1	m3
仮設工	式	1	101,515			
土のう工	式	1	13,095	土のう設置	1	袋
				土のう撤去	1	袋
				大型土のう製作据付 据付作業半径6m以下；	1	袋
				大型土のう製作据付 据付作業半径6mを超え20m以下；	1	袋
				大型土のう撤去 撤去作業半径6m以下；	1	袋
				大型土のう撤去 撤去作業半径6mを超え20m以下；	1	袋
				植生土のう(手間+材料) 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm；	1	袋
交通管理工	式	1	88,420	交通誘導警備員 (A) 昼間；	1	人日
				交通誘導警備員 (A) 夜間；	1	人日
				交通誘導警備員	1	人日

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；
雪寒	式	1	1,541,620	1 人日
一般除雪工	式	1	529,796	
一般除雪(昼間)	式	1	259,218	除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与；勝山除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 4×4 7t 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 4×4 7t 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 4×4 7t 貸与；勝山除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)； 九頭竜除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)； 九頭竜除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与；九頭竜除雪基 地 除雪グレーター(A)(待機なし) 1 時間 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 除雪グレーダ(B)(待機なし) 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)	1	時間
				； 除雪グレーダ(待機あり) 3.1m級 排出ガス対策型 借上；	1	時間
				ロータリ除雪車(A)(待機なし) 2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地	1	時間
				ロータリ除雪車(B)(待機なし) 2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地	1	時間
				ロータリ除雪車(待機あり) 2.2m級 220w 300PS 貸与；勝山除雪基地	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(A)(待機なし) 660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(B)(待機なし) 660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(待機あり) 660cc 4輪駆動 借上；	1	時間
				除雪作業員(A) 所定労働時間内；	1	時間
				除雪作業員(B) 所定労働時間外；	1	時間
一般除雪(夜間)	式	1	270,578	除雪トラック(C)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(D)(待機なし) 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(待機あり) 6×6 10t AT VP VATG 貸与；勝山除雪基地	1	時間
				除雪トラック(C)(待機なし) 4×4 7t 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪トラック(D) (待機なし)	1	時間
				4×4 7t 貸与 (所定労働時間外) ; 勝山除雪基地		
				除雪トラック (待機あり)	1	時間
				4×4 7t 貸与 ; 勝山除雪基地		
				除雪トラック(C) (待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG SS 貸与 (所定労働時間内)		
				; 九頭竜除雪基地		
				除雪トラック(D) (待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG SS 貸与 (所定労働時間外)		
				; 九頭竜除雪基地		
				除雪トラック (待機あり)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG SS 貸与 ; 九頭竜除雪基地		
				除雪グレーダ (C) (待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間内)		
				;		
				除雪グレーダ (D) (待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間外)		
				;		
				除雪グレーダ (待機あり)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 ;		
				ロータリ除雪車 (C) (待機なし)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内) ;		
				勝山除雪基地		
				ロータリ除雪車 (D) (待機なし)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外) ;		
				勝山除雪基地		
				ロータリ除雪車 (待機あり)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与 ; 勝山除雪基地		
				軽トラック 後尾警戒車 (C) (待機なし)	1	時間
				660cc 4輪駆動 借上 (所定労働時間内) ;		
				軽トラック 後尾警戒車 (C) (待機なし)	1	時間
				660cc 4輪駆動 借上 (所定労働時間外) ;		
				軽トラック 後尾警戒車 (待機あり)	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				660cc 4輪駆動 借上；	
				除雪作業員(C)	1 時間
				所定労働時間内；	
				除雪作業員(D)	1 時間
				所定労働時間外；	
歩道除雪工	式	1	58,950		
歩道除雪工(昼間)	式	1	28,910	小型除雪車(A)(待機なし)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
				小型除雪車(B)(待機なし)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
				小型除雪車(待機あり)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
歩道除雪工(夜間)	式	1	30,040	小型除雪車(C)(待機なし)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
				小型除雪車(D)(待機なし)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
				小型除雪車(待機あり)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
運搬除雪工	式	1	158,357		
運搬除雪工(昼間)	式	1	84,742	ダンプトラック(A)(待機なし)	1 時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間内)；	
				ダンプトラック(B)(待機なし)	1 時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間外)；	
				ロータリ除雪車(A)(待機なし)	1 時間
				2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地	

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ロータリ除雪車(B) (待機なし)	1	時間
				2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外) ; 勝山除雪基地		
				バックホウ(A) (待機なし)	1	時間
				0.2m3 借上(所定労働時間内) ;		
				バックホウ(B) (待機なし)	1	時間
				0.2m3 借上(所定労働時間外) ;		
				除雪作業員(A)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
				除雪作業員(B)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
				ダンプトラック(C) (待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間内) ;		
				ダンプトラック(D) (待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間外) ;		
				ロータリ除雪車(C) (待機なし)	1	時間
				2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内) ; 勝山除雪基地		
				ロータリ除雪車(D) (待機なし)	1	時間
				2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外) ; 勝山除雪基地		
				除雪作業員(C)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
				除雪作業員(D)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
凍結防止工	式	1	225,046			
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 500kg入り(支給品) ; 勝山除雪基地		
				凍結防止剤	20	t
				塩化ナトリウム 500kg入り(支給品) ; 勝山除雪基地		
				凍結防止剤	20	t
				塩化ナトリウム 1000kg入り(支給品) ; 勝山除雪基地		
				凍結防止剤	1	t

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塩化カルシウム 500kg入り（支給品）；九頭竜除雪基地	
				凍結防止剤	20 t
				塩化ナトリウム 500kg入り（支給品）；九頭竜除雪基地	
				凍結防止剤	20 t
				塩化ナトリウム 1000kg入り（支給品）；九頭竜除雪基地	
凍結防止剤散布（昼間）	式	1	109,182	凍結防止剤散布車(A)（待機なし）	1 時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与（所定労働時間内）；勝山除雪基地	
				凍結防止剤散布車(B)（待機なし）	1 時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与（所定労働時間外）；勝山除雪基地	
				凍結防止剤散布車（待機あり）	1 時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与；勝山除雪基地	
				凍結防止剤散布車(A)（待機なし）	1 時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間内）；九頭竜除雪基地	
				凍結防止剤散布車(B)（待機なし）	1 時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間外）；九頭竜除雪基地	
				凍結防止剤散布車（待機あり）	1 時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；九頭竜除雪基地	
				ダンプトラック(A)（待機なし）	1 時間
				2t積 普通 借上（所定労働時間内）；	
				ダンプトラック(B)（待機なし）	1 時間
				2t積 普通 借上（所定労働時間外）；	
				車載用トラック(A)（待機なし）	1 時間
				4t積 2.9t吊りクレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間内）；	
				車載用トラック(B)（待機なし）	1 時間
				4t積 2.9t吊りクレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間外）；	

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	114,814	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	1	時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)		
				); 勝山除雪基地		
				凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	1	時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)		
				); 勝山除雪基地		
				凍結防止剤散布車(待機あり)	1	時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与; 勝山除雪基地		
				凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)		
				; 九頭竜除雪基地		
				凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)		
				; 九頭竜除雪基地		
凍結防止剤散布装置	式	1	1,050	凍結防止剤散布車(待機あり)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与; 九頭竜除雪基地		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間内);		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間外);		
				車載用トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内);		
巡回工	式	1	49,144	車載用トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外);		
巡回工(昼間)	式	1	23,792	凍結防止剤散布装置	1	時間
				ベルトコンベア式 2.0m3 貸与; 勝山除雪基地		
巡回工(昼間)	式	1	23,792	ライトバン巡回(A)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内);		
				ライトバン巡回(B)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外);		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回工(夜間)	式	1	25,352	ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1	時間
				ライトバン巡回(C)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				ライトバン巡回(D)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1	時間
待機費	式	1	501,006			
待機費(昼間)	式	1	172,973	世話役(A) (所定労働時間内)；	10	時間
				世話役(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				除雪トラック(A) (所定労働時間内)；	1	時間
				除雪トラック(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				除雪グレータ(A) (所定労働時間内)；	1	時間
				除雪グレータ(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				ロータリ除雪車(A) (所定労働時間内)；	1	時間
				ロータリ除雪車(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				小型除雪車(A) (所定労働時間内)；	1	時間
				小型除雪車(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				凍結防止剤散布車(A) (所定労働時間内)；	10	時間
				凍結防止剤散布車(B) (所定労働時間外)；	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ライトバン(A) （所定労働時間内）；	1	時間
				ライトバン(B) （所定労働時間外）；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(A) （所定労働時間内）；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(B) （所定労働時間外）；	1	時間
待機費(夜間)	式	1	328,033	世話役(C) （所定労働時間内）；	10	時間
				世話役(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				除雪トラック(C) （所定労働時間内）；	10	時間
				除雪トラック(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				除雪グレータ(C) （所定労働時間内）；	1	時間
				除雪グレータ(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				ロータリ除雪車(C) （所定労働時間内）；	1	時間
				ロータリ除雪車(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				小型除雪車(C) （所定労働時間内）；	1	時間
				小型除雪車(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				凍結防止剤散布車(C) （所定労働時間内）；	10	時間
				凍結防止剤散布車(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				ライトバン(C) （所定労働時間内）；	10	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ライトバン(D)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
				軽トラック 後尾警戒車(C)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				軽トラック 後尾警戒車(D)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
仮設工	式	1	19,321			
交通管理工	式	1	19,321	交通誘導警備員A(A)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員A(B)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
				交通誘導警備員A(C)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員A(D)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
				交通誘導警備員B(A)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員B(B)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
				交通誘導警備員B(C)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員B(D)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員B(D)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
直接工事費	式	1	39,135,820			
共通仮設費	式	1	4,568,040			
共通仮設費	式	1	180,040			
運搬費	式	1	180,040	建設機械運搬費	1	台
				運搬距離 20km $\geq$ L（片道）；		
				建設機械運搬費	1	台
				運搬距離 20km<L $\leq$ 30km（片道）；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,388,000	
純工事費	式	1	43,703,860	
現場管理費	式	1	21,713,000	
工事原価	式	1	65,416,860	
一般管理費等	式	1	11,803,140	
工事価格	式	1	77,220,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）
工事地名	（自）福井県大野市横枕地先 （至）福井県大野市貝皿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	37,594,200			
巡視・巡回工	式	1	35,071,277			
道路巡回工	式	1	35,071,277	巡視A	365	回
				道路巡視員 巡回運行員(巡視 3h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
				巡視B	10	回
				道路巡視員 巡回運行員(夜間 巡視1.5h 待機)；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
				巡視C	10	回
				借上 ライトバン 道路巡回員 巡回運行員(巡視4h)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
				パトロールカー巡回(昼間)	1	時間
				貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
				パトロールカー巡回(昼間)	1	時間
				貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象		
パトロールカー巡回(夜間)	1	時間				
貸与 4×4 標識装置付 道路巡回員、巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象						
パトロールカー巡回(夜間)	1	時間				
貸与 4×4 標識装置付 巡回運行員；燃料、油脂類費含まず 共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象						
車両管理費(燃料費)	1,000	L				
ガソリン(油脂類費含む)；共通仮設費・現場管理費・一般管理費の対象						

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
巡回整備工	式	1	568,947		
巡回整備工(昼間)	式	1	39,171	巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1 時間
				巡回整備(昼間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1 時間
				緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1 時間
				緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1 時間
巡回整備工(夜間)	式	1	55,900	巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業有り；	1 時間
				巡回整備(夜間) 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置付2t吊 クレーン作業無し；	1 時間
				緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業有り；	1 時間
				緊急巡回 借上 トラック2t積 3人乗 クレーン装置2t吊 クレーン作業無し；	1 時間
巡回工(昼間)	式	1	16,535	トラック巡回(昼間) 借上 クレーン装置付 2t積2t吊；	1 時間
				ライトバン巡回(昼間) 借上 1500CC；	1 時間
				ライトバン巡回(昼間) 借上 車両のみ 1500CC；	1 時間
巡回工(夜間)	式	1	28,556	パトロールカー巡回(夜間) 巡回運行員；	1 時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トラック巡回(夜間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 2t積2t吊；		
				ライトバン巡回(夜間)	1	時間
				借上 1500CC；		
				ライトバン巡回(夜間)	1	時間
				借上 車両のみ 1500CC；		
車両運転作業(昼間)	式	1	53,943	トラック運転(昼間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り；		
				トラック運転(昼間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し；		
				トラック運転(昼間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 4t積2t吊；		
				トラック運転(昼間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊；		
				ダンプトラック運転(昼間)	1	時間
				借上 2t積；		
				ダンプトラック運転(昼間)	1	時間
				借上 4t積；		
				ハッカー車運転(昼間)	1	時間
				借上 4m3；		
				高所作業車運転(昼間)	1	時間
				借上 トラック架装リフト・ブーム型12m；		
				ライトバン運転(昼間)	1	時間
				借上 1500CC；		
				軽トラック運転(昼間)	1	時間
				借上 660CC；		
				標識車運転(昼間)	1	時間
				貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型；		
				発動発電機運転(昼間)	1	時間
				2KVA；		
車両運転作業(夜間)	式	1	71,962	トラック運転(夜間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業有り；		
				トラック運転(夜間)	1	時間
				借上 クレーン装置付 2t積2t吊 クレーン作業無し；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 4t積2t吊；	1	時間
				トラック運転(夜間) 借上 クレーン装置付 4t積2.9t吊；	1	時間
				ダンプトラック運転(夜間) 借上 2t積；	1	時間
				ダンプトラック運転(夜間) 借上 4t積；	1	時間
				ハッカー車運転(夜間) 借上 4m3；	1	時間
				高所作業車運転(夜間) 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m；	1	時間
				ライトバン運転(夜間) 借上 1500CC；	1	時間
				軽トラック運転(夜間) 借上 660CC；	1	時間
				標識車運転(夜間) 貸与 大型LED 追突緩和装置付 自専道型；	1	時間
労務員(昼間)	式	1	61,928	作業員(昼間) 普通作業員；	1	日
				作業員(昼間) 普通作業員；	1	時間
				道路巡回員(昼間) 土木一般世話役；	1	日
				道路巡回員(昼間) 土木一般世話役；	1	時間
				一般運転手(昼間) 一般運転手；	1	時間
労務員(夜間)	式	1	14,741	作業員(夜間) 普通作業員；	1	時間
				道路巡回員(夜間) 土木一般世話役；	1	時間
				一般運転手(夜間) 一般運転手；	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般材料	式	1	226,211	常温合材	1	kg
				全天候型；		
				舗装段差補修材	1	kg
				樹脂モルタル アスファルト舗装用；		
				切り丸太	1	本
				L=1.8m 末口6cm；		
				松丸太	1	本
				L=2.0m 末口15cm；		
				雑矢板	1	m3
				2.0m×3～4.5cm×12cm；		
				なまし鉄線	1	kg
				#10 径3.2；		
				養生シート	1	枚
				3.6m×5.4m×0.5mm；		
				土木シート	1	m2
				プラスチック製 網目：タテ7mm ヨコ8mm；		
				セメント	1	kg
				普通 25kg袋入；		
				生コンクリート	1	m3
				18-8-25（高炉）；		
				砂	1	m3
				コンクリート用骨材 砂 洗い細目；		
				骨材	1	m3
				コンクリート用砕石 20～5mm；		
				砕石	1	m3
				再生クラッシャーラン RC-40；		
				油吸着材	1	袋
				高性能油吸着材 10kg袋詰；		
				油吸着材	1	枚
				油防除資材 50×50×4；		
				除草剤	1	L
				生育抑草剤；		
				除草剤	1	L
				イ科雑草専用；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				除草剤 1年生雑草及び多年生広葉雑草用；	1 L
				殺虫剤 吸汁性害虫用；	1 L
				殺虫剤 毛虫用；	1 L
				展着剤 展着剤；	1 L
				草刈機 借上 肩掛式カッター径255mm；	1 時間
				チェーンソー 借上；	1 時間
				基礎ブロック コンクリート基礎 300×500×450；	1 個
道路土工	式	1	38,836		
掘削工(小規模)	式	1	11,406	床掘り(人力) 土砂；	1 m3
				床掘り(機械) 土砂；	1 m3
盛土工(小規模)	式	1	10,575	埋戻し(人力) 締固め含む；	1 m3
				埋戻し(機械) 小型バックホウ タンパ 締固め；	1 m3
残土処理工	式	1	16,855	土砂等運搬 2t積 土砂 人力積込 運搬距離8.5km<L≤11.0km；	1 m3
				土砂等運搬 2t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.13m3) 運搬 距離8.0km<L≤12.0km；	1 m3
				土砂等運搬 4t積 土砂 機械積込(バックホウ山積0.28m3) 運搬 距離10.0km<L≤13.0km；	1 m3

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	106,265		
アスファルト舗装工	式	1	5,533	表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m；タックコート含む	1 m2
				表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b≤3.0m；タックコート含む	1 m2
アスファルト舗装工	式	1	6,409	表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm b<1.4m；タックコート含む	1 m2
				表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m≤b≤3.0m；タックコート含む	1 m2
舗装版取壊工(昼間)	式	1	22,356	舗装版破碎 As t≤10cm 人力；	1 m2
				殻運搬 As殻 2t積 運搬距離16.0km<L≤28.5km；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻；	1 m3
舗装切断工(昼間)	式	1	685	舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm；	1 m
切削オーバーレイ(昼間)	式	1	6,981	切削オーバーレイ(表層+中間層) 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm；タ ックコート含む	1 m2
				殻運搬(路面切削) 昼間 10t積 運搬距離 7.5km<L≤9.0km；	1 m3
				切削屑処分	1 m3
切削オーバーレイ(夜間)	式	1	4,929	切削オーバーレイ(表層+中間層) 切削7cm以下 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20) 50mm；タ ックコート含む	1 m2
				殻運搬(路面切削屑) 夜間 10t積 運搬距離7.5km<L≤9.0km；	1 m3

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装補修工	式	1	971	目地補修(手間のみ)	1	m
				目地補修材	1	kg
				加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性；		
アスファルト舗装補修工	式	1	58,401	欠損部補修工	1	t
				アスファルト乳剤(PKR)使用；		
				クラック補修工(手間のみ)	1	m
				クラック補修材	1	kg
				加熱注入材 コム化アスファルト系 高弾性；		
区画線工	式	1	5,471			
区画線工	式	1	4,921	ペイント式区画線	1	m
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；		
				ペイント式区画線	1	m
				ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱；		
				ペイント式区画線	1	m
				ペイント式 溶剤型 破線 30cm 加熱；		
				ペイント式区画線	1	m
				ペイント式 溶融式 破線 45cm 加熱；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1	m

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	1	m
区画線消去工		式	1	550	区画線消去	1	m
道路構造物補修工		式	1	140,043			
道路構造物補修工		式	1	140,043	削孔 径10以上30未満 深30以上200未満； 削孔 径30以上60未満 深100以上200未満； 削孔 径30以上60未満 深200以上300未満； 削孔 径30以上60未満 深300以上400未満； コンクリート打設 人力 18-8-25(高炉)； コンクリート打設 人力 24-12-25(高炉)； コンクリート打設 人力 24-12-25(早強)； 型枠 無筋・鉄筋構造物； 型枠 小型構造物； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～D25； 目地材設置 瀝青繊維質目地材 10cm； コンクリートアンカー	1 1	

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				樹脂カブセル たたき込み用 D13 M12用；	
				基礎碎石	1 m2
				RC-40 t=100mm；	
				基礎碎石	1 m2
				RC-40 t=150mm；	
				基礎碎石	1 m2
				RC-40 t=200mm；	
排水構造物工	式	1	9,304		
排水構造物補修工	式	1	9,304	フレキストU型側溝	1 m
				300×300×2000 据付；	
縁石工	式	1	1,306		
縁石工	式	1	1,306	アスカフ	1 m
				再生細粒度アスファルト混合物(13) 195≦A<215cm2	
				；	
防護柵工	式	1	292,153		
防護柵復旧工	式	1	288,038	ガードレール復旧(撤去・設置)	1 m
				コンクリート・土中建込用 支柱及びレール(手間のみ)；	
				ガードレール復旧(撤去・設置)	1 m
				レールのみ(手間のみ)；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				A 4m メッキ；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				A 2m メッキ；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				B 4m メッキ；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				B 2m メッキ；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				A 4m ダークブラウン；	
				直ビーム(材料費)	1 枚
				A 2m ダークブラウン；	

積算内訳書

工事名		R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				袖ビーム(材料費)	1	枚
				A メッキ；		
				袖ビーム(材料費)	1	枚
				B メッキ；		
				袖ビーム(材料費)	1	枚
				A ダークブラウン；		
				直支柱(材料費)	1	本
				A-4E ダークブラウン キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				A-2B ダークブラウン キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				A-4E メッキ キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				A-2B メッキ キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				B-4E メッキ キャップ 無し；		
				直支柱(材料費)	1	本
				B・C-2B メッキ キャップ 無し；		
				支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(白色) φ 139.8mm；		
				支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ 139.8mm；		
				支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(白色) φ 114.3mm；		
				支柱キャップ(材料費)	1	個
				フッ素樹脂(ダークブラウン) φ 114.3mm；		
				ボルト・ナット(材料費)	1	本
				M20×170 メッキ；		
				ボルト・ナット(材料費)	1	本
				M20×145 メッキ；		
				ボルト・ナット(材料費)	1	本
				M16×35 メッキ；		
				ブラケット(材料費)	1	個
				4.5×70×300 メッキ；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落下物防止柵補修工	式	1	4,115	落下物防止柵設置(手間のみ)	1	m
標識工	式	1	281,125			
標識補修工	式	1	281,125	標識板(材料費) 案内標識 耐食アルミ板 広角プリズムレンズ型； 建柱・基礎設置(手間＋材料) 路側単柱式(直柱) φ76.3 メッキ； 建柱・基礎設置(手間＋材料) 路側単柱式(曲柱) φ76.3 メッキ； 建柱・基礎撤去 路側単柱式； 路側板設置(手間のみ) 路側式； 標識板設置(手間のみ) 案内標識； 標識板撤去 路側式； 標識板撤去 信号アーム・照明柱部；	1 1 1 1 1 1 1 1 1	m2 本 本 本 基 m2 基 基
道路付属施設工	式	1	389,816			
道路付属物工(視線誘導標)	式	1	103,934	スノーポール併用型設置(手間＋材料) 土中建込 両面反射 φ100以下 1個； スノーポール併用型設置(手間＋材料) Co建込(穿孔含む)両面反射 φ100以下 1個； スノーポール併用型設置(手間＋材料) Co建込(穿孔含まない)両面反射 φ100以下 1個 ； 視線誘導標設置(手間＋材料) 構造物側壁 片面反射 φ100以下 標準型； 視線誘導標設置(手間＋材料) 構造物側壁 両面反射 φ100以下 標準型； 視線誘導標設置(手間＋材料)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	本 本 本 本 本 本 本 本

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				構造物側壁 両面反射 φ100以下 防塵型；		
				視線誘導標設置(手間＋材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 バント式 標準型		
				；		
				視線誘導標設置(手間＋材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 ボルト式 標準型		
				；		
				視線誘導標設置(手間＋材料)	1	本
				防護柵用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 標準型；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 バント式；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 ボルト式；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				防護柵取付 φ100以下 かぶせ式；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				構造物取付 φ100以下 側壁用；		
				視線誘導標設置(手間のみ)	1	本
				構造物取付 φ100以下 ベースプレート式；		
				視線誘導標撤去	1	本
				防護柵取付；		
				視線誘導標撤去	1	本
				構造物取付；		
				視線誘導標(材料費)	1	基
				防塵型 ベースプレート式 φ100両面角度付；		
道路付属物工(車線分離標)	式	1	133,401	車線分離標設置(手間＋材料)	1	本
				φ80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)；		
				車線分離標設置(手間＋材料)	1	本
				φ80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)；		
				車線分離標設置(手間＋材料)	1	本
				φ80 H=400 固定式(貼付式)；		
				車線分離標設置(手間＋材料)	1	本
				φ80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)；		

積算内訳書

工事名		R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車線分離標設置(手間＋材料) φ 80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ 80 H=650 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 1本脚；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 3本脚；	1	本
				車線分離標撤去 貼付式；	1	本
道路付属物工(車線分離標)	式	1	152,481	車線分離標設置(手間＋材料) φ 80 H=400 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ 80 H=400 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ 80 H=400 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ 80 H=650 可変式(穿孔式 1本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ 80 H=650 着脱式(穿孔式 3本脚)；	1	本
				車線分離標設置(手間＋材料) φ 80 H=650 固定式(貼付式)；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 1本脚；	1	本
				車線分離標撤去 穿孔式 3本脚；	1	本
				車線分離標撤去 貼付式；	1	本
法面工	式	1	18,874			
かご工	式	1	18,874	じゃかご じゃかご径45cm；	1	m
				ふとんかご 階段式 高さ50cm×幅120cm；	1	m

積算内訳書

工事名		R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路清掃工		式	1	234,127	
路面清掃工		式	1	200,883	路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量$N < 0.1\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量$0.1 \leq N < 0.2\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量$0.2 \leq N < 0.4\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(借上) 塵埃量$0.4 \leq N < 1.2\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量$N < 0.1\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量$0.1 \leq N < 0.2\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量$0.2 \leq N < 0.4\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量$0.4 \leq N < 1.2\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量$1.2 \leq N < 2.0\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量$2.0 \leq N < 3.0\text{m}^3/\text{km}$； 路面清掃(機械) ブラシ式リアリフトタンブ° 2.5m3(借上)・散水車5500～6500L(貸与) 塵埃量$2.0 \leq N < 3.0\text{m}^3/\text{km}$；

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				00L(貸与) 塵埃量3.0m3/km $\leq$ N；	
				路面清掃(機械)	1 km
				移動費 路面清掃車(借上) 散水車(借上)；	
				路面清掃(機械)	1 km
				移動費 路面清掃車(借上) 散水車(貸与)；	
				散水車回送	1 km
				散水車(貸与)；	
排水施設清掃工	式	1	16,230	側溝清掃(人力)	1 m
				無蓋；土砂積込含む	
				側溝清掃(人力)	1 m
				有蓋 コンクリート蓋；蓋撤去設置、土砂積込含む	
				側溝清掃(人力)	1 m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；蓋撤去設置、土砂積込含む	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 単独作業 平均泥量0.1m3/m；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%未満 散水車無し；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%未満 散水車無し；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125m2未満 推積率50%以上 散水車無し；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				貸与 組合せ作業 側溝断面積0.125以上0.5m2未満 推積率50%以上 散水車無し；	
				側溝清掃(機械)	1 km
				移動費 側溝清掃車(貸与)；	
				側溝清掃(機械)	1 km
				移動費 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与)	
				散水車無し；	
				側溝蓋撤去・設置	1 枚

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				40kg以上80kg以下； 側溝蓋撤去・設置	1	枚
				80kg以上120kg以下； 側溝清掃車回送	1	km
				側溝清掃車(貸与)； 排水管清掃車回送	1	km
				排水管清掃車(貸与)； 樹清掃	1	箇所
				蓋無；土砂積込含む 樹清掃	1	箇所
				蓋有；蓋撤去設置、土砂積込含む		
処分費	式	1	17,014	塵埃処分費	1	kg
				大野市 可燃ごみ； 塵埃処分費	1	kg
				大野市 不燃ごみ； 汚泥処分費	1	m3
				固化物； 汚泥処分費	1	m3
				泥水；		
除草工	式	1	217,505			
道路除草工	式	1	214,555	除草	1,000	m2
				肩掛式 集草含む(飛石防止有り)； 除草	1	m2
				肩掛式 集草含む(飛石防止無し)； 除草	500	m2
				肩掛式 刈取のみ(飛石防護有り)； 除草	500	m2
				肩掛式 刈取のみ(飛石防護無し)； 除草	1	m2
				人力除草(集草含む)； 除草	1	m2
				人力除草(刈取のみ)； 伐木	1	m2

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				粗(10本/100m2未満)； 伐木	1	m2
				密(50本/100m2以上)； 積込・運搬	1	m2
				ダンプトラック2t積 運搬距離6.5km<L≤11.5km； 積込・運搬	500	m2
				ダンプトラック2t積 運搬距離11.5km<L≤14.5km； 刈取草処分費	200	kg
				草； 伐採木処分費	200	kg
				幹；		
除草シート設置工	式	1	2,950	防草シート撤去設置(手間のみ)	1	m2
				法面部 2層構造 黒色； 防草シート設置(手間のみ)	1	m2
				法面部； 防草シート(材料費)	1	m2
				不織布系； アンカーピン(材料費)	1	本
				φ9 L=200； 粘着テープ(材料費)	1	m
				W=100；		
構造物撤去工	式	1	117,636			
構造物取壊し工	式	1	98,596	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				無筋構造物 人力；		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 人力；		
				コンクリートはつり	1	m2
				はつり厚 3cm以下；		
				コンクリートはつり	1	m2
				はつり厚 3cmを超え6cm以下；		
運搬処理工	式	1	19,040	殻運搬	1	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3.3km<L≤5.7km；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5 .7km<L≤8.0km；	1	m3
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離3 .3km<L≤5.7km；	1	m3
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 10t 運搬距離5 .7km<L≤8.0km；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1	m3
仮設工	式	1	101,515			
土のう工	式	1	13,095	土のう設置	1	袋
				土のう撤去	1	袋
				大型土のう製作据付 据付作業半径6m以下；	1	袋
				大型土のう製作据付 据付作業半径6mを超え20m以下；	1	袋
				大型土のう撤去 撤去作業半径6m以下；	1	袋
				大型土のう撤去 撤去作業半径6mを超え20m以下；	1	袋
				植生土のう(手間+材料) 種子肥料付 幅40(41)cm×長60cm；	1	袋
交通管理工	式	1	88,420	交通誘導警備員 (A) 昼間；	1	人日
				交通誘導警備員 (A) 夜間；	1	人日
				交通誘導警備員	1	人日

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；
雪寒	式	1	1,541,620	1 人日
一般除雪工	式	1	529,796	
一般除雪(昼間)	式	1	259,218	除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG 貸与；勝山除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 4×4 7t 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 4×4 7t 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 4×4 7t 貸与；勝山除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間内)； 九頭竜除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与(所定労働時間外)； 九頭竜除雪基地 除雪トラック(待機あり) 1 時間 6×6 10t AT VP VATG SS 貸与；九頭竜除雪基 地 除雪グレーター(A)(待機なし) 1 時間 3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 除雪ダンプ(B) (待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)		
				； 除雪ダンプ(待機あり)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上；		
				ロータリ除雪車(A) (待機なし)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地		
				ロータリ除雪車(B) (待機なし)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地		
				ロータリ除雪車(待機あり)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与；勝山除雪基地		
				軽トラック 後尾警戒車(A) (待機なし)	1	時間
				660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間内)；		
				軽トラック 後尾警戒車(B) (待機なし)	1	時間
				660cc 4輪駆動 借上(所定労働時間外)；		
一般除雪(夜間)	式	1	270,578	軽トラック 後尾警戒車(待機あり)	1	時間
				660cc 4輪駆動 借上；		
				除雪作業員(A)	1	時間
				所定労働時間内；		
				除雪作業員(B)	1	時間
				所定労働時間外；		
				除雪トラック(C) (待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間内)； 勝山除雪基地		
				除雪トラック(D) (待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG 貸与(所定労働時間外)； 勝山除雪基地		
				除雪トラック(待機あり)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG 貸与；勝山除雪基地		
				除雪トラック(C) (待機なし)	1	時間
				4×4 7t 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪トラック(D) (待機なし)	1	時間
				4×4 7t 貸与 (所定労働時間外) ; 勝山除雪基地		
				除雪トラック (待機あり)	1	時間
				4×4 7t 貸与 ; 勝山除雪基地		
				除雪トラック(C) (待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG SS 貸与 (所定労働時間内)		
				; 九頭竜除雪基地		
				除雪トラック(D) (待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG SS 貸与 (所定労働時間外)		
				; 九頭竜除雪基地		
				除雪トラック (待機あり)	1	時間
				6×6 10t AT VP VATG SS 貸与 ; 九頭竜除雪基地		
				除雪グレーダ (C) (待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間内)		
				;		
				除雪グレーダ (D) (待機なし)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 (所定労働時間外)		
				;		
				除雪グレーダ (待機あり)	1	時間
				3.1m級 排出ガス対策型 借上 ;		
				ロータリ除雪車(C) (待機なし)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間内) ;		
				勝山除雪基地		
				ロータリ除雪車(D) (待機なし)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与 (所定労働時間外) ;		
				勝山除雪基地		
				ロータリ除雪車 (待機あり)	1	時間
				2.2m級 220w 300PS 貸与 ; 勝山除雪基地		
				軽トラック 後尾警戒車(C) (待機なし)	1	時間
				660cc 4輪駆動 借上 (所定労働時間内) ;		
				軽トラック 後尾警戒車(C) (待機なし)	1	時間
				660cc 4輪駆動 借上 (所定労働時間外) ;		
				軽トラック 後尾警戒車 (待機あり)	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				660cc 4輪駆動 借上；	
				除雪作業員(C)	1 時間
				所定労働時間内；	
				除雪作業員(D)	1 時間
				所定労働時間外；	
歩道除雪工	式	1	58,950		
歩道除雪工(昼間)	式	1	28,910	小型除雪車(A)(待機なし)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
				小型除雪車(B)(待機なし)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
				小型除雪車(待機あり)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
歩道除雪工(夜間)	式	1	30,040	小型除雪車(C)(待機なし)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
				小型除雪車(D)(待機なし)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与(所定労働時間外)；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
				小型除雪車(待機あり)	1 時間
				1.8m幅 130PS 貸与；勝山除雪基地・九頭竜除雪基地	
運搬除雪工	式	1	158,357		
運搬除雪工(昼間)	式	1	84,742	ダンプトラック(A)(待機なし)	1 時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間内)；	
				ダンプトラック(B)(待機なし)	1 時間
				10t積 普通 借上(所定労働時間外)；	
				ロータリ除雪車(A)(待機なし)	1 時間
				2.2m幅 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)；勝山除雪基地	

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ロータリ除雪車(B) (待機なし)	1	時間
				2. 2m幅 220kw 300PS 貸与 (所定労働時間外) ; 勝山除雪基地		
				バックホウ(A) (待機なし)	1	時間
				0. 2m3 借上 (所定労働時間内) ;		
				バックホウ(B) (待機なし)	1	時間
				0. 2m3 借上 (所定労働時間外) ;		
運搬除雪工(夜間)	式	1	73,615	除雪作業員(A)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
				除雪作業員(B)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
				ダンプトラック(C) (待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上 (所定労働時間内) ;		
				ダンプトラック(D) (待機なし)	1	時間
				10t積 普通 借上 (所定労働時間外) ;		
				ロータリ除雪車(C) (待機なし)	1	時間
				2. 2m幅 220kw 300PS 貸与 (所定労働時間内) ; 勝山除雪基地		
				ロータリ除雪車(D) (待機なし)	1	時間
				2. 2m幅 220kw 300PS 貸与 (所定労働時間外) ; 勝山除雪基地		
凍結防止工	式	1	225,046	除雪作業員(C)	1	時間
				所定労働時間内 ;		
				除雪作業員(D)	1	時間
				所定労働時間外 ;		
凍結防止工	式	1	0	凍結防止剤	1	t
				塩化カルシウム 500kg入り (支給品) ; 勝山除雪基地		
				凍結防止剤	20	t
				塩化ナトリウム 500kg入り (支給品) ; 勝山除雪基地		
				凍結防止剤	20	t
				塩化ナトリウム 1000kg入り (支給品) ; 勝山除雪基地		
				凍結防止剤	1	t

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塩化カルシウム 500kg入り（支給品）；九頭竜除雪基地	
				凍結防止剤	20 t
				塩化ナトリウム 500kg入り（支給品）；九頭竜除雪基地	
				凍結防止剤	20 t
				塩化ナトリウム 1000kg入り（支給品）；九頭竜除雪基地	
凍結防止剤散布（昼間）	式	1	109,182	凍結防止剤散布車(A)（待機なし）	1 時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与（所定労働時間内）；勝山除雪基地	
				凍結防止剤散布車(B)（待機なし）	1 時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与（所定労働時間外）；勝山除雪基地	
				凍結防止剤散布車（待機あり）	1 時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与；勝山除雪基地	
				凍結防止剤散布車(A)（待機なし）	1 時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間内）；九頭竜除雪基地	
				凍結防止剤散布車(B)（待機なし）	1 時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与（所定労働時間外）；九頭竜除雪基地	
				凍結防止剤散布車（待機あり）	1 時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；九頭竜除雪基地	
				ダンプトラック(A)（待機なし）	1 時間
				2t積 普通 借上（所定労働時間内）；	
				ダンプトラック(B)（待機なし）	1 時間
				2t積 普通 借上（所定労働時間外）；	
				車載用トラック(A)（待機なし）	1 時間
				4t積 2.9t吊りクレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間内）；	
				車載用トラック(B)（待機なし）	1 時間
				4t積 2.9t吊りクレーン装置付（散布用）借上（所定労働時間外）；	

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	114,814	凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	1	時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間内)		
				); 勝山除雪基地		
				凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	1	時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与(所定労働時間外)		
				); 勝山除雪基地		
				凍結防止剤散布車(待機あり)	1	時間
				湿潤式 4t級 3.4m3 4×4 貸与; 勝山除雪基地		
				凍結防止剤散布車(C)(待機なし)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内)		
				; 九頭竜除雪基地		
				凍結防止剤散布車(D)(待機なし)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外)		
				; 九頭竜除雪基地		
凍結防止剤散布装置	式	1	1,050	凍結防止剤散布車(待機あり)	1	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与; 九頭竜除雪基地		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間内);		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間外);		
				車載用トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間内);		
巡回工	式	1	49,144	車載用トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積 2.9t吊りクレーン装置付(散布用)借上(所定労働時間外);		
巡回工(昼間)	式	1	23,792	凍結防止剤散布装置	1	時間
				ベルトコンベア式 2.0m3 貸与; 勝山除雪基地		
巡回工(昼間)	式	1	23,792	ライトバン巡回(A)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内);		
				ライトバン巡回(B)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外);		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回工(夜間)	式	1	25,352	ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1	時間
				ライトバン巡回(C)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				ライトバン巡回(D)(待機なし) 5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				ライトバン巡回(待機あり) 5人乗り 1500CC 借上；	1	時間
待機費	式	1	501,006			
待機費(昼間)	式	1	172,973	世話役(A) (所定労働時間内)；	10	時間
				世話役(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				除雪トラック(A) (所定労働時間内)；	1	時間
				除雪トラック(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				除雪グレータ(A) (所定労働時間内)；	1	時間
				除雪グレータ(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				ロータリ除雪車(A) (所定労働時間内)；	1	時間
				ロータリ除雪車(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				小型除雪車(A) (所定労働時間内)；	1	時間
				小型除雪車(B) (所定労働時間外)；	1	時間
				凍結防止剤散布車(A) (所定労働時間内)；	10	時間
				凍結防止剤散布車(B) (所定労働時間外)；	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和８年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ライトバン(A) （所定労働時間内）；	1	時間
				ライトバン(B) （所定労働時間外）；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(A) （所定労働時間内）；	1	時間
				軽トラック 後尾警戒車(B) （所定労働時間外）；	1	時間
待機費(夜間)	式	1	328,033	世話役(C) （所定労働時間内）；	10	時間
				世話役(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				除雪トラック(C) （所定労働時間内）；	10	時間
				除雪トラック(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				除雪グレータ(C) （所定労働時間内）；	1	時間
				除雪グレータ(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				ロータリ除雪車(C) （所定労働時間内）；	1	時間
				ロータリ除雪車(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				小型除雪車(C) （所定労働時間内）；	1	時間
				小型除雪車(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				凍結防止剤散布車(C) （所定労働時間内）；	10	時間
				凍結防止剤散布車(D) （所定労働時間外）；	1	時間
				ライトバン(C) （所定労働時間内）；	10	時間

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ライトバン(D)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
				軽トラック 後尾警戒車(C)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				軽トラック 後尾警戒車(D)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
仮設工	式	1	19,321			
交通管理工	式	1	19,321	交通誘導警備員A(A)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員A(B)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
				交通誘導警備員A(C)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員A(D)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
				交通誘導警備員B(A)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員B(B)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
				交通誘導警備員B(C)	1	時間
				（所定労働時間内）；		
				交通誘導警備員B(D)	1	時間
				（所定労働時間外）；		
直接工事費	式	1	39,135,820			
共通仮設費	式	1	4,568,040			
共通仮設費	式	1	180,040			
運搬費	式	1	180,040	建設機械運搬費	1	台
				運搬距離 20km $\geq$ L（片道）；		
				建設機械運搬費	1	台
				運搬距離 20km<L $\leq$ 30km（片道）；		

積算内訳書

工事名	R7大野油坂道路維持工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,388,000	
純工事費	式	1	43,703,860	
現場管理費	式	1	21,713,000	
工事原価	式	1	65,416,860	
一般管理費等	式	1	11,803,140	
工事価格	式	1	77,220,000	