

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7嶺北北部街路樹維持工事
工事地名	自) 福井県あわら市牛ノ谷地先 至) 福井県福井市末広町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	313日間	自 令和 7年 4月22日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7嶺北北部街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	9,451,748			
植栽維持工		式	1	8,403,148			
樹木・芝生管理工		式	1	6,970,784	樹木剪定 高木 夏期剪定 幹周30cm未満；集積・積込・運搬 含む 樹木剪定 (夜間) 高木 夏期剪定 幹周30cm未満；集積・積込・運搬 含む 樹木剪定 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；集積・ 積込・運搬含む 樹木剪定 (夜間) 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；集積・ 積込・運搬含む 樹木剪定 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；集積・ 積込・運搬含む 樹木剪定 (夜間) 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；集積・ 積込・運搬含む 樹木剪定 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；集積・ 積込・運搬含む 樹木剪定 (夜間) 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；集積・ 積込・運搬含む 樹木剪定 高木 夏期剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積	1 	

積算内訳書

工事名		R7嶺北北部街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				・積込・運搬含む 樹木剪定 (夜間) 高木 夏期剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積 ・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定 高木 夏期強剪定 幹周60cm未満；集積・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定 高木 夏期強剪定 幹周60cm以上120cm未満；集積・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定 (夜間) 高木 夏期強剪定 幹周60cm以上120cm未満；集積・積込・運搬含む	4	本
				樹木剪定 高木 夏期強剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定 (夜間) 高木 夏期強剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定 高木 冬期剪定 幹周30cm未満；集積・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満；集積・積込・運搬含む	1	本
				樹木剪定	1	本

積算内訳書

工事名		R7嶺北北部街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木 冬期剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	1 本
				高木 冬期強剪定 幹周60cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	1 本
				高木 冬期強剪定 幹周60cm以上120cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	1 本
				高木 冬期強剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定（夜間）	6 本
				高木 冬期強剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	35 本
				高木 支障枝剪定 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	28 本
				高木 支障枝剪定 幹周90cm以上120cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定（夜間）	16 本
				高木 支障枝剪定 幹周90cm以上120cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	35 本
				高木 支障枝剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定（夜間）	50 本
				高木 支障枝剪定 幹周120cm以上180cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定	48 本
				中・低木 球形樹高100cm未満；集積・積込・運搬含む	
				樹木剪定（夜間）	130 本

積算内訳書

工事名		R7嶺北北部街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				中・低木 球形樹高100cm未満；集積・積込・運搬 含む 樹木剪定	1 本
				中・低木 円筒形樹高100cm未満；集積・積込・運 搬含む 樹木剪定	1 本
				(夜間) 中・低木 円筒形樹高100cm未満；集積・積込・運 搬含む 寄植剪定	2,300 m2
				剪定 中木；集積・積込・運搬含む 寄植剪定	2,400 m2
				(夜間) 剪定 中木；集積・積込・運搬含む 寄植剪定	18 m2
				剪定 低木；集積・積込・運搬含む 寄植剪定	33 m2
				(夜間) 剪定 低木；集積・積込・運搬含む 抜根除草	1 m2
				植込み地 100m2未満 供用区間 標準(歩道及び 交通島)；集積・積込・運搬含む 樹木撤去	1 本
				幹周60cm未満(チェンソー伐採)；集積・積込含む 樹木撤去	1 本
				(夜間) 幹周60cm未満(チェンソー伐採)；集積・積込含む 樹木撤去	1 本
				幹周60cm以上90cm未満(チェンソー伐採)；集積・積込 含む 樹木撤去	1 本
				(夜間) 幹周60cm以上90cm未満(チェンソー伐採)；集積・積込 含む	1 本

積算内訳書

工事名		R7嶺北北部街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木撤去 幹周90cm以上120cm未満(チェーンソー伐採)；集積・積込含む	1	本
				樹木撤去 (夜間) 幹周90cm以上120cm未満(チェーンソー伐採)；集積・積込含む	1	本
				樹木撤去 幹周120cm以上180cm未満(チェーンソー伐採)；集積・積込含む	2	本
				樹木撤去 (夜間) 幹周120cm以上180cm未満(チェーンソー伐採)；集積・積込含む	1	本
				枯木撤去 高木 幹周40cm以上60cm未満(チェーンソー伐採)；集積・積込・運搬含む	1	本
				発生木材運搬 2t積(幹・根・枝葉) 運搬距離L≦6.5km；取卸し含む	1	回
				発生木材運搬 2t積(幹・根・枝葉) 運搬距離17.5km<L≦19.5km；取卸し含む	10	回
				発生木材運搬 2t積(幹・根・枝葉) 運搬距離32.0km<L≦34.5km；取卸し含む	1	回
				処分費 草；	1	t
				処分費 枝葉；	35	t
				処分費 幹；	1	t
樹木・芝生管理工	式	1	8,175	支柱 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱 10本未	1	本

積算内訳書

工事名	R7嶺北北部街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				満 設置；小運搬含む	
樹木・芝生管理工	式	1	447,793	防除	1 本
				(手間のみ)(夜間)	
				高木幹周60cm未満 50本以上 時間制約補正無	
				夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道及び交通島)	
				防除	400 本
				(手間のみ)(夜間)	
				高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 時間制約補正無 夜間作業補正有 供用区間 標準(歩道及び交；	
				殺虫剤(材料費)	1 L
車両運転作業	式	1	706,415	毛虫用 長期残効型；	
				展着剤(材料費)	1 L
				低気泡性；	
				傷口癒合剤(材料費)	1 kg
				傷口殺菌保護用；	
				人工樹皮剤(材料費)	1 kg
				傷口被覆用；	
				ライトバン運転	30 時間
				(昼間)	
				借上 5人乗り 1500cc；	
				ライトバン運転	1 時間
				(夜間)	
				借上 5人乗り 1500cc；	
				トラック運転	1 時間
				(昼間)	
				借上 普通2t積；	
				トラック運転	5 時間
				(夜間)	
				借上 普通2t積；	
				高所作業車運転	43 時間
				(昼間)	

積算内訳書

工事名	R7嶺北北部街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				借上 トラック架装リフト・ブーム型12m ; 高所作業車運転 (夜間) 借上 トラック架装リフト・ブーム型12m ;	45 時間
労務員	式	1	269,981	作業員 (昼間) 普通作業員 ; 作業員 (夜間) 普通作業員 ;	87 時間 7 時間
仮設工	式	1	1,048,600		
交通管理工	式	1	1,048,600	交通誘導警備員 A(昼間) 交通誘導警備員 A(夜間) 交通誘導警備員 B(昼間) 交通誘導警備員 B(夜間)	10 人日 10 人日 20 人日 10 人日
直接工事費	式	1	9,451,748		
共通仮設費	式	1	1,769,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,769,000		
純工事費	式	1	11,220,748		
現場管理費	式	1	6,136,000		
工事原価	式	1	17,356,748		
一般管理費等	式	1	3,543,252		

積算内訳書

工事名	R7嶺北北部街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	20,900,000	