

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 九頭竜川下流堤防維持作業
工事地名	(自) 福井県坂井市三国町新保地先 (至) 福井県福井市南檜原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流堤防維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	46,773,869		
巡視・巡回工	式	1	255,960		
河川巡視工	式	1	255,960	説明会・訓練	1 回
				；説明会2時間、訓練3時間	
				緊急巡視	1 時間・班
				A時間帯；	
				緊急巡視	1 時間・班
				B時間帯；	
				緊急巡視	1 時間・班
				C時間帯；	
				緊急巡視	1 時間・班
				D時間帯；	
堤防点検(除草工)	式	1	41,966,074		
堤防除草工	式	1	41,444,130	除草	192,000 m2
				勾配1.9未満；2回刈の延面積	
				除草	238,000 m2
				勾配1.9以上；2回刈の延面積	
				除草	596,000 m2
				遠隔操縦式(185cm)；2回刈の延面積	
				集草	192,000 m2
				勾配1.9未満；2回施工の延面積	
				集草	237,000 m2
				勾配1.9以上；2回施工の延面積	
				集草	596,000 m2
				遠隔操縦式(185cm)；2回施工の延面積	
				焼却	537,000 m2
				；2回施工の延面積	
				梱包	84,000 m2
				；2回施工の延面積	
				ラッピング	1,170 個
				；2回施工の延個数	

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流堤防維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(Ⅰ)	167,000	m2
				刈草 片道運搬距離 19.6km(DID無) ; 2回施工の 延面積 積込・荷卸、運搬含む		
				運搬(Ⅱ)	150,000	m2
				刈草 片道運搬距離 10.0km(DID無) ; 2回施工の 延面積 積込・荷卸、運搬含む		
				除草処分 (Ⅰ)	90	t
				刈草 ; 福井市内		
水閘門等周辺除草工	式	1	521,944	除草処分 (Ⅱ)	130	t
				刈草 ; 坂井市内		
				除草	2,600	m2
				勾配1.9未満 ; 2回刈の延面積		
				除草	8,900	m2
				勾配1.9以上 ; 2回刈の延面積		
				集草	2,600	m2
				勾配1.9未満 ; 2回施工の延面積		
				集草	8,900	m2
				勾配1.9以上 ; 2回施工の延面積		
				焼却	9,700	m2
				; 2回施工の延面積		
				運搬(Ⅰ)	300	m2
				刈草 片道運搬距離 22.0km(DID無) ; 2回施工の 延面積 積込・荷卸、運搬含む		
				運搬(Ⅱ)	1,500	m2
				刈草 片道運搬距離 10.4km(DID無) ; 2回施工の 延面積 積込・荷卸、運搬含む		
				除草処分 (Ⅰ)	1	t
				刈草 ; 福井市内		
				除草処分 (Ⅱ)	2	t
				刈草 ; 坂井市内		

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流堤防維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防養生工	式	1	3,000,329		
伐木除根工	式	1	9,329	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ; 集積積込み	100 m2 100 m2
自動芝養生	式	1	2,991,000	自動芝養生(ロボット除草機) オートモア4駆(同等品以上) 作業エリア能力3,500 m2程度/日 ; 賃料・保守点検費・保険料・評価シー ト作成費・調査・調整費含む	1 式
路面補修工	式	1	30,200		
不陸整正工	式	1	30,200	不陸整正 補足材有 再生クラッシュラン(RC-40) 補足材厚さ5cm ;	100 m2
清掃工	式	1	1,111,226		
塵芥処理工	式	1	1,111,226	散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ ; 運搬(散在塵芥処理) 可燃物・不燃物 片道運搬距離 16.4km(DID無) ; 九頭竜川右岸(坂井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物 片道運搬距離 16.2km(DID有) ; 九頭竜 川右岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 不燃物 片道運搬距離 18.9km(DID無) ; 九頭竜 川右岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物・不燃物 片道運搬距離 18.0km(DID無) ; 九頭竜川左岸(坂井市内) 運搬(散在塵芥処理) 可燃物 片道運搬距離 17.5km(DID有) ; 九頭竜 川左岸(福井市内) 運搬(散在塵芥処理)	219,000 m2 111,000 m2 10,150 m2 10,150 m2 31,300 m2 28,200 m2 28,200 m2

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流堤防維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				不燃物 片道運搬距離 19.1km(DID無)；九頭竜川左岸(福井市内)	
				堆積塵芥収集(人力処理)	6 m3
				収集・集積・積込みのみ；	
				運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
				可燃物・不燃物 片道運搬距離 15.9km(DID無)；九頭竜川右岸(坂井市内)	
				運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
				可燃物 片道運搬距離 16.2km(DID有)；九頭竜川右岸(福井市内)	
				運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
				不燃物 片道運搬距離 19.7km(DID無)；九頭竜川右岸(福井市内)	
				運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
				可燃物・不燃物 片道運搬距離 17.5km(DID無)；九頭竜川左岸(坂井市内)	
				運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
				可燃物 片道運搬距離 17.5km(DID有)；九頭竜川左岸(福井市内)	
				運搬(堆積塵芥処理)	1 m3
				不燃物 片道運搬距離 22.1km(DID無)；九頭竜川左岸(福井市内)	
				処分費	1 t
				可燃物；坂井市内	
				処分費	1 t
				可燃物；福井市内	
				処分費	1 t
				不燃物；坂井市内、福井市内	
植栽維持工	式	1	13,580		
樹木・芝生管理工	式	1	13,580	薬剤散布 芝；	1,000 m2
応急処理工	式	1	396,500		

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川下流堤防維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	396,500	人力作業 普通作業員； 袋詰玉石工 2t用(長期性能型)；材料費含む 5 人 10 袋
直接工事費	式	1	46,773,869	
共通仮設費	式	1	3,278,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,278,000	
純工事費	式	1	50,051,869	
現場管理費	式	1	16,683,000	
工事原価	式	1	66,734,869	
一般管理費等	式	1	11,305,131	
工事価格	式	1	78,040,000	