

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道158号勝山地区他事故対策工事
工事地名	自 福井県吉田郡永平寺町光明寺地先 至 福井県勝山市鹿谷町杉俣地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 福井河川国道事務所 道路管理課 | | |
| 2) 主 工 種 | 舗装工事 | | |
| 3) 工 期 | 129日間 | 自 | 令和 7年 7月15日 |
| | | 至 | 令和 7年11月20日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	国道158号勝山地区他事故対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装	式	1	8,694,625			
舗装工	式	1	7,999,901			
路面切削工	式	1	7,999,901	切削型注意喚起舗装 （夜間） 横幅150mm,縦幅170mm,切削ピッチ300mm,深さ15mm; ; 殻運搬(切削型注意喚起舗装) （昼間） アスファルト殻(切削) 運搬距離:6.7km超8.2km以下; 殻処分 （昼間） アスファルト殻(切削);		
区画線工	式	1	332,024			
区画線工	式	1	332,024	ペイント式区画線 （夜間） ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱;		
仮設工	式	1	362,700			
交通管理工	式	1	362,700	交通誘導警備員 （夜間）		
直接工事費	式	1	8,694,625			
共通仮設費	式	1	2,103,000			
共通仮設費	式	1	139,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	139,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,964,000			

積算内訳書

工事名	国道158号勝山地区他事故対策工事(子)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	4,348,665	
舗装工	式	1	3,966,727	
路面切削工	式	1	3,966,727	切削型注意喚起舗装 (夜間) 横幅150mm, 縦幅170mm, 切削ピッチ300mm, 深さ15mm ; 殻運搬(切削型注意喚起舗装) (昼間) アスファルト殻(切削) 運搬距離:6.7km超8.2km以下; 殻処分 (昼間) アスファルト殻(切削);
区画線工	式	1	164,318	
区画線工	式	1	164,318	ペイント式区画線 (夜間) ペイント式 溶剤型 破線 白 15cm 加熱;
仮設工	式	1	217,620	
交通管理工	式	1	217,620	交通誘導警備員 (夜間)
直接工事費	式	1	4,348,665	
共通仮設費	式	1	1,141,000	
共通仮設費	式	1	80,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	80,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,061,000	

