

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福井バイパスあわら地区改良工事
工事地名	(自)福井県あわら市畝市野々地先 (至)福井県坂井市丸岡町千田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	277日間	自 令和 7年 6月24日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福井バイパスあわら地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	47,242,023	
地盤改良工	式	1	6,284,685	
固結工	式	1	6,284,685	中層混合処理 改良深度 5m<L≤8m quck=333KN/m ³ セメント系固 化材； 929 m ³
擁壁工	式	1	35,567,316	
作業土工	式	1	1,128,610	；床掘り、埋戻し含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,774,820	重力式擁壁 (3-1号) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；均しコンクリート、均 し型枠、コンクリート、型枠、目地材、水抜きパイプ、吸 出し防止材、足場含む 109 m ³
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	28,663,886	補強土壁基礎 122 m 幅40cm高さ20cm 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、 目地材含む 補強土壁壁面材組立・設置 363 m ² 帯鋼補強土壁；コンクリートパネ、透水防砂材、水平目 地材、ガセットプレート、端部取付金具、アンカー含む 補強材取付 3,224 m 帯鋼補強土壁；補強材、ボルト・ナット含む まき出し・敷均し、締固め 1,600 m ³ 帯鋼補強土壁；積込(ルーズ) 【採取土】、土砂 等運搬含む 背面フィルター 177 m ³ RC-40；敷均し、締固め含む 基盤排水層 329 m ³ RC-40；敷均し、締固め含む 吸出し防止材 600 m ² 長繊維ポリエステル系不織布 t≥2.0mm； 壁面上端処理 122 m

積算内訳書

工事名	福井バイパスあわら地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、足場含む
排水構造物工	式	1	2,446,552	
作業土工	式	1	372,160	；床掘り含む
側溝工	式	1	914,940	プレキャストU型側溝 BF-B700-H440；敷モルタル、目地モルタル、均しコンクリート、均し型枠含む
防草コンクリート	式	1	1,159,452	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=100；目地材含む
除草工	式	1	1,290,740	
道路除草工	式	1	1,290,740	除草 肩掛け式； 除草 ハンドガイト式；
構造物撤去工	式	1	74,490	
構造物取壊し工	式	1	49,056	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	25,434	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,578,240	
交通管理工	式	1	1,578,240	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	47,242,023	
共通仮設費	式	1	7,683,475	

積算内訳書

工事名	福井バイパスあわら地区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,581,475	
運搬費	式	1	1,973,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	70,475	道路施設基本データ作成費 1 式 六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	538,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,102,000	
純工事費	式	1	54,925,498	
現場管理費	式	1	17,689,000	
工事原価	式	1	72,614,498	
一般管理費等	式	1	12,945,502	
工事価格	式	1	85,560,000	