

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福井河川国道管内整備他工事
工事地名	(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町塚地先 (至) 福井県今立郡池田町田代地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年 6月24日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福井河川国道管内整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	59,970,852		
砂防土工	式	1	3,556,874		
掘削工	m3	450	291,243	掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無；	1 式
				掘削(砂防) 軟岩；	1 式
				積込(ルース)(砂防) 標準 土砂；	1 式
盛土工	m3	610	255,260	盛土(流用土) 2.5m未満；	1 式
				盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				盛土(流用土) 4.0m以上；	1 式
法面整形工	式	1	577,066	法面整形(切土部) 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	40 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	60 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；	660 m2
残土処理工	式	1	2,433,305	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
法面工	式	1	1,271,820		
植生工	式	1	1,271,820	張芝 張芝工 500m2以上；	660 m2
流路護岸工	式	1	1,832,272		
作業土工	式	1	128,482	；床掘り、埋戻し、破砕片除去、基面整正含む	
基礎工	式	1	244,650	場所打基礎 底幅43cm 高さ25cm 18-8-40(高炉)；コンクリート、型	21 m

積算内訳書

工事名	福井河川国道管内整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				枠、目地材、均しコンクリート、均し型枠含む	
ブロック積擁壁工	式	1	1, 459, 140	コンクリート(間知)ブロック積	23 m2
				控え35cm(ポーラス系)；胴込コンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	
				胴込・裏込材(砕石)	11 m3
				再生砕石 RC-40；	
				現場打天端コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
				底打コンクリート	9 m3
				18-8-40(高炉)；	
床固め工	式	1	14, 114, 305		
作業土工	式	1	1, 216, 625	；床掘り、埋戻し、破砕片除去、基面整正含む	
床固め本体工	式	1	4, 981, 405	コンクリート	94 m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				型枠	1 式
床固め本体工	式	1	1, 802, 126	足場	1 式
				コンクリート	29 m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
垂直壁工	式	1	757, 679	型枠	1 式
				足場	1 式
				コンクリート	10 m3
側壁工(ブロック積)	式	1	3, 828, 110	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				型枠	1 式
				足場	1 式
側壁工(ブロック積)	式	1	3, 828, 110	場所打基礎	29 m
				底幅43cm 高さ25cm 18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、目地材、均しコンクリート、均し型枠含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	84 m2
				控え35cm(ポーラス系)；胴込コンクリート、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	
				胴込・裏込材(砕石)	42 m3

積算内訳書

工事名	福井河川国道管内整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
水叩工	式	1	1, 528, 360	再生砕石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	2	m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む		
				足場	1	式
水叩工	式	1	1, 528, 360	安全ネット必要 ;		
				コンクリート	28	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 t=0. 8m ;		
				コンクリート	10	m3
水叩工	式	1	1, 528, 360	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 t=0. 7m ;		
床固め工	式	1	26, 641, 921			
作業土工	式	1	3, 911, 032	; 床掘り、埋戻し、破砕片除去、基面整正含む		
床固め本体工	式	1	9, 839, 619	コンクリート	195	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				型枠	1	式
				足場	1	式
床固め本体工	式	1	3, 336, 508	コンクリート	58	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				型枠	1	式
				足場	1	式
垂直壁工	式	1	569, 360	コンクリート	8	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				型枠	1	式
側壁工(ブロック積)	式	1	1, 133, 958	場所打基礎	9	m
				底幅43cm 高さ25cm 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型 枠、目地材、均しコンクリート、均し型枠含む		
				コンクリート(間知)ブロック積	24	m2
				控え35cm(ポーラス系) ; 胴込コンクリート、目地材、水 抜きパイプ、吸出し防止材含む		
側壁工(ブロック積)	式	1	1, 133, 958	胴込・裏込材(砕石)	12	m3
				再生砕石 RC-40 ;		

積算内訳書

工事名	福井河川国道管内整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側壁工	式	1	6,048,484	現場打天端コンクリート	0.8	m3
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				コンクリート	72	m3
水叩工	式	1	1,802,960	18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				型枠	1	式
				鉄筋	0.16	t
				SD345 D13；		
				足場	1	式
樋門・樋管本体工	式	1	3,126,642	安全ネット必要 単管足場；		
				足場	1	式
				安全ネット必要 単管傾斜足場；		
				コンクリート	36	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 t		
函渠工	式	1	2,603,914	=1.1m；		
				コンクリート	10	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 t		
				=0.7m；		
				均しコンクリート	22	m2
均しコンクリート	式	1	2,603,914	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；型枠含む		
				コンクリート	22	m3
				内空幅 4.5m 内空高さ 2m 24-12-25(20)(高炉)		
				一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				鉄筋	0.71	t
鉄筋	式	1	2,603,914	SD345 D13；		
				鉄筋	1.2	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.44	t
				SD345 D29～32；		
型枠	式	1	2,603,914	型枠	1	式
				一般型枠；		

積算内訳書

工事名	福井河川国道管内整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
翼壁工	式	1	522, 728	支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ;	5	m ³
				鉄筋 SD345 D13 ;	0. 32	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
樋門・樋管本体工	式	1	4, 143, 218			
函渠工	式	1	3, 709, 676	均しコンクリート 18-8-40 (高炉) 敷厚 10 c m ; 型枠含む	32	m ²
				コンクリート 内空幅 4. 5m 内空高さ 2m 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	34	m ³
				鉄筋 SD345 D13 ;	1. 05	t
				鉄筋 SD345 D16 ~ 25 ;	1. 62	t
				鉄筋 SD345 D29 ~ 32 ;	0. 59	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ;	4	m ³
				鉄筋	0. 28	t

積算内訳書

工事名	福井河川国道管内整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ; 型枠 一般型枠 ;	1 式
流路付属物設置工	式	1	4,691,400		
かごマット護岸工	式	1	4,237,940	かごマット(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 8段 割栗石 15～20cm ; 吸出し 防止材含む かごマット(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 7段 割栗石 15～20cm ; 吸出し 防止材含む	48 m2 98 m2
かごマット擁壁工	式	1	206,010	かごマット(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 4段 割栗石 15～20cm ; 吸出し 防止材含む	7 m2
地覆工	式	1	247,450	地覆工A W=400 H=584 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、ず れ止め鉄筋含む 地覆工B W=400 H=562～738(平均H=650) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、ずれ止め鉄筋含む	5 m 5 m
構造物撤去工	式	1	592,400		
工事用道路撤去工	式	1	592,400	工事用道路撤去 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10, 000m3未満 ;	2,000 m3
道路改良	式	1	9,586,200		
道路土工	式	1	9,586,200		
残土処理工	式	1	9,586,200	整地 土砂等運搬 積込(ルーズ)	3,000 m3 3,000 m3 3,000 m3
直接工事費	式	1	69,557,052		

積算内訳書

工事名	福井河川国道管内整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,872,180	
共通仮設費	式	1	800,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	737,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,072,000	
純工事費	式	1	76,429,232	
現場管理費	式	1	22,577,000	
工事原価	式	1	99,006,232	
一般管理費等	式	1	16,983,768	
工事価格	式	1	115,990,000	