

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福井河川国道事務所管内ネットワーク設備設置他工事
工事地名	自：福井県勝山市鹿谷町志田地先 至：福井県大飯郡おおい町本郷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	236日間	自 令和 7年 7月26日 至 令和 8年 3月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福井河川国道事務所管内ネットワーク設備設置他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電子応用設備 (機器単体)		式	1	36,988,000			
ネットワーク設備		式	1	25,620,000			
ネットワーク装置		式	1	25,620,000	端末系L3-SW	4	台
					固定型タイプB；		
					端末系L2-SW	2	台
					固定型タイプB；		
					ギガビットイーサネット長距離インタフェース	4	枚
					L2-SW	1	台
					支給品、固定型、SFP対応型；		
					ギガビットイーサネット中距離インタフェース	4	枚
CCTV設備		式	1	11,368,000			
CCTV装置		式	1	11,368,000	HDIPカメラ装置	1	台
					ポール取付形、景観色；HDIPカメラ装置用機側装置		
					含む		
					L2-SW	1	台
					屋外用、SFP×2付、1Gbps；		
					分電盤	1	面
					景観色；		
					屋外用無停電電源装置	1	台
					140W、寒冷地型、景観色；		
機器単体費		式	1	36,988,000			
電子応用設備		式	1	4,691,859			
ネットワーク設備工		式	1	424,614			
ネットワーク装置設置工		式	1	329,955	L3-SW据付調整	2	台
					L3-SW据付調整 (2台目以降補正あり)	2	台
					L2-SW据付調整	2	台
					L2-SW据付調整 (2台目以降補正あり)	1	台
					SFP据付調整	1	枚

積算内訳書

工事名	福井河川国道事務所管内ネットワーク設備設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ネットワーク装置撤去工	式	1	94,659	SFP据付調整（2枚目以降補正あり）	2	枚
				支給品運搬	1	式
				L3-SW撤去	3	台
				L3-SW撤去（2台目以降補正あり）	2	台
				L2-SW撤去	2	台
				L2-SW撤去（2台目以降補正あり）	1	台
				SFP撤去	1	枚
				SFP撤去（2枚目以降補正あり）	1	枚
				帯域制御装置撤去	1	台
				帯域制御装置撤去（2台目以降補正あり）	1	台
				メディアコンバータ撤去	1	個
				メディアコンバータ撤去（2個目以降補正あり）	1	個
CCTV設備工	式	1	1,367,255			
CCTV装置設置工	式	1	417,490	HDIPカメラ装置据付調整	1	台
				HDIPカメラ装置用機側装置据付調整	1	台
				L2-SW調整	1	台
				；HDIPカメラ装置用機側装置内		
				分電盤取付	1	面
				ポール取付；		
				屋外用無停電電源装置据付調整	1	台
支柱設置工	式	1	280,968	屋外用無停電電源装置用架台	1	台
				景観色；		
				支柱設置	1	本
				10-19-5.0；足場ボルト、底板、低圧用ラック、根枷含む		
				自在バント（材料のみ）	7	個
光ケーブル敷設工	式	1	274,494	IBT-212；		
				点検台（材料のみ）	1	個
				プラットフォーム、大型；		
				光地中配線	38	m
				SM-8C；		
				光管内配線	2	m
				SM-8C；		

積算内訳書

工事名	福井河川国道事務所管内ネットワーク設備設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				光ケーブル成端 5タープ以下；	1	箇所
				光ケーブル後分岐接続 20C以下；後分岐接続含む	1	箇所
				光ケーブル伝送損失試験 20C以下；	2	方向
				光ケーブル接続損失試験 20C以下；	2	対向
配管・配線工	式	1	127,455	管内配線 CV5.5mm2-2C；	5	m
				管内配線 IV3.5mm2；	2	m
				屋外配管 G28；	16	m
				屋外配管 #30；	3	m
				屋外配管 HIVE16；	2	m
				地中配管 FEP30；	32	m
				地中配管 HIVE16；	1	m
				エントランスキャップ（材料のみ） G28用；	2	個
				異種管継手（材料のみ） FEP30-G28用；	1	組
				防水ボックスコネクタ（材料のみ） #30用；	7	個
				防水ユニオンカップリング（材料のみ） #30用；	6	個
				2号コネクタ（材料のみ） HIVE16用；	1	個
				ベルマウス（材料のみ） FEP30用；	1	個

積算内訳書

工事名	福井河川国道事務所管内ネットワーク設備設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	266,848	接地設置	1	極
				D種；接地棒、リード端子含む		
				埋設標識シート敷設	32	m
				W=150、2倍折；		
				床掘り	11	m3
				埋戻し	7	m3
				保護砂	2	m3
				舗装版切断	63	m
				As、15cm以下；		
				舗装版破碎	16	m2
				As、15cm以下；		
				コンクリート削孔	1	孔
				Φ40；		
				下層路盤（歩道部）	16	m2
システム・インテグレーション	式	1	2,518,630	RC-40、t=100mm；		
				表層（歩道部）	16	m2
				再生細粒度アスファルト混合物（13）t=50mm；		
				屋外用無停電電源装置用基礎設置	1	基
				残土運搬処分	3	m3
				殻運搬処分	0.9	m3
				As殻；		
システム・インテグレーション	式	1	2,518,630	システム・インテグレーション	1	式
工場製品輸送工	式	1	76,500			
輸送工	式	1	76,500	輸送(電気)	1	式
				機器；		
仮設工	式	1	304,860			
交通管理工	式	1	304,860	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	福井河川国道事務所管内ネットワーク設備設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	4,691,859	
共通仮設費	式	1	596,946	
共通仮設費	式	1	78,946	
技術管理費	式	1	78,946	道路施設台帳基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	518,000	
純工事費	式	1	5,288,805	
現場管理費	式	1	2,285,000	
機器間接費	式	1	8,989,000	
技術者間接費	式	1	4,736,000	
機器管理費	式	1	4,253,000	
工事原価	式	1	26,774,315	
一般管理費等	式	1	4,843,685	
工事価格	式	1	86,850,000	