

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7大飯除雪作業
工事地名	(自) 福井県小浜市遠敷地先 (至) 福井県大飯郡高浜町六路谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 7年 9月17日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
雪寒	式	1	3,379,476		
一般除雪工	式	1	1,792,425		
一般除雪工(昼間)	式	1	274,714	除雪トラック(A)(待機なし)1時間 4×4 7t P 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし)1時間 4×4 7t P 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地 除雪トラック(待機あり)2時間 4×4 7t P 貸与；高浜除雪基地 除雪トラック(A)(待機なし)1時間 6×6 10t AT AP VATG 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地 除雪トラック(B)(待機なし)1時間 6×6 10t AT AP VATG 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地 除雪トラック(待機あり)2時間 6×6 10t AT AP VATG 貸与；高浜除雪基地 除雪グレーダ(A)(待機なし)1時間 3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)； 除雪グレーダ(B)(待機なし)1時間 3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)； 除雪グレーダ(待機あり)1時間 3.7m級 排出ガス対策型 借上； 除雪グレーダ(A)(待機なし)1時間 4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地 除雪グレーダ(B)(待機なし)1時間 4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地	

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				除雪ブレード(待機あり)	2	時間
				4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与；高浜除雪基地		
				ロータリ除雪車(A)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)；		
				高浜除雪基地		
				ロータリ除雪車(B)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)；		
				高浜除雪基地		
				除雪ドーザー(A)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間内)；機		
一般除雪工(夜間)	式	1	285,611	械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪ドーザー(B)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上(所定労働時間外)；機		
				械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪ドーザー(待機あり)	2	時間
				8t級 1.3～1.4m3 借上；機械損料は含まず タ		
				イヤチェーン支給品		
				除雪作業員(A)	1	時間
				(所定労働時間内)；		
				除雪作業員(B)	1	時間
				(所定労働時間外)；		
				除雪トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4×4 7t P 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基		
				地		
				除雪トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4×4 7t P 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基		
				地		
				除雪トラック(待機あり)	3	時間
				4×4 7t P 貸与；高浜除雪基地		
				除雪トラック(C)(待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT AP VATG 貸与(所定労働時間内)；		
				高浜除雪基地		
				除雪トラック(D)(待機なし)	1	時間
				6×6 10t AT AP VATG 貸与(所定労働時間外)；		

積算内訳書

工事名		R7大飯除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高浜除雪基地		
				除雪トラック(待機あり)	2	時間
				6×6 10t AT AP VATG 貸与；高浜除雪基地		
				除雪グレーダ(C)(待機なし)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間内)；		
				除雪グレーダ(D)(待機なし)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上(所定労働時間外)；		
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間
				3.7m級 排出ガス対策型 借上；		
				除雪グレーダ(C)(待機なし)	1	時間
				4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地		
				除雪グレーダ(D)(待機なし)	1	時間
				4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地		
				除雪グレーダ(待機あり)	1	時間
				4.0m級 排出ガス対策型 AT 貸与；高浜除雪基地		
				ロータリ除雪車(C)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内)；		
				高浜除雪基地		
				ロータリ除雪車(D)(待機なし)	1	時間
				2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外)；		
				高浜除雪基地		
				除雪トラクタ(C)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m ³ 借上(所定労働時間内)；機		
				械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪トラクタ(D)(待機なし)	1	時間
				8t級 1.3～1.4m ³ 借上(所定労働時間外)；機		
				械損料は含まず タイヤチェーン支給品		
				除雪トラクタ(待機あり)	2	時間
				8t級 1.3～1.4m ³ 借上；機械損料は含まず タ		
				イヤチェーン支給品		

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					除雪作業員(C) (所定労働時間内)；	1 時間
					除雪作業員(D) (所定労働時間外)；	1 時間
建設機械	式	1	1,232,100	除雪ドーザー 8t級 1.3～1.4m ³ 借上(損料)；	90	台・日
歩道除雪工	式	1	231,319			
歩道除雪工(昼間)	式	1	133,852	小型除雪車(A)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間内) ；高浜除雪基地	3	時間
				小型除雪車(B)(待機なし) 1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間外) ；高浜除雪基地	1	時間
				小型除雪機(A)(待機なし) 0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間内)；高浜除 雪基地	2	時間
				小型除雪機(B)(待機なし) 0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間外)；高浜除 雪基地	1	時間
				タンクトラック(A)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				タンクトラック(B)(待機なし) 2t積 普通 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				タンクトラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				タンクトラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外)；	1	時間
				車載用トラック(A)(待機なし) 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内) ；	1	時間
				車載用トラック(B)(待機なし) 4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外) ；	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
歩道除雪工(夜間)	式	1	97,467	除雪作業員(A)	5	時間
				所定労働時間内；		
				除雪作業員(B)	1	時間
				所定労働時間外；		
				小型除雪車(C)(待機なし)	1	時間
				1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間内)		
				；高浜除雪基地		
				小型除雪車(D)(待機なし)	1	時間
				1.0m簡易操作型(40PS) 貸与(所定労働時間外)		
				；高浜除雪基地		
				小型除雪機(C)(待機なし)	1	時間
				0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間内)；高浜除雪基地		
				小型除雪機(D)(待機なし)	1	時間
				0.8m級(22PS) 貸与(所定労働時間外)；高浜除雪基地		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				2t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
				ダンプトラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				ダンプトラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
				車載用トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間内)		
				；		
				車載用トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積2.9t吊クレーン装置付 借上(所定労働時間外)		
				；		
				除雪作業員(C)	1	時間
				所定労働時間内；		
				除雪作業員(D)	1	時間
				所定労働時間外；		

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬除雪工	式	1	170,678		
運搬除雪工(昼間)	式	1	83,520	ダンプトラック(A)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間内); ダンプトラック(B)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間外); ロータリ除雪車(A)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内); 高浜除雪基地 ロータリ除雪車(B)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外); 高浜除雪基地 バックホウ(A)(待機なし) 平積0.2m3 借上(所定労働時間内); バックホウ(B)(待機なし) 平積0.2m3 借上(所定労働時間外); 除雪作業員(A) 所定労働時間内; 除雪作業員(B) 所定労働時間外;	
運搬除雪工(夜間)	式	1	87,158	ダンプトラック(C)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間内); ダンプトラック(D)(待機なし) 10t積 普通 借上(所定労働時間外); ロータリ除雪車(C)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間内); 高浜除雪基地 ロータリ除雪車(D)(待機なし) 2.2m級 220kw 300PS 貸与(所定労働時間外); 高浜除雪基地 バックホウ(C)(待機なし) 平積0.2m3 借上(所定労働時間内); バックホウ(D)(待機なし) 平積0.2m3 借上(所定労働時間外);	

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪作業員(C) 所定労働時間内；	1	時間
				除雪作業員(D) 所定労働時間外；	1	時間
凍結防止工	式	1	153,020			
凍結防止剤	式	1	0	凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg入り(支給品)；高浜除雪基地	0.1	t
				凍結防止剤 塩化カルシウム 500kg入り(支給品)；高浜除雪基地	8	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；高浜除雪基地	40	t
				凍結防止剤 塩化ナトリウム 500kg入り(支給品)；嶺南河川国道 維持出張所	1	t
凍結防止剤散布(昼間)	式	1	74,840	凍結防止剤散布車(A)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内) ；高浜除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(B)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外) ；高浜除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(待機あり) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；高浜除雪基地	5	時間
				トラック(A)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間内)；	1	時間
				トラック(B)(待機なし) 4t積 普通 借上(所定労働時間外)；	1	時間
凍結防止剤散布(夜間)	式	1	78,180	凍結防止剤散布車(C)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間内) ；高浜除雪基地	1	時間
				凍結防止剤散布車(D)(待機なし) 乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与(所定労働時間外) ；高浜除雪基地	1	時間

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布車(待機あり)	5	時間
				乾式 4t級 3.5m3 4×4 貸与；高浜除雪基地		
				トラック(C)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間内)；		
				トラック(D)(待機なし)	1	時間
				4t積 普通 借上(所定労働時間外)；		
巡回工	式	1	75,240			
巡回工(昼間)	式	1	36,860	ライトバン巡回(A)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)；		
				ライトバン巡回(B)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)；		
				ライトバン巡回(待機あり)	15	時間
				5人乗り 1500CC 借上；		
巡回工(夜間)	式	1	38,380	ライトバン巡回(C)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間内)；		
				ライトバン巡回(D)(待機なし)	1	時間
				5人乗り 1500CC 借上(所定労働時間外)；		
				ライトバン巡回(待機あり)	15	時間
				5人乗り 1500CC 借上；		
待機費	式	1	937,838			
待機費(昼間)	式	1	463,010	世話役(A)	10	時間
				所定労働時間内；		
				世話役(B)	10	時間
				所定労働時間外；		
				除雪トラック(A)	3	時間
				所定労働時間内；		
				除雪トラック(B)	3	時間
				所定労働時間外；		
				除雪グレータ(A)	2	時間
				所定労働時間内；		
				除雪グレータ(B)	1	時間
				所定労働時間外；		

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トレーサ(A)	3	時間
				所定労働時間内；		
				除雪トレーサ(B)	2	時間
				所定労働時間外；		
				凍結防止剤散布車(A)	13	時間
				所定労働時間内；		
				凍結防止剤散布車(B)	13	時間
				所定労働時間外；		
				ライトバン(A)	12	時間
				所定労働時間内；		
				ライトバン(B)	12	時間
				所定労働時間外；		
待機費(夜間)	式	1	474,828	世話役(C)	10	時間
				所定労働時間内；		
				世話役(D)	8	時間
				所定労働時間外；		
				除雪トラック(C)	4	時間
				所定労働時間内；		
				除雪トラック(D)	2	時間
				所定労働時間外；		
				除雪グレータ(C)	3	時間
				所定労働時間内；		
				除雪グレータ(D)	1	時間
				所定労働時間外；		
				除雪トレーサ(C)	2	時間
				所定労働時間内；		
				除雪トレーサ(D)	1	時間
				所定労働時間外；		
				凍結防止剤散布車(C)	15	時間
				所定労働時間内；		
				凍結防止剤散布車(D)	15	時間
				所定労働時間外；		
				ライトバン(C)	10	時間
				所定労働時間内；		

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ライトパソ(D) 所定労働時間外；	8 時間
仮設工	式	1	18,956		
交通管理工	式	1	18,956	交通誘導警備員A(A) 所定労働時間内； 交通誘導警備員A(B) 所定労働時間外； 交通誘導警備員A(C) 所定労働時間内； 交通誘導警備員A(D) 所定労働時間外； 交通誘導警備員B(A) 所定労働時間内； 交通誘導警備員B(B) 所定労働時間外； 交通誘導警備員B(C) 所定労働時間内； 交通誘導警備員B(D) 所定労働時間外；	1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間
直接工事費	式	1	3,379,476		
共通仮設費	式	1	1,375,900		
共通仮設費	式	1	19,900		
営繕費	式	1	19,900	消防設備点検 高浜除雪基地；	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,356,000		
純工事費	式	1	4,755,376		
現場管理費	式	1	5,025,000		

積算内訳書

工事名	R7大飯除雪作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	9,780,376	
一般管理費等	式	1	2,159,624	
工事価格	式	1	11,940,000	