

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事
工事地名	自) 福井県坂井市丸岡町羽崎地先 至) 福井県福井市板垣町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福井河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	234日間	自 令和 7年10月 8日 至 令和 8年 5月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	49,690,444		
鋼桁工	式	1	13,782,150		
主桁当て板補修工	式	1	11,715,933	当て板補修鋼材 0.18 t SS400；間接労務費、工場管理費含む 当て板補修鋼材 0.43 t SM490YA；間接労務費、工場管理費含む 摩擦接合用高力ボルト 284 組 S10T M22×65(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 131 組 S10T M22×70(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 107 組 S10T M22×75(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 34 組 S10T M22×80(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 41 組 S10T M22×85(1ワッシャー付)； テーパ座金 5 個 SS400 PL44×14×44 H11.2～6.8； 当て板補修 24 箇所 ；芯出し素地調整、シール処理、金属パテ塗布、現場孔明、部材取付、ボルト本締め、ボルト取替含む	
横桁当て板補修工	式	1	486,493	当て板補修鋼材 0.05 t SS400；間接労務費、工場管理費含む 摩擦接合用高力ボルト 19 組 S10T M22×60(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 1 組 S10T M22×70(1ワッシャー付)； 当て板補修 1 箇所 ；芯出し素地調整、シール処理、現場孔明、部材取付、ボルト本締め含む	
ボルト取替工	式	1	1,579,724	支圧接合用高力ボルト 3 組 B10T M22×70(1ワッシャー付)；	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支圧接合用高力ボルト B10T M22×95 (1ワッシャー付) ; 支圧接合用高力ボルト B10T M22×100 (1ワッシャー付) ; 支圧接合用高力ボルト B10T M22×105 (1ワッシャー付) ; 支圧接合用高力ボルト B10T M22×110 (1ワッシャー付) ; 支圧接合用高力ボルト B10T M22×115 (1ワッシャー付) ; 支圧接合用高力ボルト B10T M22×120 (1ワッシャー付) ; 連結ボルト・ナット BN M18×35 (2ワッシャー付) ; ボルト取替 ; シール処理、ボルト本締め、ボルト取替含む	13 11 7 3 35 12 5 20	組 組 組 組 組 組 組 組 箇所
橋梁補修工	式	1	331, 400			
断面修復工	式	1	331, 400	左官工法 1 構造物当り修復延べ体積0.044m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ含む	1	構造物
現場塗装工	式	1	1, 746, 820			
現場塗装工	式	1	511, 960	素地調整 動力工具処理 ISO St3 ; 下塗 (ミストコート) 変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ; 下塗 (第1層) 変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ; 下塗 (第2層) 変性エポキシ樹脂系特殊塗料 ; 中塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料 ;	20 24 24 24 24	m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塗替塗装工	式	1	1, 234, 860	上塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料；	24	m2
				塗膜除去 水系塗膜剥離剤 0. 5kg/m2；廃材回収、積込含 む	30	m2
				素地調整 2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)；ｸﾚﾝかす回 収・積込含む	30	m2
				表面被覆処理 脱脂兼用防錆皮膜処理剤；	33	m2
				下塗(第1層) 変性ﾎﾟﾘﾔﾐﾝ樹脂系特殊塗料；	33	m2
				下塗(第2層) 変性ﾎﾟﾘﾔﾐﾝ樹脂系特殊塗料；	33	m2
				中塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料；	33	m2
				上塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料；	33	m2
構造物撤去工	式	1	1, 254			
運搬処理工	式	1	1, 254	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；積込含む	0. 04	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0. 04	m3
				現場発生品運搬 横桁鋼材、ﾎﾙﾄﾞ；積込・取卸し含む	1	式
仮設工	式	1	33, 828, 820			
橋梁足場工	式	1	32, 390, 260	足場 吊り足場；設置・撤去、損料含む	1	式
				登り栈橋 ；設置・撤去、損料含む	1	式
交通管理工	式	1	1, 438, 560	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	69, 593, 127		
鋼桁工	式	1	12, 191, 494		
添接板取替工	式	1	11, 532, 448	当て板補修鋼材 0. 17 t SM400A；間接労務費、工場管理費含む 当て板補修鋼材 0. 49 t SM490YA；間接労務費、工場管理費含む 当て板補修鋼材 0. 57 t SM490YB；間接労務費、工場管理費含む 添接板取替補強鋼材 2. 2 t SM490YB（無塗装）；間接労務費、工場管理費含む 摩擦接合用高力ボルト 46 組 S10T M22×90(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 360 組 S10T M22×95(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 244 組 S10T M22×105(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 108 組 S10T M22×110(1ワッシャー付)； 当て板補修 8 箇所 ；芯出し素地調整、シール処理、金属パテ塗布、現場孔明、ボルト締め、ボルト取替含む	
横桁当て板補修工	式	1	467, 632	当て板補修鋼材 0. 03 t SS400；間接労務費、工場管理費含む 摩擦接合用高力ボルト 48 組 S10T M22×60(1ワッシャー付)； 当て板補修 1 箇所 ；芯出し素地調整、亀裂切断、シール処理、現場孔明、ボルト締め、部材取替含む	
ボルト取替工	式	1	191, 414	摩擦接合用高力ボルト 3 組 S10T M22×95(1ワッシャー付)； 摩擦接合用高力ボルト 4 組	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				S10T M22×110 (1ワッシャー付) ; ボルト取替 ; シール処理、ボルト取替含む	2 箇所
橋梁付属物工	式	1	50,692,215		
伸縮装置止水工	式	1	3,628,800	乾式止水設置 A1 乾式止水材 Type-250 ; 下地処理、防塵フォーム 設置、支持金具設置、止水ゴム設置、排水口設置 含	10.5 m
橋梁用防護柵工	式	1	47,063,415	橋梁用防護柵撤去 支柱コンクリート建込 ; 切断、積込含む。 橋梁用防護柵 A種 H0.75m 3本レール ベースプレート式 後施工アンカー 亜鉛アルミメッキ仕様 ; 芯出し調整、鉄筋探査、アンカー 削孔含む。	321 m 321 m
現場塗装工	式	1	415,516		
現場塗装工	式	1	337,304	素地調整 動力工具処理 ISO St3 ; ケンカす回収・積込含 む 下塗 (ミストコート) 変性ポキシ樹脂系特殊塗料 ; 下塗 (第1層) 変性ポキシ樹脂系特殊塗料 ; 下塗 (第2層) 変性ポキシ樹脂系特殊塗料 ; 中塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料 ; 上塗 弱溶剤形フッ素樹脂塗料 ;	12 m2 16 m2 16 m2 16 m2 16 m2 16 m2
塗替塗装工	式	1	78,212	塗膜除去 水系塗膜剥離剤 0.5kg/m2 ; 廃材回収、積込含 む 素地調整	1 m2 1 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)；ｸﾚﾝｶﾞｽ回収・積込含む 表面被覆処理 脱脂兼用防錆皮膜処理剤； 下塗(第1層) 変性ﾎﾟﾘﾐﾝ樹脂系特殊塗料； 下塗(第2層) 変性ﾎﾟﾘﾐﾝ樹脂系特殊塗料； 中塗 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料； 上塗 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料；	3 3 3 3 3	m2 m2 m2 m2 m2
構造物撤去工		式	1	204, 272			
運搬処理工		式	1	204, 272	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 防護柵、鋼材、ﾎﾞﾙﾄ；積込・取卸し含む	0. 1 0. 1 1	m3 m3 式
仮設工		式	1	6, 089, 630			
橋梁足場工		式	1	4, 970, 750	足場 吊り足場；設置・撤去、損料含む	1	式
交通管理工		式	1	1, 118, 880	交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事		式	1	352, 965			
橋梁補修工		式	1	351, 700			
断面修復工		式	1	351, 700	左官工法 1構造物当り修復延べ体積0. 08m3 ﾎﾟﾘﾏｰセﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；ｶｯﾀｰ、はつり、積込、下地処理、ﾌﾞﾗｲﾏｰ塗布、仕上げ含む	1	構造物

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	1, 265	
運搬処理工	式	1	1, 265	殻運搬 0. 1 m3 コンクリート殻(無筋) ; 積込含む
				殻処分 0. 1 m3 コンクリート殻(無筋) ;
直接工事費	式	1	119, 636, 536	
共通仮設費	式	1	16, 951, 180	
共通仮設費	式	1	1, 165, 180	
技術管理費	式	1	63, 180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1, 102, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	15, 786, 000	
純工事費	式	1	136, 587, 716	
現場管理費	式	1	60, 687, 000	
工事原価	式	1	214, 244, 076	
一般管理費等	式	1	32, 215, 924	
工事価格	式	1	246, 460, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	874,283	
橋梁補修工	式	1	871,700	
断面修復工	式	1	871,700	左官工法 1 構造物 1 構造物当り修復延べ体積 0.24m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ含む
構造物撤去工	式	1	2,583	
運搬処理工	式	1	2,583	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 積込含む 0.2 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 0.2 m3
直接工事費	式	1	874,283	
共通仮設費	式	1	363,000	
共通仮設費	式	1	22,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	22,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	341,000	
純工事費	式	1	1,237,283	
現場管理費	式	1	1,007,000	
工事原価	式	1	2,244,283	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	583,783	
橋梁補修工	式	1	581,200	
断面修復工	式	1	581,200	左官工法 1 構造物当り修復延べ体積 0.16m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ含む 1 構造物
構造物撤去工	式	1	2,583	
運搬処理工	式	1	2,583	殻運搬 0.2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 積込含む 殻処分 0.2 m3 コンクリート殻(無筋) ;
直接工事費	式	1	583,783	
共通仮設費	式	1	259,000	
共通仮設費	式	1	32,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	32,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	227,000	
純工事費	式	1	842,783	
現場管理費	式	1	686,000	
工事原価	式	1	1,528,783	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	352,980		
橋梁補修工	式	1	351,700		
断面修復工	式	1	351,700	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積0.08m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ含む	
構造物撤去工	式	1	1,280		
運搬処理工	式	1	1,280	殻運搬	0.1 m3
				コンクリート殻(無筋)；積込含む	
				殻処分	0.1 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
橋梁保全工事	式	1	352,980		
橋梁補修工	式	1	351,700		
断面修復工	式	1	351,700	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積0.08m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ含む	
構造物撤去工	式	1	1,280		
運搬処理工	式	1	1,280	殻運搬	0.1 m3
				コンクリート殻(無筋)；積込含む	
				殻処分	0.1 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
橋梁保全工事	式	1	353,050		
橋梁補修工	式	1	351,700		
断面修復工	式	1	351,700	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積0.08m3 ポリマーセメントモルタル	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; カッター、はつり、 積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ含む
構造物撤去工	式	1	1,350	
運搬処理工	式	1	1,350	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 積込含む 0.1 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 0.1 m3
直接工事費	式	1	1,059,010	
共通仮設費	式	1	466,000	
共通仮設費	式	1	53,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	53,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	413,000	
純工事費	式	1	1,525,010	
現場管理費	式	1	1,241,000	
工事原価	式	1	2,766,010	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	3,666,509		
橋梁補修工	式	1	3,653,000		
断面修復工	式	1	3,653,000	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.99m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ、添え鉄筋、削孔、アンカーピン含む	
構造物撤去工	式	1	13,509		
運搬処理工	式	1	13,509	殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 積込含む	
				殻処分	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
橋梁保全工事	式	1	353,775		
橋梁補修工	式	1	353,100		
断面修復工	式	1	353,100	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.05m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ; カッター、はつり、積込、下地処理、プライマー塗布、仕上げ、削孔、アンカーピン含む	
構造物撤去工	式	1	675		
運搬処理工	式	1	675	殻運搬	0.05 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 積込含む	
				殻処分	0.05 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
直接工事費	式	1	4,020,284		
共通仮設費	式	1	1,729,000		

仮番号

工事名	国道 8 号福井大橋補修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	161,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	161,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,568,000	
純工事費	式	1	5,749,284	
現場管理費	式	1	4,681,000	
工事原価	式	1	10,430,284	